

**Завхан аймаг яруу сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын
засварын ажлын тоо хэмжээ**

Дотор заслын ажил		
Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	396.2
Ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1132
Эмульсэн будгаар хана будах	м2	1132
Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	35.62
Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	70.12
Гипсэн таазны замаскан тэгшилгээ хийх	м2	70.12
Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	122.58
Шалны ажил		
Хуучин плитан хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	52.46
20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	52.46
Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	52.46
Хуучин модон шал хуулах	м2	296
Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	296
Бетон шал цутгах 50мм	м3	14.8
Паркетан шал хийх	м2	296
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	14.8
Хаалга, цонхны ажил		
Хуучин хаалга задлаж буулгах Х-5	Хайрцаг	1
Гадна металл хаалга суулгах	Ш	1
Хуучин модон хаалгыг 35%-с дээш цэвэрлэж багсаар сайн чанартай будах	м2	71.28
Гаражын хаалгыг 35%-с дээш цэвэрлэж багсаар сайн чанартай будах	м2	15
Тоосгон хананд суулгасан цонхны тавиур буулгах	тавиур	29
Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	24
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	56.84
Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	у/м	247
Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цонх хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	134.5
Эмульсэн будгаар хаалга, цонхны амалгаа будах	м2	134.5

Гадна фасадны ажил		
Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	227.5
Гадна хананд нөхөөс шавардлага гараар сайн чанартай хийх	м2	227.5
Гадна ханын гадаргууд уур ус тусгаарлах хөрсжүүлэгч хийх	м2	458.5
Цоколын гадаргууг 100мм хөөсөнцөр хадаж тор татан шавардаж дээр нь түрхлэг хийх	м2	64
Гадна хананд 100мм дулаалгын хөөсөнцөр хадаж тор татан шавардаж дээр нь түрхлэг хийх	м2	394.5
Гадна хана чулуутай фасадны эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	394.5
Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	64
Гадна цонх, хаалганы амалгааг чулуутай фасадны эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	13
Цонхны гадна талд усны хаялга төмөр хийх	м2	7
Шинээр хийх хашлаганы ажил		
Хашааны суурийн шуудууг гараар ухах	м3	5.5
Хашааны бетон суурь цутгах м200	м3	4.6
Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	54.8
Гадна хашааны бетон суурь усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	44
Хашааны суурийн шуудуу нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.6
Бусад ажил		
Хаяавч бетон цутгах В10 /60 хувийг сэргээх/	м3	8.5
Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	5
Гадна довжоо, гишгүүрийн өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	25
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.5
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	10.6

Ажлын төсөвт:

Техник хяналтын зардал, Зураг төсөв зохиогчийн хяналтын зардал, Магадлашгүй ажлын зардал, нормчлолын сангын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

Хянасан:


Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

Тоо хэмжээ гаргасан:

Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн



Г.Ганболд



З.Гантөмөр

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

