

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэгдэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Хур хог хүрээлэн буй орчинд тарж бохирдуулах, тархалтыг зогсоох, сааруулах зориулалт бүхий торон хашааны газраас дээших өндөр нь 1.50см байх ба хашааг бат бөх материал, техникийн тодорхойлолтод заасан ажлын зураг зэргийг ашиглан хийнэ.

Ашиглах материалын жагсаалт

№	Материалын төрөл үзүүлэлт	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
1	Хашааны үндсэн шон: Шонгийн труба / 50мм-дм труба, Өндөр даралтыг тэсвэрлэх чадвар, Механик гэмтэлд тэсвэртэй, Зэврэлтэнд тэсвэртэй, Суулгахад хялбар, Даац сайтай эрс тэс уур амьсгалд тэсвэртэй байна. Шонгийн трубаны урт 2 м нийт 500ш байна.	
2	Өргөстэй тор /утас/ Сайн чанарын гальванжуулсан төмөр утас, Диаметр: 2,3 мм Хашааны өргөст утас нь Q195 маркийн болон түүнтэй дүйцэхүйц 2.5 мм, Ганси 55 маркийн болон түүнтэй дүйцэхүйц 2.0 мм-тэй утсуудыг эрчилж томсон байна. 1 боодолдоо 200м урттай өргөстэй тор 50 боодол байна. Өргөс хоорондын зай 15 см.	
3	Цемент -15 уут байна. /Шонгийн хөлийг бетондож суулгах/	
4	Гадна хяналтын камер-1ш байна. Гадна хяналтын камер /-360° градус эргэдэг -Нарны толиор цэнэглэдэг -Хүчирхэг баттерей -4G сим карт уншдаг -Гар утаснаас хянах боломжтой -6gb-128gb мемори карт унших -Full HD CMOS өргөн өнцгийн линз, 2MP 1080P утасгүй камер; -2 талын аудио/хөдөлгөөн илрүүлэх/зураг түлхэлтийг дэмжих; -IR-тайрах шүүлтүүр бүхий ухаалаг өдрийн шөнийн харааны автомат унтраалгатай -IP66 ус нэвтэрдэггүй, гадна болон дотор ашиглах боломжтой.	
	Хашаа барих арга технологи нь: Хашааны үндсэн шонг 2м тутамд 20 см диаметр бүхий 50 см гүн нүх ухан чулуугаар чигжин бетондож суулгана. Хашааны шонд 15 см өргөст торыг татаж бэхлэнэ.	
4	Нийт төсөвт өртөг: 27,878,000	

Боловсруулсан:  Т.Бүрэнчөдөр /Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/

