

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	91,900,807
2	Материал	471,217,809
3	Тээвэр	2,767,123
4	Машин ашиглалт	6,649,652
	Шууд зардлын дүн	572,535,390
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	28,640,651
6	Ашиг / 15%/	90,176,406
	Барилга угсралтын ажлын дүн	691,352,448
7	НӨАТ 10%	69,135,245
8	Нормчлолын сан 0.18%	1,244,434
	Дүн	761,732,127
9	Захиалагчийн албаны зардал	13,827,049
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	6,913,524
	Дүн	782,472,700
12	Магадлашгүй ажил 2 %	13,827,049
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	796,299,749

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	2881
2	Гадна ханын өрлөг өнгөлгөөний шат угсрах	м2	1865
3	Металл хийцийг төмрийн тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.45
4	Гадна довжоо, пандусд чулуун хавтан наах	м2	121
5	Гадна довжооны гишгүүрт чулуун хавтан наах	м2	66
6	Гадна довжооны хананд вааранцар хавтанцар наах	м2	98
7	Шатанд нерж төмөр хайсан бариул хийх	у/м	29
8	Хаяавч бетон засаж цутгах	м3	9
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.2
10	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.9

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
2	Фасадны гэрэлтүүлэг кронштейнд суурилуулах, прожекторын чадал 90вт	ш	54
3	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-25 мм2	метр	340
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-32 мм2	метр	50
5	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	400
6	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	60
7	Гэрлэн хаяг, гэрэлтдэг үсэг угсрах/ Байгууллагын лого, таван цагариг/	ширхэг	46