

Объектын нэр: Ил уурхай.

Бүх хуудас-2

Төвийн ордын хашааг уртасган, зөвөрлөх ажил

Техникийн даалгавар: 2023-350-ХО /Т22.04.94/

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт

д/д	Ажлын нэр	нэгж	Тоо хэмжээ
	Буулгах ажил :		Хашаа
1	Хуучин хашаа буулгах /Өргөст тор/ 4 үе.	цм	12800
2	Хуучин бетон шон буулгах	ш	1067
3	Барилгын хог зайлуулах	м3	12
	Хийгдэх ажил		
1	Хуучин бетон шон суулгах	ш	854
2	Бетон шон суулгах /Шинэ 200х200х1800мм/	ш	620
3	Тор 4 үе хийх /Өргөст тор ГОСТ 285-69/	цм	17680
4	Шонгийн нүх цхах	м3	52
5	Чигжээс бетон В15, W6, F75, /Шон/	м3	23

Анхааруулга: Бетоны ажил гүйцэтгэхдээ БНБД 3.03.02.-90-ийн заалтуудыг баримталж гүйцэтгэнэ. Бетон ажлыг усанд тэсвэртэй, хүйтэнд бетон хамгаалалт В15, W6, F75, хийж гүйцэтгэнэ. Ажил эхлэх зөвшөөрлийг Барилга, Байгууламж хяналт төлөвлөлтийн хэлтэсээс авч, захиалагч талаас тус ажлыг хариуцсан мэргэжилтэнгээс хийгдэх ажлын байршлыг тодруулж ажиллана. Ажил эхлэх болон ажлын явцад ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана. Хуучин бетон шонгийн 80%- ийг эргэж ашиглахаар тоо хэмжээнд зааж өгөв. Байршлын зургийг хавсралтаар хавсаргав.

ББХТөлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Ил уурхайн дарга

Хянасан:

ЗТХ-ийн барилгын товчооны тэргүүлэх инженер

Ил уурхайн Барилга ашиглалт, хяналтын инженер

ББХТөлөвлөлтийн хэлтсийн инженер

Боловсруулсан:

ЗТХ-ийн инженер

Д.Батбаяр

Д.Нямдорж

А.Хатантуул

Э.Сүхбаатар

М.Амарболд

Н.Гантөгс