

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг мехнизмаар тэгшлэх	м2	1564
2	Ургамлын хөрс хуулах	м3	181.2
3	Хуулсан ургамлын хөрсийг механизмаар автосамосвалд ачаад тээвэрлэж хаях	м3	181.2
4	Суурийн нүхийг механизмаар ухаж автосамосвалд ачаад тээвэрлэж хаях	м3	495.36
5	Суурийг гараар засаж ухах	м3	86.28
6	Механизмаар суурийн хажуугаар түрж булах	м3	437.184
7	Мөн довжоо суурийн нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	38.01
8	Шал, довжооны дор шороо хийж нягтруулах	м3	358.56
9	Шал, довжоо, суурийн хажуугаар хийх шороог механизмаар ухаж автосамосвалд ачаад тээвэрлэж ирэх	м3	833.76
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганан болон суурийн доор бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	10.02
2	Төмөр бетон баганан суурь цутгах БМ250	м3	51.19
3	Орцоос дутуу орсон арматур арматурчилах	тн	1.12
4	Шугаман суурийн дор бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	6.72
5	Шугаман суурь цутгах БМ150	м3	198.72
6	Сууринд төмөр бетон бүс цутгах БМ150	м3	23.52
7	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	-0.684
8	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	85.92
9	Суурийн газартай харьцах хэсгийг битумээр 2 удаа будах	м2	1051.8
10	Сувгийн бетон ул цутгах БМ100	м3	10.3
11	Сувгийн тоосгон хана өрж цементэн зуурмагаар гагнах	м3	12.3
12	Сувгийн угсармал төмөр бетон ГСХ-5.7 угсрах	ш	181
13	Сувгийн төмөр бэхэлгээ хийх	тн	0.33
14	Хамар хананы бетон суурь цутгах БМ100	м3	13.1
15	Хамар хананы суурь арматурчилах	тн	0.72
16	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	350.4
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон дам нуруу цутгах БМ250	м3	66
2	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	2.3
3	Төмөр бетон багана цутгах БМ250	м3	13.7
4	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах багана	тн	2.576
5	Төмөр бэхэлгээ суулгах	тн	0.902
6	Заалны төмөр бетон багана цутгах БМ250	м3	13.6
7	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.43
8	Баганад тавар бэхэлгээ суулгах	тн	0.495
9	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	245
10	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	42
11	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	398
12	Парпет өрөх	м3	33.3
13	Төмөр бетон ялуу цутгах БМ-250	м3	4.96
14	Орцноос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	0.53
15	Тоосгон хана арматурчлах	тн	0.31
16	Rockwool хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-150мм	м2	651

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	Шилэн хана угсрах	м2	50
18	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	740
19	Зуурмаг бэлтгэх	м3	47.4
20	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	67.3
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт саравчны хамт цутгах БМ250	м3	94.8
2	Орцоос илүү орсон арматур арматурчилах	тн	3.5
3	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	96.7
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр дам нуруу угсрах (ТДН-1)	тн	5.517
2	Мөн төмөр дам нурууг тосон будгаар будах	тн	5.517
3	Төмөр холбоос угсрах	тн	1.5
4	Төмөр холбоос тосон будгаар будах	тн	1.5
5	Төмөр дам нуруу ТП-1, ТП-2 угсрах	тн	1.857
6	Төмөр дам нурууг тосон будгаар будах	тн	1.857
7	Төмөр тулаас угсрах (ТТ-1)	тн	0.058
8	Төмөр тулаас тосон будгаар будах	тн	0.058
9	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	8.932
10	Төмөр бэхэлгээ суулгах	тн	0.06
11	Дулаалгатай сэндвичин хавтангаар дээвэр хийх	м2	413.6
12	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	324
13	Дараагийн 1мм зузаан тутамд нэмэх	м2	1620
14	Уур тусгаарлагч 1 үе пергаминаар хийх	м2	324
15	200мм зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	324
16	Уур тусгаарлагч 1 үе пергаминаар хийх	м2	324
17	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	324
18	Дараагийн 1мм зузаан тутамд нэмэх нь:	м2	1620
19	4 үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	324
20	Фасадны жижиг төмөр хийц усны яндангын хамт хийх	м2	860.2
21	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.143
22	Дээврийн шатыг хар лакаар будах	тн	0.143
23	Зуурмаг бэлтгэх	м3	18.6
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай металл рамтай цонх угсрах	м2	17.55
2	2м2 дээш талбайтай металл рамтай цонх угсрах	м2	106.4
3	Цонхонд өнгөлсөн чулуун хавтан тавцан суулгах	м2	25.7
4	3 м2 хүртэл талбайтай метал рамтай хаалга усрах	м2	20.2
5	3 м2 хүртэл талбайтай өнгөлгөөтэй модон хаалга усрах	м2	42.2
6	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	2
7	Металл рамтай шилэн хана, хаалганы хамт угсрах	м2	43.9
8	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	29
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	63.4
10	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	123.9
ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах БМ250	м3	4.4
2	Шатны налуу цемент шохойн зуурмагаар шавардах	м2	8.64
3	Шавардсан шат эмульсэн будгаар будах	м2	8.64

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантгиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	11
5	Шатанд никель хайс угсрах	у/м	8.8
6	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	2.89
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	41.4
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	523.4
3	Дараагийн 5мм зузаан тутамд нэмэх нь:	м2	2618.5
4	60х60мм -н зузаан модон шал шахах	м2	255
5	Тоосгон тулгуур дээр шалны дэр мод тавих	м2	250
6	Паркетан хийх	м2	360
7	Вааран хавтан шал хийх	м2	100.2
8	1 үе тусгаарлалт хийх	м2	623.9
9	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	171
10	Тайзны тулгуур, холбоосыг дүнзээр зангидах	м3	5.2
11	Тайзанд банзан шал шахах	м2	92
12	Яс модон банз хадаж довжоо хийх	м2	76
13	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	22.3
14	Зуурмаг бэлтгэх	м3	68.2
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор сайн чанартай шавардах	м2	1205.4
2	Цонх хаалганы амалгааг цемент шохойн зуурмагаар шавардах	м2	118.8
3	Тэгш өнцөгт багана цемент шохойн зуурмагаар шавардах	м2	111
4	Цутгамал таазанд шавардага хийх	м2	116.5
5	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	1205.4
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	116.5
7	Хаалга тосон будгаар будах	м2	149.7
8	Заалны рейк модон шал тосон будгаар будах	м2	255
9	Шаланд тэгшилгээ хийх	м2	92
10	Тайзны шал, нүүр, довжоог 2 удаа лакаар будах	м2	92
11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	439
12	Хуванцар сараалжин тааз хийх хэмжээ 15х15	м2	102.3
13	Тайзны хөшиг тогтоох зам төмөр байрлуулах	м	15
14	Таазанд каркас зангидах	м2	270
15	Магнум хавтангаар тааз бүрэх	м2	270
16	Ариун цэврийн өрөөний хананд өнгөлгөөний хавтан наах	м2	57
17	Ариун цэврийн өрөөнд янз гаргасан хамар хана хийх	м	3.6
18	Хананд модон сараалж хийх	м2	456
19	Өнгөт хавтангаар хана доторлох	м2	456
20	Зуурмаг бэлтгэх	м3	39.1
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цоколь гараар сайн чанартай шавардах	м2	85.5
2	Мөн чулуун будгаар будах	м2	85.5
3	Цонх,хаалганы гадна амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	301.2
4	Гадна цонх хаалганы амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	75.3
5	Гадна засал хийх шат барьж буулгах	м2	651
6	Зураг БА-5 хэсэглэлийн 9-ийн дагуу консолын доороос 150мм зузаантай хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	15.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	М?н консолын доороос төмөр замтай 60x60 хэмжээтэй гибсэн хавтангаар дүүжин тааз хийх	м2	15.2
8	Парпетны дотор тал чанартай шавардах	м2	108.3
9	Мөн будах	м2	108.3
10	Зуурмаг бэлтгэх	м3	38.2
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжооны бетон хашлага хана цутгах БМ100	м3	3.4
2	Төмөр бетон довжоог цутгах БМ150	м3	30.6
3	Довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	85.1
4	Довжооны хана керамик хавтангаар өнгөлөх	м2	12.1
5	Бетоны хаяавч цутгах БМ100	м3	10.2
6	Бетон хаяавч цементэн зуурмагаар өнгөлөх	м2	94.7
7	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	39
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	18.3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панель радиатор угсрах C22 600x600/	ш	7
2	Панель радиатор угсрах C22 600x800	ш	22
3	Панель радиатор угсрах C22 600x1000	ш	3
4	Панель радиатор угсрах C22 600x1400	ш	10
5	Панелэн радиатор угсрах C22 300x1000	ш	4
6	Панелэн радиатор угсрах C22 300x1200	ш	4
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф!15мм	ш	58
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	46
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	8
10	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф50 мм	ш	4
11	Халаалтын ган яндан угсрах ф15мм	м	124
12	Халаалтын ган яндан угсрах ф20мм	м	78
13	Халаалтын ган яндан угсрах ф25мм	м	66
14	Халаалтын ган яндан угсрах ф32мм	м	108
15	Халаалтын ган яндан угсрах ф50мм	м	28
16	Халаалтын ган хоолой угсрах Ф76 мм	м	30
17	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф15мм-ф25мм	м	268
18	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф32мм	м	108
19	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф50мм	м	28
20	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах ф50мм	м	404
21	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах ф76мм	м	30
22	Яндан хоолойг пенополиуртенаар дулаалах	м2	32.24
23	Ил яваа янданг хоолойг тосон будгаар будах	м2	38.5
24	Шилжвэр угсрах 76x50	ш	2
25	ШИЛжвэр 50x32	ш	2
26	Отвод угсрах 76	ш	8
27	Гуравлагч угсрах 76x76	ш	4
28	Ус ю?лэх гуравлагч угсрах ф!15мм	ш	46
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ.			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	3.5
2	Салхивчийн рещеток угсрах P200	ш	8
3	Дээврийн сэнс угсрах U-200V N=1.1квт Q=2880м/ц	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УС,			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган яндан угсрах ф15мм	м	20
2	Цайрдсан ган яндан угсрах ф20мм	м	3.5
3	Цайрдсан ган яндан угсрах ф50мм	м	115
4	Ширмэн вентиль угсрах ф15мм	ш	11
5	Агшин зуурын ус халаагч (атмор) угсрах N2.5кв	1ш	2
6	Галын крант ф50мм, шлангийн хамт угсрах	ком	4
7	Ган отвод угсрах d = 50мм	ш	8
8	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф15мм-ф25мм	м	23.5
9	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф50мм	м	115
10	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах ф50мм	м	138.5
11	Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах	м2	19.2
12	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	19.2
ДОТОР БОХИР УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф50мм	м	7
2	Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф100мм	м	21
3	Шаазан жорлон угсрах	1ком	4
4	Шаазан угаагуур угсрах	1ш	2
5	Ревиз таг угсрах Ф100	ш	3
6	Холигч угсрах	1ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар	ш	1
2	Гэрэлтүүлэгийн хуваарилах самбар угсарч тавих ГС-1,ГС-2,ОГС-1	ш	3
3	EXIT бичигтэй аваарын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
4	2х36Вт-ын флуорисцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч	ш	30
5	1х36Вт-ын флуорисцент чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч	ш	6
6	4х18вт чадалтай флуорисцент яийдэнтэй дүүжин таазанд тавих гэрэлтүүлэгч	ш	68
7	1,13 вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй хананд тавих гэрэлтүүлэгч	ком	2
8	2х26Вт-ын флуорисцент чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан торон бүрхүүлтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч	ком	42
9	60.100 вт-ын улайсгах гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	37
10	Газардуулгын кантакттай хананд тавих залгуур	ширхэг	8
11	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын кантакттай хамгаалагдсан розетка	ширхэг	53
12	250 в-ын хүчдэлтэй хамгаалагдсан газардуулгын кантакттай хананд ил тоноглох тагтай штепсель залгуур	ширхэг	2
13	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	20
14	Мөн 2 даралтат, 3 даралтат унтраалга угсрах	ширхэг	23
15	Мөн 2 туйлт унтраалга	ширхэг	4
16	Унтраалга розеткын хайрцаг угсрах	ш	106
17	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ширхэг	60
18	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	5000
19	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	20
20	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	50
21	Пластмассан хоолой угсрах Ф15-20мм	м	3020
22	Пластмассан хоолой угсрах Ф32мм	м	30
23	8, 12мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг эд ангид гагнаж угсрах	м	500
24	40*40*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24
25	25х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	60
26	40х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	80
27	Газардуулгын хүрээний газар гараар ухах	м3	2.8
28	Гараар эргүүлж булах	м3	2.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка угсрах	ш	14
2	Зэс дамжуулагчтэй пластмассан тусгаарлагчтай полиэтилен б?рх??лтэй 4 судастай ердийн утас UTP 2x2x2.5 мм	100м	6
3	Телефоны хайрцаг байрлуулах DP10	ш	1
4	Бокс цэнгэглэн тавих БКТ30х2	ш	1
5	Бокс цэнгэглэн тавих 100х2	ш	1
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай политэтилэн б?рх??лтэй тосон кабель угсрах JF 10x0.2x0.5	100м	4
7	40 х?ртэл хэрэглэгчийг холбох Автомат телефон станц угсрах	ш	1
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Задгай зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай коксиаль кабель РК-50.1/0.8 мм	100м	4
2	Кабелийн телевизийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	9
3	Кабелийн телевизийн салбарлагчийг байрлуулах	ш	4
4	Кабелийн телевизийн гол салбарлагчийг байрлуулах	ш	4
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиололын хүлээн станц угсрах 270x620x120мм	ш	1
2	Утаа дулаан мэдрэх дохиологч угсрах	ш	35
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан уяаны уусгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	ш	30
4	Гараар удирдах дохиологч хэрэгслийг угсрах	ш	2
5	НЭГтгэх хайрцаг байрлуулах /тоосгон хананд/	ш	2
6	Түгшүүрийн гэрлэн дохио өгөгч угсрах	ш	2
7	Зэс дамжуулагчтэй пластмассан тусгаарлагчтай полиэтилен б?рх??лтэй 4 судастай ердийн утас UTP 2x2x2.5 мм	100м	5
8	Бокс цэнгэглэн тавих 100х2	ш	1
ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажмглагчийн видео дуран угсрах	ш	2
2	Ажиглалта ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц	ш	1
3	Задгай зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай коксиаль кабель РК-50.1/0.8 мм	100м	1
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нам үелзлэлийн өсгүүр угсрах	ш	1
2	Пластмассан хайрцаг угсрах	ш	6
3	Бэлтгэсэн нүхний PVC хаалга хүрээ угсрах	шир	2
4	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1200
5	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	500
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	шир	1
ШУГАМЫН РАДИО			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган дамжуулагчтай полиэтилен тсгаарлагчтай ердийн утас	100м	2
2	Радио зогсуур угсрах	ш	1
3	Унтверсаль салаалах хайрцаг угсрах	ш	6
4	Радио розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	14
5	Хязгаарлах хайрцаг байрлуулах /тоосгон хана/	ш	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Чанга яригчийн бууруулагч трансформатор угсрах	ш	1
КОМПЬЮТОРЫН СҮЛЖЭЭ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьюторын сүлжээний розетка	ш	36
2	Зэс дамжуулагчтэй пластмассан тусгаарлагчтай полиэтилен б?рх??лтэй 8 судастай ердийн утас FT 8x2.5 мм	100м	3
3	Компьюторын сүлжээний салаалагч	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААННЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	176.05
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	45.8
3	Суурийн н?х 3-р зэргийн х?рс?нд гараар ухах	м3	5.44
4	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг	м3	8.98
5	Эргэлтийн ?нцгийн бетон хана цутгах	м3	0.16
6	Эргэлтэнд бетон ул хийх	м3	0.18
7	Бетон дэр угсрах	ш	31
8	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.058
9	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.15
10	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	16
11	Фланцаар холбох хаалтны голч - 100мм	ш	2
12	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.092
13	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 70 мм	ш	6
14	Фланцаар холбох хаалтны голч - 70мм	ш	4
15	Шахаж шалгах яндан хоолой	м	242
16	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	69.05
17	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	69.05
18	Фланцаар холбох хаалтны голч - 50мм	ш	9
19	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л-2	ш	3
20	54/80 морины х?чтэй буль-дозероор 10 м х?ртэл зайд 2-р зэргийн х?рсийг т?рж х?нхээл ба шуудууг булах	м3	127.65
21	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	11.1

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	110
2	Чиг өөрчлөгч буулгах 65 мм ([k1=.6], [k2=.6])	ш	9
3	Бөмбөлгөн хаалт буулгах голч - 65мм ([k1=.6], [k2=.6])	ш	4
4	Хоолойн дулаалга буулгах ([k1=.6], [k2=.6])	м2	22.45
5	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг ([k1=.6], [k2=.6])	м3	14.96
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих ([k1=.6], [k2=.6])	м3	16.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	5
3	Насос суурилуулах TR 40-230/2 N=1kw H-17.0м Q=12.0м3/ц	ш	2
4	Үл буцаах клапан d=50мм тавих	ш	2
5	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	6
6	Хог шүүгч тавих ф50мм	ш	1
7	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах /цэвэрлэгэний/	м	2.5
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	2.5
9	Хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
10	Хөвүүрт клапан угсрах	ш	2
11	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах /илүүдэл усны/	м	0.5
12	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	0.5
13	Нөөц усны сав 9м3	ш	1
14	Гүний худгийн насос суурилуулах	ш	1
15	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	8
ГАДНА БОХИР УС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир ус цэвэрлэх сав угсарч суурилуулах ТОПАЭРО 6 Пр	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4КВ-ЫН ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудуу нүх гараар ухах	м3	15
2	3x70мм ² + 1x35мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	55
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	30
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	30
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.03
6	Шуудуу нүх эргүүлж булах	м3	15
ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Шуудуу нүх гараар ухах	м3	95
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	190
4	АВВГ 3*6+1*4мм ² огтлолтой кабель шуудуунд сунгах	м	190
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	190
6	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
7	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	14
8	Шуудуу нүх эргүүлж булах	м3	95
АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ПНЗ завсарын тулгуур буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	1 тулгуур	1
2	Агаарын дэд өртөө буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	иж бүрэн	1
3	Өрмийн машинаар I зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	4
4	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x70 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.272
5	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.9
6	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2/	1 тулгуур	1
7	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2/	1 тулгуур	2
8	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.12
9	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	16.5
10	40x4 туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин	м	7.65
11	22 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шин	м	7.5
12	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	2.14
13	Мөн эргүүлж булах	м3	1.92
ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	60кВа дизель генератор өөр дээрээ АВР-160А гадна төмөр хайрцагтай	1ш	1
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7.7
3	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	9
4	Хашааны шонгийн суурь угсрах	ш	9
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрмийн машинаар I зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	6
2	Агаарын шугамын төмөр бетон тулгуурын нүхний цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	6
3	Төмөр бетон багана 9м	1 тулгу- ур	4
4	Төмөр бетон тулгуур	1 тулгу- ур	2
5	Өндөр хурдын шилэн кабель SM-12 кор	1км	0.2
6	Төгсгөлийн т?х??р?мж угсрах	ш	2
7	Медиа конвектор	ш	2
8	Жампер кабель	ш	2
9	Зогсуур угсрах	ш	1
10	Ган хоолой суулгах д-32 мм2	м	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /дутах шороог зөөж ирэх/	м3	245.59
2	140 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	225.95
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	19.64
4	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	245.59
ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбай механизмаар тэгшлэх	м2	1324.33
2	Замын хашлага суулгах нүх ухах	м3	83.2
3	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	39.19
4	Зам, талбай цутгах М100	м3	47.03
5	Замын хашлага тавих	1у/м	165.08
6	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	26.8
7	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	382.9
8	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	354.95
9	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	5.36
10	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	1м2	76.6
11	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	23.64
12	Бетон хучилттай явган зам талбай цутгах	м3	47.29
13	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	105.52
НОГООН БАЙГУУЛАМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	521.6
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	521.6
3	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	521.6
4	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	521.6
5	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	521.6
6	Элсэн хучилт хийх	м3	5.21
7	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	3.4
8	Гацуур модны суулгацыг стандартын нүхэнд суулгах	ш	2
9	Монос модны суулгацыг стандартын нүхэнд суулгах	ш	15
10	I, II зэргийн хөрсөнд бут, сөөгний суулгацыг бөөнөөр суулгах нүхийг механик аргаар ухаж 25% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх	м3	4
11	Шар хуайсны суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	100
ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3
2	Хашааны бетон суурь цутгах в12.5	м3	2.86
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах h=2м	м	136.1
4	Төмөр шонтой том хаалга угсрах	ш	2
5	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	м2	284.2
6	Бетон зуурмаг газар дээр нь зуурч бэлтгэх	м3	2.86
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал суурилуулах	ш	14
2	Хогийн сав угсрах 360х360х600	ш	9
3	Ангилан ялгах хогийн сав угсрах 700х800х900	ш	9
4	Саравч угсрах	1ш	1