

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүхийг гараар ухах	м3	5.12
2	Суурийн нүхийг эргүүлж булах	м3	5.12

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурин доор бетон бэлтгэл хийх	м3	0.96
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	3.84
3	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	19.2

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200 мм-ийн зузаан дүнгээр хана хийх	м2	22.4
2	200 мм-ийн зузаан дүнгээр хана хийх /хуучин хана зөөх/	м2	22.4
3	Эрдэс хөвөн хавтангаар гадна модон хана дулаалах d-140мм	м2	33.99
4	Гипсэн хавтангаар дуу тусгаарлагч хана угсрах	м2	33.99

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	32
2	Дээвэр хөөсөнцэр хавтангаар дулаалах	м2	32
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	32
4	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	3.2
5	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх /одоо байгаа модон материал ашиглана/	м2	112

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	11.2
2	Бетон шал цутгах	м2	112
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	112

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.89
3	Одоо байгаа хуучин цонх гараар угсрах	м2	3.9
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.9

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	112
2	Гипсэн хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	33.99
3	Дотор хана эмульсэн будгаар будах	м2	33.99

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	123.2
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	0.67
3	Бетон хаяавч цутгах	м3	4.4

ДОТОР ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан радиатор суурилуулах- 10-12м2 талбайг халаах	ком	6

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP31, 360*275*125	ком	1
2	LED гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 30Вт, IP44	ширхэг	6
3	Далд угсрах 2 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	1
4	Газардуулгын контакттай ванны хамгаалагдсан розетка тавих /ил/	ширхэг	5
5	Утас салбарлах хайрцаг тавих	м	2
6	Унтраалга розетк далд тавих хайрцаг	ш	7
7	2.5мм2 огтлолтой зэс голтой утас	м	120
8	4мм2 огтлолтой зэс голтой утас	м	20