

**"ТӨМС, ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ЗООРЬ, 200 ТН" ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/2-р зэргийн	м2	144
2	Шанаганы багтаамж 8-10м3 автоскреперээр газар ухаж шороог 300м хүртэл зайд зөөж асгах Хөрсний зэрэг II	100м3	5
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	115
4	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11
5	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	114
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15
7	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	114
8	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	97
9	50см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	180

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх в10	м3	2.7
2	Баганын төмөр бетон суурь цутгах в20	м3	9.5
3	Нормын зөрүүг арматурчилах	тн	0.406
4	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	2.88
5	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	21.12
6	Нормын зөрүүг арматурчилах	тн	-0.15
7	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	9.6
8	Нормын зөрүүг арматурчилах	тн	0.1
9	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.363
10	Суурийн бетон хана дулаалах d-100мм	м2	48
11	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	96

МЕТАЛЛ КАРКАС

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл дам нуруу угсрах	тн	1.658
2	Трубан холбоос, татуурга угсрах	тн	1.2
3	Металл багана угсрах	тн	1.588
4	Төмөр хийц будах	тн	15

ХАНА ХАМАР ХАНА

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын СИ төмөр угсрах	тн	1.7
2	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	214.22
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын хамар хана хийх	м2	81
4	Квадрат багана угсрах	тн	0.5536
5	Төмөр хийц будах	тн	15

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн пурлин төмөр угсрах	тн	1.5
2	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	201.2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	0.72
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.72
3	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	2
4	Гадна хананд 3 м2 дээш талбайтай төмөр сендвичэн хаалга усрах	м2	7.5
5	Эвхдэг хаалга угсрах	ш	1
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	16.2

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цоколын хананд плита наах	м2	43.8
2	Плитаны чигжээс	м2	43.8
3	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	43.8

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэгтэргээр шороо зөөж, шалан доор 1000мм зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	102
2	ЕРЗ хөөсөнцөрөөр шалны дулаалга хийх	м3	21.6
3	Хар тосон шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	48
4	Төмөр бетон шал цутгах В15	м3	21.6
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	144

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоогтөмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	3.5
2	Нормын зөрүүг арматурчилах	тн	0.05
3	Шатанд төмөр хайс хийх	у/м	2
4	Төмөр хийц будах	тн	0.042

БУСАД АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах в10	м3	3.7
2	Бетон хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	37
3	Саравчны төмөр багана хийж босгох	1шон	2
4	Саравчны төмөр дээвэр хийх	м2	10.4

ХӨРГӨЛТ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
-----	---------------------	-------------	------------

1	Ууршуулагч q-22kVt,	ш	4
2	Ф=19, Ф-38мм голчтой зэс яндан угсрах	м	135
3	Ф=22, Ф 40мм голчтой зэс яндан угсрах	м	50
4	Ф=28мм голчтой зэс яндан угсрах	м	12
5	Хөргөлтийн Компрессор суурилуулах q-20kVt	ш	1
6	Хөргөлтийн Компрессор суурилуулах q-15kVt	ш	1

ХАС-ЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн вентилятор угсрах	ш	2
2	Цахилгаан халаагч угсрах 2.5кВт	ш	3
3	Цахилгаан халаагч угсрах 2кВт	ш	2

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбарыг угсрах ЕС 1	ш	1
2	3 фазын тоолуур электрон угсрах 160А	ш	1
3	Гэрэлтуулгийн самбар	ш	1
4	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	12
5	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
6	1 туйлт хоёр даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1
7	Ил тавих 1 туйлт ус чийгний хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	2
8	Розетка далд угсрах	ш	1
9	1*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	210
10	1*4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	80
11	1*10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	80
12	5x10мм ² зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бүрхүүлтэй утас татах	м	40
13	Хуванцар хоолойг угсрах.д-25 мм гал дэмждэггүй	метр	270
14	40*4мм ² хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	82
15	25*4мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	80

16	10 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	28
17	Аянга хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч угсрах	ш	20
18	50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	14
19	Газардуулгын шуудууг ухах	м3	18
20	Шуудуу хүнхээл нүхийг2-р зэргийн хөрсөөр өргүүлж булах	м3	18

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын дэлгэцтэй компьютер	ш	1
2	ЭВН угсрах	ш	1
3	Камер хананд угсрах	ш	3
4	11ТР кабель угсрах	100м	0.5
5	10 цацрагтай/нийт станцын блок/ хүлээн авах пульт угсрах	ш	1
6	Утаа мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5
7	Гар дохиололын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	1
8	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	1
9	4 утаст кабелийгтоосгон бабетон ханаар тарааж 11ТР бэхлэх	100м	2
10	Галын бортогон хор угсрах	ш	5

ГАДНА ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шороон байгууламжийн налууг 0.65 м3 баггаамжтай экскаватороор 1-Ш зэргийн хөрс/шороо/тэй газар тэгшлэх	1000м2	0.258
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	50
3	Хөрсийг дайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	20
4	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	63.7
5	Явган замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/	1у/м	58.11
6	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	4.3
7	Явган хүний зам хэлбэржуулсэн өнгөт хавтангаар хийх	м2	43.4

8	25 мм зузаан асфальто бетонон цутгамал хучаас хийх	м2	214.91
---	--	----	--------

ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ууршуулагч q-22кV/t,	ш	4
2	Хөргөлтийн Компрессор q-20кV/t	ш	1
3	Хөргөлтийн Компрессор q-15кV/t	ш	1