

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ /ТАЛБАЙ БЭЛТГЭХ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1 удаагийн явалтаар 2-р зэргийн хөрсийг 0.2 м гүн сийрэгжүүлэх	м3	66.07
2	Урьдчилан сийрэгжүүлсэн 2-р зэргийн хөрсийг гараар боловсруулах	м3	9.91

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 1 удаагийн явалтаар 2-р зэргийн хөрсийг 0.2 м гүн сийрэгжүүлэх	м3	60
2	Урьдчилан сийрэгжүүлсэн 3-р зэргийн хөрсийг гараар боловсруулах	м3	12
3	Сагсан бөмбөгийн талбай цутгах	м3	12.1
4	Бетон талбай резинэн хэвтээ тэмдэглэгээ будах	м2	12.1
5	Сагсан бөмбөгийн самбар байрлуулах	ш	1

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хучилтийг өнгөтэй хавтангаар хийх	1м2	88.3
2	Явган замын хашлага бетон хийх	м	143

ТОГЛООМЫН БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбай цутгах б=10см	м3	4.21
2	Элсэн талбай хийх	м3	38.4
3	Элсэн талбайд явган замын хашлага бетон хийх	м	48

ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багц тоглоом угсарч босгох / дунд оврын гулсууртай/	ш	1
2	Хогийн сав суурьлуулах	ш	2
3	Сандал суурьлуулах /түшлэгтэй/	ш	4
4	Пүрштэй сандал	ш	4
5	Дүүжин даажин	ш	1
6	Гар бөмбөгийн тор, шонгийн хамт суурьлуулах /1ш/	ш	1
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /нарны энергийн батарейтэй/	ш	2

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвч /модон/	ш	1

ХАШАА, ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Хашаа, хаалганы хөл суух 0.3x0.4м нүхийг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар нүх ухах	м3	1.55
2	Хашааны хөлний бетон суурь цутгах	м3	1.55
3	1.2м өндөртэй хамгаалалтын төмөр торон хашаа хийж угсрах	байр	78
4	Төмөр торон хашаа, хаалганы сараалжийг тосон будгаар 2 удаа будах	1байр	78

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	13,134,414
2	Материал	29,075,817
3	Тээвэр	1,160,981
4	Машин ашиглалт	1,063,304
	Шууд зардлын дүн	44,434,517
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	4,851,575
6	Ашиг / 15%/	7,392,914
	Барилга угсралтын ажлын дүн	56,679,005
7	НӨАТ 10%	5,667,901
8	Нормчлолын сан 0.18%	102,022
	Дүн	62,448,928
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,133,580
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,787,847
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	566,790
	Дүн	66,937,145
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,133,580
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	68,070,725