

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр   | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 11  | Ажиллах хүчний зардал                                   | 6,012,718           |
| 2   | Материал  | 43,310,691          |
| 3   | Тээвэр  | 5,007,913           |
| 4   | Машин ашиглалт  | 1,105,533           |
|     | Шууд зардлын дүн  | 55,436,855          |
| 5   | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/ | 2,220,971           |
| 6   | Ашиг / 15%/   | 8,648,674           |
|     | Барилга угсралтын ажлын дүн                             | 66,306,500          |
| 7   | НӨАТ 10%  | 6,630,650           |
| 8   | Нормчлолын сан 0.18%                                    | 119,352             |
|     | Дүн   | 73,056,502          |
| 9   | Захиалагчийн техник хяналтын зардал                     | 1,326,130           |
| 10  | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн                | 2,908,816           |
| 11  | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал                  | 663,065             |
|     | Дүн   | 77,954,513          |
| 12  | Магадлашгүй ажил 2%                                     | 1,326,130           |
| 13  | Бусад нэмэлт зардал                                     | 0                   |
|     | Дүн   | 79,280,643          |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## АВТО ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Тохижилт хийх талбайн хучилтаас гарах шороог автосамосвалд ачих   | м3   | 166.4      |
| 2   | 90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх | м3   | 166.4      |
| 3   | Нэмэх хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах        | м3   | 249.6      |
| 4   | Замын хашлага тавих /1.0x0.3x0.18м/                               | 1у/м | 150        |
| 5   | Эко хавтангаар автозогсоол хийх /60*40*12см/                      | 1м2  | 832        |
| 6   | Автозамын тэмдэг тэмдэглэгээ сайн чанартай резин будгаар будах    | м2   | 41.6       |

## ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Тохижилт хийх талбайн хучилтаас гарах шороог автосамосвалд ачих          | м3   | 20.8       |
| 2   | 90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх        | м3   | 20.8       |
| 3   | Нэмэх хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах               | м3   | 20.8       |
| 4   | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх                     | 1м3  | 10.4       |
| 5   | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ | 1м2  | 104        |
| 6   | Явган хүний замын хашлага тавих  | 1у/м | 64         |