

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	16,470,836
2	Материал	58,599,770
3	Тээвэр	5,036,620
4	Машин ашиглалт	683,735
	Шууд зардлын дүн	80,790,961
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	6,083,979
6	Ашиг / 15%/	13,031,241
	Барилга угсралтын ажлын дүн	99,906,181
7	НӨАТ 10%	9,990,618
8	Нормчлолын сан 0.18%	179,831
	Дүн	110,076,630
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,998,124
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	6,054,410
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	999,062
	Дүн	119,128,225
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,998,124
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	121,126,349

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЛБАЙ БЭЛТГЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1164
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	232.8
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс хайрган шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	232.8
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	58.2
5	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	116.4

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	778
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	7.78
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	116.4
4	Явган хүний замын хөтөч хавтан /300*300*60/ хийх	1м2	236
5	Явган хүний замын өнгөтэй хавтан /200*100*60/-гаар хийх	1м2	928

АВТО ЗАМЫН ХАШЛАГА БЕТОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автозамын хашлага угсрах /1000х180х300/	ш	100
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	3.6
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.6