

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт:

САГСНЫ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|-------------|------------|
| 1 | Талбайг механизмаар тэгшлэх /ургамлын хөрсийг хуулах/ | м2 | 413.77 |
| 2 | Зам талбайн тэвш механизмаар ухах | м3 | 57.73 |
| 3 | Зам талбайн тэвш гараар ухах | м3 | 4.34 |
| 4 | Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх/100мм/ | 1м3 | 41.38 |
| 5 | Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх | 1м3 | 41.38 |
| 6 | Цементбетон хольцоор хөгжлийн бэрхшээтэй иргэд гарах гарц гараар хийх | 1м3 | 0.72 |
| 7 | Талбайг резин будгаар будаж, тэмдэг тэмдэглэгээ хийх | м2 | 413.77 |
| 8 | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/ | 1у/м | 82 |
| 9 | Сагсны шийдний шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 0.16 |
| 10 | Шон суулгаж бетон цутгах | м3 | 0.16 |
| 11 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 42 |

ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ -103М

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|-------------|------------|
| 1 | Шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 4.79 |
| 2 | Хашааны шон суулгаж бетон цутгах | м3 | 4.65 |
| 3 | 4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах | тн | 0.022 |
| 4 | Сагсны талбайн төмөр хашаа угсрах | тн | 3.2 |
| 5 | Төмөр хашаа тосон будгаар будах | тн | 3.2 |

Д/Д ЧИЙРЭГЖИЛТИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|-------------|------------|
| 1 | Талбайг механизмаар тэгшлэх /ургамлын хөрсийг хуулах/ | м2 | 236.18 |
| 2 | Зам талбайн тэвш гараар ухах | м3 | 13.03 |
| 3 | Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /150мм/ | 1м3 | 13.03 |
| 4 | Явган хүний замын хашлага тавих 50x20x8см | 1у/м | 39 |

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|-------------|------------|
| 1 | Талбайг механизмаар тэгшлэх /ургамлын хөрсийг хуулах/ | м2 | 236.18 |
| 2 | Зам талбайн тэвш механизмаар ухах | м3 | 32.93 |
| 3 | Зам талбайн тэвш гараар ухах | м3 | 2.5 |
| 4 | Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /100мм/ | 1м3 | 23.6 |
| 5 | Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх | 1м3 | 23.62 |
| 6 | Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх | м3 | 236.18 |
| 7 | Явган хүний замын хашлага тавих 50x20x8см | 1у/м | 49.1 |
| 8 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 24 |

**ХӨДӨЛГӨӨН ЗАСАХ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД БАЙРЛАХ БЕТОН ТАЛБАЙН
АЖИЛ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|-------------|------------|
| 1 | Талбайг механизмаар тэгшлэх /ургамлын хөрсийг хуулах/ | м2 | 236.18 |
| 2 | Зам талбайн тэвш механизмаар ухах | м3 | 32.93 |
| 3 | Зам талбайн тэвш гараар ухах | м3 | 2.5 |
| 4 | Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /100мм/ | 1м3 | 23.6 |
| 5 | Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх | 1м3 | 23.62 |
| 6 | Резинин хавтангаар талбайн шалыг бүрэх | м3 | 236.18 |
| 7 | Явган хүний замын хашлага тавих 50х20х8см | 1у/м | 49.1 |
| 8 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 24 |

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|-------------|------------|
| 1 | Талбайг механизмаар тэгшлэх | м2 | 606.87 |
| 2 | Зам талбайн тэвш механазмаар ухах | м3 | 84.63 |
| 3 | Зам талбайн тэвш гараар ухах | м3 | 6.37 |
| 4 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | 1м3 | 60.68 |
| 5 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ | 1м2 | 606.87 |
| 6 | Явган хүний замын хашлага тавих 50х20х8см | 1у/м | 815.2 |

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛЛУУЛАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|-------------|------------|
| 1 | Хогийн сав суурилуулах | ш | 12 |
| 2 | Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах | ш | 6 |
| 3 | Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах /бага насны хүүхдийн/ | ш | 8 |
| 4 | Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах /гулсуур/ | ш | 1 |
| 5 | Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах /хүүхдийн савлуур/ | ш | 2 |
| 6 | Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,5тн -оос дээш жинтэй | ш | 3 |
| 7 | Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол / сагсны шийд/ сууриллуулах | ш | 2 |

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|-------------|------------|
| 1 | Гадна талбайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=3.2м | ш | 30 |
| 2 | Төмөр хашааны шонд нарны дэлгэцтэй гэрлийн толгой суурилуулах | ш | 4 |

ХАШАА ХАЙСНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|-------------|------------|
| 1 | Шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 3.36 |
| 2 | Хашааны төмөр шон сууриллуулах | тн | 1.848 |
| 3 | Хашааны хайсны голдоо тростой олс татах | км (1трост) | 0.897 |
| 4 | Төмөр шонтой том хаалга | ш | 2 |
| 5 | Төмөр шонтой жижиг хаалга | ш | 1 |
| 6 | Төмөр хашааны шон, хаалга будах | тн | 2.37 |

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТАЙЛБАЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|-------------|------------|
| 1 | 15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх | м2 | 165 |
| 2 | Зүлэг тарих | м2 | 165 |
| 3 | Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх | м3 | 20 |
| 4 | Навчит модны суулгацыг суулгах | ш | 52 |
| 5 | Түрдэг тэргээр цэцгийн мандалд хар шороо зөөж хийх | м3 | 13.4 |
| 6 | Цэцгийн мандалд цэцэг суулгах | м2 | 66.84 |