

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нээк	Ажлын тоо хэмжээ
1	Гэр бармх	1 гэр	10
2	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	2
3	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	5
4	Гал тогооны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1
5	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1
6	Контейнер байрлуулах (агуулахын зориулалттай, 40 тн)	1 ш	5
7	Дизель станц байрлуулах (цахилгаан үүсгүүр)	1 ш	1
	Дун		

ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

№0	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1
2	Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1
3	Эмульсийн үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1
4	Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашиндачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	13

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№8	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1 м3	29,120

ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Түр гүүр байгуулах	1 м	40
2	Түр зам байгуулах	1 км	15

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м ²	251,140
2	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м ³	108,732
3	Ухмалаас зөөврөөр далан байгуулах	1 м ³	204,241
4	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м ³	243,279
5	Тэсэлгээний ажил	1 м ³	396,108
6	Далан ба ухмалын хажуу налуу экскаватораар тэгшлэх	1 м ²	163,500
7	Замын зурвас дахь том чулууг бульдозероор зурвасын гадна гаргаж зайлуулах	1 удаа	50
8	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1 м ³	5,216
	Дүн		

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах (автогрейдерээр)	1 м ³	25,533
2	Суурийн доод үе байгуулах	1 м ³	54,400

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	480

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м ²	116,576
2	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м ³	4,664
3	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1 м ²	116,576
4	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м ³	3,498

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м ³	11,167

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Хажуугийн шуудуу татах	1 м ³	3,611
2	Шуудууг бетоноор бэхлэх	1 м ²	13,489

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурь зохист найрлага	1 м ³	32

1	бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	32
2	Явган хүний замын хашлага байрлуулах	1 м	192
3	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	320

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	5,385

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	276
2	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	216
3	Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах)	1 м	7,717

УРСГАЛ ЗАЛАХ ДАЛАН БАЙГУУЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1 м3	1,872
2	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	1,872
3	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	6,258
4	Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх	1 м2	4,258
5	Урсгал залах далан байгуулах	1 м3	12,589
6	Эрвэл дэвсгэр үе байгуулах	1 м3	574

6	Элсэн дэвсгэр үе байгуулах	1 м3	374
7	Тулц бетон цутгах	1 м3	86
8	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	599
9	Рисбермд чулуу хийх	1 м3	186
10	Бетон хавтангаар бэхлэх	1 м2	2,776

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	1,842
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	1,834
3	Буталсан чулуун хольцоор байгуулах	1 м3	311
4	Цементбетон суурь байгуулах	1 м3	108
5	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, 61000	1 м	242
6	Төмөрбетон хоолой сууриндээр байрлуулах, 61500	1 м	49
7	Хоолойн толгой хэсэглэл цутгах	1 м3	14
8	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1 м3	63

9	Төмөрбетон тулц цутгах	1 м3	14
10	Хоолойн төмөрбетон шал цутгах	1 м3	139
11	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	947
12	Далангмйн хэжүү налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	368
13	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	162
14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун ерлөг хийх	1 м3	70
15	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	720
16	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	614

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА

№	Ажпын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	4,150
2	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	2,987
3	Буталсан чулуун хольцоор байгуулах	1 м3	272
4	Цементбетон суурь байгуулах	1 м3	106
5	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1 м3	702

6	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах	1 м3	54
7	Төмөрбетон тулц цутгах	1 м3	41
8	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах	1 м3	362
9	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	1,656
10	Далангийн хажуу налууугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	556
11	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	403
12	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун ерлөг хийх	1 м3	190
13	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	490
14	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	896

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	13
2	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	13