

## ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 2023120311

Захиалагч: Дорнод аймаг хэрлэн сумын Засаг даргын тамгын газар

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 4 дүгээр багт  
"Тоглоомын талбай байгуулах" ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 140,086,565

( нэг зуун дөчин сая, наян-зургаан мянга, таван зуун жаран-таван төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Тоонто гранд" ХХК

Захирал:  /Э.Зоригтбаатар/

Огноо: 2023.12.03

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин:  /Ж.Чимэд/

Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.03

📍 Хаяг: УБ, Чингэлтэй, 4-р хороо, Улз төв 3 давхар

✉ Имэйл: toontogrand@gmail.com

☎ Дугаар: 89003199

## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ТООНТО ГРАНД" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: №

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Ж.ЧИМЭД

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 4 ДҮГЭЭР БАГТ "ТОГЛО-ОМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ" АЖЛЫН ТӨСӨВ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
6	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
7	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
8	ДБХ Сайдын 1999 оны 40 дугаар тушаалаар батлагдсан Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав, тоног төхөөрөмж усграх ажлын төсвийн норм
9	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
10	ЗТХ сайдын 2022 оны А/233-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 140,086,565 төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:  Ж.Чимэд/

Тамга

☎ Дугаар: 89003199


✉ Имэйл: toontogrand@gmail.com

📍 Хаяг: УБ, Чингэлтэй, 4-р хороо, Улз төв 3 давхар

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	12,799,037
2	Материал	81,292,244
3	Тээвэр	3,614,462
4	Машин ашиглалт	3,326,596
	Шууд зардлын дүн	101,032,338
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	4,727,694
6	Ашиг / 15%/	15,864,005
	Барилга угсралтын ажлын дүн	121,624,037
7	НӨАТ 10%	12,162,404
8	Нормчлолын сан 0.18%	218,923
	Дүн	134,005,364
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2,432,481
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,216,240
	Дүн	137,654,085
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2,432,481
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	140,086,565

Төсөв зохиосон: ..... / Ж.Чимэд/





ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ГАЗРЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
01-350-01	Талбайн хөрсийг механизмар хусаж тэгшлэх	м2	1000	2.5 / 2	.07 /	75 /	5680 / 5212	426000 /	426,000
01-050-03	Талбайн хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	м3	100	2.5 / 2	1.24 /	123.5 /	5680 / 5212	701480 /	701,480
25-07-20	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	150	3.4 / 2	.26 /	39.13 /	6459 / 5212	252715 /	252,715

Нийт Хүн/цаг: 237.626 / 0

Үндсэн цалин: 1,380,195

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

234,633

Нэмэгдэл цалин 37% :

510,672

Нийт цалин:

2,125,500

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

286,943

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

289,068

**Ажиллах хүчний зардал:**

**2,701,511**

**ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 0.2x0.1x0.06 м өндөр даралтын шахмал хавтан, 1м2-д 50ш хавтан/	1м2	320	3.7 / 2	.26 /	83.78 /	6690 / 5212	560461 /	560,461
25-12-03	Замын хашлага тавих /0.5x0.12x0.06м/	1у/м	142	3.1 / 2	.24 /	33.6 /	6227 / 5212	209210 /	209,210
25-06-08	Цементбетон хольцоор талбайг гараар цутгах б=10см	1м3	40	3.4 / 2	1.64 /	65.59 /	6459 / 5212	423620 /	423,620

Нийт Хүн/цаг: 182.9592 / 0

Үндсэн цалин: 1,193,291

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

202,860

Нэмэгдэл цалин 37% :

441,518

Нийт цалин:

1,837,668

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

248,085

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

249,923

**Ажиллах хүчний зардал:**

**2,335,677**



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
06-050-07	Сандал, хогны сав, тоглоом бусад тоног тохоромжийн бэхэлгээ томор, боолт суулган бетондох	м3	1.8	3.4 / 2	12.62 / 3.03	22.72 / 5.46	6459 / 5212	146723 / 28445	175,168
10-260-08	Хүүхдийн тоглоом угсарч суурилуулах /Гулсуур ком 6*4*2,8м/	ш	1	3.5 / 2	4.95 / .34	4.95 / .34	6536 / 5212	32338 / 1772	34,110
15-230-10	Гулсуурын талбайд резинэн хавтан наах	м2	60	3.3 / 2	.19 / .00	11.56 / .13	6381 / 5212	73777 / 688	74,465
10-260-08	Чийрэгжуулэлтийн тоног тохооромж суурилуулах	ш	6	2.5 / 2	2.95 / .34	17.69 / 2.04	5680 / 5212	100454 / 10632	111,087
10-260-08	Хүүхдийн тоглоом суурилуулах /насны ангилалаар/	ш	6	2.5 / 2	2.95 / .34	17.69 / 2.04	5680 / 5212	100454 / 10632	111,087
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцангай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	6	3.4 / 2	2.6 / .14	15.61 / .82	6459 / 5212	100815 / 4284	105,099
37-230-04	Гадна талбайд хогны сав суурилуулах	ш	4	3.4 / 2	1.6 / .14	6.41 / .55	6459 / 5212	41374 / 2856	44,230

Нийт Хүн/цаг: 96.6108 / 11.3796

Үндсэн цалин:

655,245

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

111,392

Нэмэгдэл цалин 37% :

242,441

Нийт цалин:

1,009,077

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

136,225

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

137,234

**Ажиллах хүчний зардал:**

**1,282,536**

СҮҮРЭВЧ ХИЙХ АЖИЛ /2 ШИРХЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
10-030-08	Гуалин ба тал гуалингаар багана угсрах	м3	2.2	2.7 / 2	14.27 / 1.31	31.39 / 2.88	5868 / 5212	184220 / 15021	199,241
10-031-05	Яс мод цэвэр банзаар зангидаж бэхлэх	м3	1.2	3.0 / 2	15.81 /	18.97 /	6150 / 5212	116678 /	116,678
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	1.4	2.6 / 2	18.23 / 2.09	25.52 / 2.93	5774 / 5212	147364 / 15250	162,614
10-410-07	Зоргодсон хавтангаар хучилт хийх	м2	18.8	3.0 / 2	1.05 / .22	19.74 / 4.19	6150 / 5212	121401 / 21851	143,252
15-200-04	Модон бүтээцийг зориулалтын лакаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	42	3.3 / 2	.12 / .00	5.04 / .07	6381 / 5212	32160 / 350	32,510



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-090-09	Дээврийг цавуутай чулуутай хар цаасаар бүрэх	м2	18.8	2.5 / 2	4 / .01	7.52 / .23	5680 / 5212	42714 / 1205	43,919
-----------	--	----	------	---------	---------	------------	-------------	--------------	--------

Нийт Хүн/цаг: 108.188 / 10.29884

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал: 1,366,643**

САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэрж хун-цаг	Бүгд хун-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-06-08	Цементбетон хольцоор талбайг гараар цутгах 6=10см	1м3	25.2	3.4 / 2	1.64 /	41.32 /	6459 / 5212	266881 /	266,881
11-440-04	Гадна талбайд угсардаг Лего PVC хавтан угсрах	м2	165	2.0 / 2	.32 /	52.8 / .05	5212 / 5212	275194 / 258	275,452
10-260-08	Сагсны шит суурилуулах / үйлдвэрийн/	ш	1	3.5 / 2	4.95 / .34	4.95 / .34	6536 / 5212	32338 / 1772	34,110
09-510-06	2,4*2,0 м төмөр сараалжин хашаа хийж угсрах	м2	120	2.1 / 2	.25 / .55	29.76 / 66.53	5306 / 5212	157907 / 346744	504,650
01-040-01	0.6м хүртэл гүн шонгийн нVх 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.6	2.9 / 2	1.77 /	4.61 /	6056 / 5212	27919 /	27,919
06-010-05	Хашааны шонг бэхлэж бетон цутгах	м3	2.6	2.9 / 2	2.17 / 1.51	5.65 / 3.94	6056 / 5212	34201 / 20517	54,718
09-530-06	Төмөр хашаа хайсыг зэврэлтээс хамгаалах репко будгаар будах /шуршиж/	м2	126	2.6 / 2	.07 /	9.42 / .04	5774 / 5212	54419 / 230	54,649

Нийт Хүн/цаг: 148.5091 / 70.898

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

**Ажиллах хүчний зардал: 2,384,778**

ТАЛБАЙН ХАШАА, ХАЙСНЫ АЖИЛ



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-510-06	1,2 м төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	120	2.1 / 2	.51 / .55	60.96 / 66.53	5306 / 5212	323454 / 346744	670,198
01-040-01	0.5м хүртэл гүн шонгийн нVх 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.2	2.9 / 2	1.77 /	3.9 /	6056 / 5212	23623 /	23,623
06-010-05	Хашааны шонг бэхлэж бетон цутгах	м3	2.2	2.9 / 2	2.17 / 1.51	4.78 / 3.33	6056 / 5212	28939 / 17360	46,299
57-180-28	Төмөр сараалж хашааг төмрийн будгаар 2 удаа будах	м2	125.44	2.0 / 2	.52 / .00	65.35 / .13	5212 / 5212	340626 / 654	341,280

Нийт Хүн/цаг: 134.99368 / 69.98424      Үндсэн цалин: 1,081,401  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 183,838  
 Нэмэгдэл цалин 37% : 400,118  
 Нийт цалин: 1,665,357  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 224,823  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 226,489  
**Ажиллах хүчний зардал: 2,116,669**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-070-01	Шонгийн нух гараар эргүүлж булах	м3	0.44	1.3 / 2	1.84 /	.81 /	4554 / 5212	3678 /	3,678
38-200-04	АВВГ 2*10мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	120	3.2 / 2	.13 / .00	15.6 / .31	6304 / 5212	98342 / 1626	99,969
38-200-04	АВВГ 3*25+1*16мм2 буултын кабелийг сунгах	м	15	3.2 / 2	.13 / .00	1.95 / .04	6304 / 5212	12293 / 203	12,496
38-590-05	Электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
20-270-10	Автомат угсрах 160А	ш	1	3.9 / 2	1.53 / .24	1.53 / .24	6844 / 5212	10471 / 1251	11,722
01-060-03	Шонгийн нух гараар ухах	м3	0.6	2.9 / 2	4.86 /	2.92 /	6056 / 5212	17670 /	17,670
01-070-01	Шонгийн нух гараар эргүүлж булах	м3	0.6	1.3 / 2	1.84 /	1.1 /	4554 / 5212	5015 /	5,015
38-560-04	Гадна талбайн 6 толгойтой төмөр шонтой 9 м цамхагт гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1	3.3 / 2	6.62 / .68	6.62 / .68	6381 / 5212	42242 / 3544	45,786
38-530-04	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах тоноглолын хамт	ком	1	3.6 / 2	2.64 / .18	2.64 / .18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
06-010-05	Шонгийн бетон суурь хийх	м3	2.15	2.9 / 2	5.77 / 1.51	12.41 / 3.26	6056 / 5212	75155 / 16966	92,121



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 46.359735 / 4.7061	Үндсэн цалин:	312,273
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		53,086
Нэмэгдэл цалин 37% :		115,541
Нийт цалин:		480,900
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		64,922
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		65,402
<b>Ажиллах хүчний зардал:</b>		<b>611,224</b>
Бүгд хүн/цаг: 955.246515 / 167.26678	Бүгд цалин:	6,538,995
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		1,111,629
Нэмэгдэл цалин 37%:		2,419,428
Нийт цалин:		10,070,053
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		1,359,457
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		1,369,527
Ажиллах хүчний зардал:		12,799,037

## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3815	6 толгойтой төмөр багана 9м	Ш	650,000	1	650,000	.06	660	2	323	12,791
1-3825	Сагсны шит /үйлдвэрийн/	КГ	1,500,000	1	1,500,000	.525	400	1	248.58	52,202
1-4270	Сандал	Ш	350,000	6	2,100,000	.45	660	2	323	95,931
1-0222	Резинэн хавтан /50*50*1,2 см/	М2	25,000	60	1,500,000	.0774	660	2	323	16,500
1-4271	Ус	М3	500	1.6256	813	1.6256	1	1	1480	2,406
1-4542	Уулын элс	М3	15,000	7.6353	114,530	11.453	10	1	361.55	41,408
1-0306	Тусгаарлагч лент	КГ	3,000	.016	48	.0000	660	2	323	4
1-0062	Тоног тохооромжийн бэхлэгээ томор, боолт	КГ	22,540	18	405,720	.0203	660	2	323	4,336
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	КГ	12,000	72.128	865,536	.093	660	2	323	19,835
1-5105	Төмөр эдлэлийн репко будаг	КГ	12,500	39.375	492,188	.0394	660	1	248.58	6,460
1-4270	Хогны сав /хөг ангилан ялгах 3 тасалгаатай/	Ш	350,000	4	1,400,000	.3	660	2	323	63,954
1-3825	Хашааны томор тор 2,4*2,0 м	Ш	75,000	24	1,800,000	.24	660	1	248.58	39,375
1-0094	Хадаас /40-60мм/	КГ	2,000	.1504	301	.0002	660	2	323	37
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2,800	40.5694	113,594	.0467	660	2	323	9,946
1-4264	Хаалганы нугас	Ш	8,000	2.3529	18,823	.0003	660	1	248.58	44
1-4334	Хайрга	М3	25,000	66.5935	1,664,838	116.5387	10	1	361.55	421,346
1-3825	Хүүхдийн тоглоом /3-6 насны Зширхэг, 6-12 насны 3 ширхэг/	КГ	550,000	6	3,300,000	3.15	660	1	248.58	516,798
1-0728	Чулуутай хар цаас	М2	22,500	18.8	423,000	.0432	660	1	248.58	7,094
1-3825	Чийрэгжүүлэлтийн тоног тохооромж	КГ	550,000	6	3,300,000	3.15	660	1	248.58	516,798
3-4112	Цагийн реле	Ш	45,000	1	45,000	.0000	660	2	323	2
1-0083	Цаасан зүлгүүр	М2	4,500	.504	2,268	.0009	660	2	323	182
1-4025	Цемент м-400	ТН	500,000	18.3112	9,155,608	18.6774	10	1	361.55	67,528
1-0879	Электрод э-42	КГ	5,000	27.78	138,900	.0322	660	2	323	6,870
3-8065	Электрон тоолуур	Ш	120,000	1	120,000	.0023	660	1	248.58	377
1-0182	Эпоксид цавуу	КГ	5,000	5.418	27,090	.0066	660	2	323	1,398
1-4292	Явган замын хавтан	М2	28,000	320	8,960,000	9.04	10	1	361.55	32,684
1-4142	Балк II зэрэг	М3	480,000	2.244	1,077,120	.8976	6	1	444.4	2,393
1-3987	Банз II зэрэг	М3	380,000	1.2048	457,824	.1807	6	1	444.4	482
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	380,000	1.3048	495,824	.8481	6	1	444.4	2,261
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	КГ	5,000	5.478	27,390	.0062	660	2	323	1,331



## МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4547	Боолт	кг	2,500	36.25	90,625	.041	660	2	323	8,732
1-3825	Булан төмөр l-40 мм	м	10,300	192	1,977,600	.384	660	1	248.58	63,000
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	180,200	1.479	266,516	3.5496	5	1	485.82	8,622
3-3265	Автомат 160а	ш	140,000	1	140,000	.0004	660	2	323	85
3-5220	Автомат 35а	ш	42,000	2	84,000	.02	0	2	1924	0
3-3605	Автоматтай самбар пр 9111	ш	88,000	1	88,000	.052	660	2	323	11,085
1-4212	Арчих материал	кг	1,500	.3984	598	.0004	660	1	248.58	67
1-4543	Голын элс	м3	15,000	30.2251	453,377	49.8715	10	1	361.55	180,310
1-5239	Гадна талбайн угсардаг леги рVc хавтан	м2	42,000	165	6,930,000	.198	655	2	323	41,890
1-3825	Гулсуур ком l6*4*2,8м ?йлдвэрийн/	кг	15,000,000	1	15,000,000	.525	660	1	248.58	86,133
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5x0.12x0.06м/	м	7,500	142	1,065,000	1.0224	10	3	705	7,208
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	240,000	.0368	8,824	.0221	6	1	444.4	59
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	25,000	153.75	3,843,750	261.375	10	1	361.55	945,001
1-3983	Зоргодсон хавтан	м2	18,500	18.1044	334,931	.9052	6	1	444.4	2,414
1-4270	Лего хурээ	м	5,000	54.45	272,250	.0272	665	2	323	5,848
1-3825	Квадрат хендий төмөр 40x20 мм	м	7,100	220	1,562,000	.44	660	1	248.58	72,188
1-3825	Квадрат хендий төмөр 60x60 мм	м	10,000	180	1,800,000	.9	10	1	361.55	3,254
1-3825	Квадрат хендий төмөр 80*80 мм	м	15,000	96	1,440,000	.48	10	1	361.55	1,735
1-3825	Квадрат хендий төмөр 20x20 мм	м	5,100	816	4,161,600	.816	660	1	248.58	133,875
3-1565	Кабель авг 3x25+1*16 мм2	км	6,500,000	.015	97,500	.0135	660	2	323	2,884
3-1565	Кабель авг 2x10 мм2	км	3,500,000	.12	420,000	.1082	660	2	323	23,075
1-0221	Модны лаак будаг	кг	18,500	10.374	191,919	.0134	660	2	323	2,853
3-2795	Пв 2x4мм-ийн утас	м	1,300	1	1,300	.0001	660	2	323	21
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	1,250	4.832	6,040	.2177	660	2	323	46,405
3-6361	Led 150вт чадалтай гэрэлтүүлэгчийн толгой	ш	150,000	6	900,000	.078	660	3	484.5	24,942

81,292,244

3,614,462



## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
56*03	Рейкэн доргиулагч	4.56	9,115	41,601
13002	Угсралтын агергат	.96	40,590	39,108
2003	Цахилгаан эргүүлэг	3.24	11,480	37,195
9003	Цахилгаан өрөм	5.2	22,531	117,161
2144	Шаттай машин	.92	9,400	8,648
1016	Бага оврын шанагат ковш	25.15	45,000	1,131,750
	Буун шүршигч	1.89	500	945
2028	Автокран 5тн	.09	40,800	3,754
2027	Автокран 3тн	2.14	40,084	85,780
	Автомашин	4.69	53,184	249,322
3033	Гагнуурын аппарат	70.78	1,964	139,008
9023	Гүний доргиур	22	64,500	1,419,000
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	2.71	14,359	38,927
	Пикап	1.04	13,800	14,396

3,326,596