

10КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМ УГСРАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4-35 кв-ын тулгуурын нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	73
2	10кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох П10-7Б	1 тулгуур	27
3	10кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох П10-9Б	1 тулгуур	5
4	10кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өндөрлөсөн завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ПП10-7Б	1 тулгуур	
5	10кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өндөрлөсөн завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ПП10-9Б	1 тулгуур	8
6	10 кв-ын цдаш-ын эргэлтийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох уа10-4Б	1 тулгуур	4
7	10 кв-ын цдаш-ын эргэлтийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох уа10-5Б	1 тулгуур	19
8	10 кв-ын цдаш-ын эргэлтийн өндөрлөсөн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох пуа10-5Б	1 тулгуур	5
9	10 кв-ын цдаш-ын салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох оа10-4Б	1 тулгуур	1
10	10 кв-ын цдаш-ын эргэлтийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК10-4Б	1 тулгуур	4
11	10 кв-ын шугамын босгосон завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	40
12	10 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	33
13	10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50 мм ² огтлолтой утасыг зөрлөггийг татах	км (3 утас)	3.582
14	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	3504
15	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.1
16	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2
17	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.6
18	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.45
19	Өрмийн машинаар II зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 500мм хүртэл голчтой ерөмдөх	1 нүх	106
20	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	735
21	Механизмаар шуудууг булах	м3	699
22	6-10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	4
23	Төмөр бетон хөлтэй 10кВ-ын модон тулгуур буулгах ([к1=0.6], [к2=0.6])	ш	66

ДЭД ӨРТӨӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	10/0.4 кв-ын агаарын дэд өртөө 5 м шилжүүлж зөөх ([к1=1.6], [к2=1.6])	иж бүрэн	1
2	1тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур зөөж угсрах ([к1=1.6], [к2=1.6])	ш	1
3	10кв-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх ([к1=1.0], [к2=1.0])	ш	1
4	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	30
5	20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох ([к1=1.0], [к2=1.0])	ш	4

6	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	6.3
7	Механизмаар шуудууг булах	м3	5.99

10КВ-ЫН КАБЕЛЬ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр.	Хэмжих НЭГЖ	Тоо хэмжээ
1	YJLV22-3x50 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	180
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	36
3	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	36
5	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	
6	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн esd 1085 ги-9/97 муфт угсрах /35-50мм/ 6-10кв	ш	4
7	100мм голчтой кабелийн хамгаалалтын чихтэй ган хоолойг сувагт угсрах	м	74
8	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах	м3	35.2
9	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	33.4