

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	28.64
2	Сэрүүн тавцангийн 6.0м тэмдэгтээс дээшхи төмөр бетон багана, дам нурууг өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар задлаж буулгах	м3	5.05
3	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон парпед буулгах	м3	21.1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хаалгыг буулгах	м2	2.52
2	3.6м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	1
3	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	иж бүр- дэл	1
4	Цонхны жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	16.56

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн керамзит бетон налуулга 100мм-ийн зузаантай хийх	м2	19.75
2	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгчийг дээвэрт хийх	м2	19.75
3	Дээврийн уян хучилт хийх /бикроэласт 1үе ЭКП, 1үе ЭПП/	м2	19.75
4	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6.24
5	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12.48
6	Агааржуулалтын яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	18.72
7	200 мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	3
8	400 мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	3
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	363.13
10	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах В20	м3	11.24
11	Орцын нормоос зөрүү гарсан бетон хийцийг арматурчилах	тн	-0.781
12	20 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.399
13	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	1.516
14	Ган багана угсрах	тн	0.384
15	Мөн төмөр хийц эдлэлийг 2 удаа будах	тн	1.9
16	Бүс бетоны доор мөөгөнцөрөөс хамгаалагч түрхлэг түрхэх	10м2	4.44
17	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	363.13
18	Аваарын шат, шатны талбай, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.386

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг 6-4мм зузаан металл хавтангаар дулаалгатай өнгөлөх	м2	481.38
2	Мөн хаалга, цонхны гадна амалгааг 6-4мм зузаан металл хавтангаар бүрэх	м2	39.37
3	Одоо байгаа блокон ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	28.88
4	Цоколь, саравч, хана, багана, дам нурууны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	199.7
5	Мөн грунт ус чийг тусгаарлагч, барьцалдуулагчийг түрхэх	м2	199.7
6	Мөн гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	228.57


АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Гадна довжоонд 1м2-д 4 хүртэл ширхэг боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	12.58
8	Агааржуулалтын төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	0.48
9	Мөн 0.25м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	1
10	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	121.8
11	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоосгон сууринд угсрах	м	24.63
12	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	11.1
13	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	0.72
14	Мөн эргүүлж булах	м3	0.72
15	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	238.71
16	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.44
17	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	4.11

Зураг төсвийн үнэ 7 000 000 төгрөг, техник хяналтын зардал, зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, нормчлолын сангийн шимтгэл, магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

Хянасан:

Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга



Г.Ганболд

Тоо хэмжээ гаргасан:

Барилга хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн



Б.Ичинхорол

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС