

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	215.5
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	32.325
3	Бетон явган хүний зам талбай цутгах	м3	23.05
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	231

ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав суурилуулах	ш	6
2	Сандал /гүшлэгтэй/ суурилуулах	ш	8
3	Гар бөмбөгийн шонг засварлах, тор татах	ш	1
4	Сагсан бөмбөгийн самбар байрлуулах	ш	2
5	Одоо байгаа төмөр сараалжин хашааг тосон будгаар 2 удаа будах, шаардлагатай хэсгийг сэргээн засварлах	тн	5.04

ОДОО БАЙГАА ГЭРЛИЙН ТУЛГУУРЫН ТОЛГОЙ СОЛИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой нарны энергийн гэрэлтүүлэгч толгой угсрах /100Вт/	ш	4

САГСАН БӨМБӨГ, ГАР БӨМБӨГ, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	96.32
2	Сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, тоглоомын бетон талбай цутгах	м3	99.34
3	Гар бөмбөгийн талбайд зориулалтын резин будгаар хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	м2	16.2
4	Сагсан бөмбөгийн талбайн зориулалтын резин будгаар хэвтээ тэмдэглэгээ хийх	м2	38.86

ЭЛСЭН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн талбай хийх	м3	4.6

ТОГЛООМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багц толоом угсарч босгох 3 гулсууртай	ш	1
2	Савлуур	ш	2
3	Дүүжин даажин	ш	2
4	Теннисний ширээ	ш	1
5	Чийрэгжүүлэх Тоног төхөөрөмж суурьлуулах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвч /модон/	ш	2

ЦАМХАГТ ГЭРЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалттай кабель утас татах шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	50
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	50
4	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	14
6	Гэрэлтүүлгийн тулгуурын суурийн нүхийг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.5
7	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	1.5
8	Гадна талбайн 8 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
9	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын WI FI дамжуулагч антентай, 4G сем карттай 360° гадна камер	ш	1

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	15,005,871
2	Материал	48,825,137
3	Тээвэр	3,670,366
4	Машин ашиглалт	1,036,069
	Шууд зардлын дүн	68,537,444
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	4,676,541
6	Ашиг / 15%/	10,982,098
	Барилга угсралтын ажлын дүн	84,196,083
7	НӨАТ 10%	8,419,608
8	Нормчлолын сан 0.18%	151,553
	Дүн	92,767,244
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,683,922
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	2,787,847
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	841,961
	Дүн	98,080,973
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,683,922
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	99,764,895