

**"ТӨМС, ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ЗООРЬ, 200 ТН" ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН  
ТОО ХЭМЖЭЭ**

**ГАЗРЫН АЖИЛ**

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	1178
2	Суурийн нүх механизмаар ухаж овоолох	м3	2152.6
3	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	225.6
4	Мөн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	239.2
5	Суурийн хажуугаар шороо механизмаар чигжиж булах	м3	1903.2
6	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	335.8
7	Шалан доор 150мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	152.65

**СУУРИЙН АЖИЛ**

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	20.21
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В25	м3	19.18
3	Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В25	м3	104.6
4	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	0.908
5	Суурийн бус төмөр бетоноор цутгах в25	м3	13.21
6	Орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	-0.278
7	400мм зузаан бетон хана цутгах В25	м3	80.92
8	Сувгийн бетон бэлтгэл хийх в10	м3	0.21
9	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	0.125
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	3
11	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	812.3

**КАРКАСЫН АЖИЛ**

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган багана угсрах	тн	21.962
2	Төмөр багана будах	тн	25.7
3	Төмөр баганын босоо холбоос угсрах БХ	тн	1.942
4	Төмөр дам нуруу, туслах дам нуруу угсрах	тн	23.059
5	Саравчны төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.699
6	Мөн төмөр хэвтээ холбоос, татуурга угсрах	тн	0.9
6	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	24.8

7	Хана, дээврийн прогон угсрах Си №16	тн	12.801
8	Төмөр хэвтээ, хөндлөн холбоосыг угсрах	тн	5.751
9	Прогон, хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	19.99
10	Тулгуур угсрах	тн	0.618

#### ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	120мм тоосгоор хамар хана өрөх	м2	179.2
2	250 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	13.6
3	Чулуун хөвөн дулаалгатай сендвич хавтангаар барилгын хамар хана хийх 150мм	м2	717.7
4	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх 200мм	м2	774.2
5	Ялуу Я12-12-14	ш	4
6	Ялуу Я18-12-14	ш	2
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.085

#### ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	12.15
2	Зөрүү нэмэх арматур	тн	0.29
3	Чулуун хөвөн дулаалгатай сендвич хавтангаар дээвэр хийх 200мм	м2	1128.6
4	Саравчны төмөр дээвэр хийх	м2	115.2
5	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	774.2

#### ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гидроизоолоор 2үе тусгаарлалт хийх	м2	1001
2	Хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах ф-50мм	м2	1001
3	Шалны бетон бэлтгэл хийх В15	м3	151.2
4	Шаланд 1 үе хар цаасан ус тусгаарлалт хийх	м2	9.1
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	145
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	526.4
7	Шалны чулуун хавтан наах	м2	13.4

8	Цементэн зуурмаг дээр ариун цэврийн өрөөнд вааран хавтангаар шал хийх	м2	9.1
9	Паркетан шал хийх	м2	131.6

#### ШАТНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр шат хийх	тн	0.697
2	Шатны хайс угсрах	тн	0.311
3	Мөн хийцийг будах	тн	1.008

#### ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	20.1
2	Дотор модон хаалга угсрах	м2	13.65
3	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	5
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	20.1
5	Гүйдэг замтай хаалга угсрах	ш	5
6	Дулаалгатай автомат төмөр хаалга угсрах	ш	1
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	7

#### ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон ханыг сайн чанартай шавардах	м2	467.2
2	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	436.1
3	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	79.9
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	79.9
5	Хананд плита наах	м2	31.05

#### БУСАД АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүр, тулгуурын хамт цутгах В20	м3	16.5
2	Пандус цутгах В20	м3	23.08
3	Пандусыг арматурчилах	тн	2.304
4	Бетон хаяавч цутгах В15	м3	16.52
5	Мөн цементэн тэгшилгээ хийх	м2	165.2
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	32.5
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих /1092м2/	м3	14.2

## ДОТОР УСАН ХАНГАМЖ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	24
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	30
3	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	56
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	54
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	56
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	16
7	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-15мм	м	18
8	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	м	144
9	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м <sup>2</sup>	17.2
10	Бөмбөлгөн хаалт й=15мм	ш	10
11	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	4
12	Галын кран d=50мм тавих	ком	3

## ТЕХНОЛОГИИН ЦЭВЭР УС

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Λ=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
2	Λ=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	72
3	Λ=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	87
5	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м <sup>2</sup>	10.8

## УС ХЭМЖҮҮРИЙН ЗАНГИЛАА

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт й=50мм тавих	ш	3
2	Бөмбөлгөн хаалт й=20мм	ш	2
3	Бөмбөлгөн хаалт й=15мм	ш	1
4	Манометр угсрах	ш	1
5	Бохир шүүгч тавих ф-50мм	ш	1
6	Хуйтэн усны тоолуур ф- 32мм	ш	1
7	Аваарын клапан й=20мм	ш	1
8	Ус халаагч суурилуулах 6кВт 200л	ш	1

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
-----	---------------------	-------------	------------

1	Бохир усны хуванцар хоолой й-50	м	14
2	Бохир усны хуванцар хоолой й-100	м	24
3	Суултуур байрлуулах /сифоны хамт/	1ком	2
4	Шаазан угаагуур тавих	1ш	4

#### ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-20 мм	м	150
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	11
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
5	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	35
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	56
8	Хий авагч тавих ф-15мм	ш	6
9	Хаалт д=32мм	ш	2
10	Хаалт д=25мм	ш	2
11	Хаалт д=20мм	ш	6
12	Хаалт д=15мм	ш	6
13	Ус юулэгч ф-15-20мм	ш	8
14	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах 580-6 хуртэл	ш	8
15	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах 5100-5	ш	4
16	100мм голчтой ган яндангаар хийсэн регистр угсрах	м	27.2
17	Ф50 мм доош голчтой яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	21.26
18	Шааж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	268

#### АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	20.4
2	0,6 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315мм дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	9.37
3	0,6мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 400мм дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	20.03
4	P150x150 агаарын тор суулгах	ш	6
5	1.5м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	6
6	Автомат хаалт тавих	ш	10
7	P150 сэнстэй агаарын тор угсрах N=24w	ш	2
8	Хоолойг дулаалах	м2	4.5

9	400 мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	3
10	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах SYSTYEMAIR сэнс L=570м3/ц, агаар халаагч N=5кВт	ш	1
11	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах SYSTYEMAIR сэнс L=1120м3/ц, агаар халаагч N=12кВт	ш	1
12	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах SYSTYEMAIR сэнс L=4860м3/ц, агаар халаагч N=12кВт	ш	1
13	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах SYSTYEMAIR сэнс L=7500м3/ц, агаар халаагч N=22кВт	ш	4
14	Цахилгаан хөдөлгүүртэй нээлхий угсрах	ш	4
15	Дээврийн вентилятор угсрах L=7200м3/ц, N=1,975кВт	ш	3

#### ХӨРГӨЛТИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Λ=19мм голчтой зэс хоолой	м	236
2	Λ=38мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	145
3	Λ=28мм голчтой зэс хоолой угсрах	м	91
4	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	53.7
5	Хөргөлтийн төхөөрөмж BF-DL-57,4/280 L=4x6300м3/цаг, N=12.04w	ш	5
6	Конденсацийн хуванцар хоолой ф 25 мм	м	68
7	Конденсацийн хуванцар хоолой ф 50 мм	м	37

#### ЧИЙГШҮҮЛЭХ СИСТЕМ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=110мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	68
2	Чийгшүүлэгч төхөөрөмж угсрах N=14-21л/ц	ш	5

#### ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ОС-1-2	ком	2
2	Хуваарилах самбар угсрах ХС1-2	ш	2
3	Тоног төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
4	Тоног төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-2-7	ш	6
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1-2	ш	3
6	Явуулах, зогсоох товчлууртай хайрцаг	ш	3
7	Явуулах, зогсоох товчлууртай хайрцаг	ш	8
8	Явуулах, зогсоох товчлууртай хайрцаг	ш	8

9	220/36в бууруулах трансформатортай хайрцаг угсрах	ш	2
10	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах 100Вт	ш	52
11	2*36Вт флюоресцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
12	Цэнэг хуримтлуулагчтай "ГАРАХ" бичигтэй гэрлийг суурилуулах	ш	3
13	Цэнэг хуримтлуулагчтай ослын гэрлийг суурилуулах	ш	5
14	Ил угсралтын хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга угсрах	ш	19
15	Хамгаалагдсан 2 даралтат унтраалга угсрах	ш	6
16	Хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	1
17	Хоёрлосон далд розетка угсрах	ш	16
18	Далд угсрах цахилгаан зуухны розетка тавих	ш	1
19	Розетка ил угсрах	ш	2
20	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	45
21	Унтраалга далд тавих хайрцаг	ш	70
22	ВВГ 3*2,5мм2 кабель татах	м	900
23	ВВГ 3*4мм2 кабель татах	м	1400
24	ВВГ 5*2.5мм2 кабель татах	м	400
25	ВВГ 5*6мм2 кабелийг сунгах	м	350
26	ВВГ 5*10мм2 кабелийг сунгах	м	600
27	ВВГ 5*16мм2 кабелийг сунгах	м	430
28	ВВГ 3*25+2*16мм2 кабелийг сунгах	м	120
29	ВВГ 3*95+2*70мм2 кабелийг сунгах	м	20
30	ВВГ 3*185+2*150мм2 кабелийг сунгах	м	20
31	20мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	1200
32	32м хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	80
33	50мм голчтой хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	50
34	25мм хүртэл голчтой ган хоолой угсрах	м	100
35	32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	100
36	40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	100
37	Кабелийн хэвтээ тавиур $\wedge$ -3000*500	ш	24

#### ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудуу ухах	мЗ	48.2
2	25*4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хийх	м	75
3	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
4	25мм бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох урт-3.0м	ш	52

5	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах ГХХ 310*580*220	ш	5
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	42.8

#### ДОТОР ХОЛБОО

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн розетка шаланд суурилуулах	ш	3
2	Телефоны хосолсон розетка суурилуулах RJ45	ш	1
3	6U зогсуур	ш	1
4	Телефоны болон дохиололын зэс дамжуулагчтай утас utp 4P*2*0.5мм далд угсрах	100м	3
5	Зэс дамжуулагчтай утас utp 2P*2*0.5мм далд угсрах	100м	3
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч 2000ВА	ш	1
7	Сүлжээний салаалагч 8port	ш	2
8	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF, MCO суурилуулах	ш	1

#### ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын 16 чиглэл хянах хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Галын утааны оптик электрон мэдрэгчтэй мэдээлэгч	ш	52
3	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	2
4	Зэс дамжуулагчтай кабель 2С-1.5мм	100м	9
5	Түгшүүрийн дохио угсрах 80дб	ш	2

#### ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	LED дэлгэц 32"	ш	1
2	Бичлэг хийх төхөөрөмж угсрах NVR-16 суваг	ш	1
3	Сүлжээний салаалагч 8port	ш	1
4	1P видео дотор дуран суурилуулах	ш	5
5	Телефоны болон дохиололын зэс дамжуулагчтай утас utp 4P*2*0.5мм далд угсрах	100м	3

#### ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
-----	---------------------	-------------	------------



1	Чанга яригч 15М	ш	3
2	Чанга яригчийн системийн өсгөгч угсрах 200Вт	ш	1
3	Зэс дамжуулагчтай пластмассан тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй кабель 2x2x1.5мм	100м	1.5

#### БУСАД АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	16мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1300
2	20мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	300
3	32м хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	12

#### АВТОМАТИК УДИРДЛАГА

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат удирдлагын самбар угсрах АУС-1-5, 1600*1000*500	ш	5
2	Автомат удирдлагын самбар АУС-6	ш	1
3	Самбар (шит) дахь холболтын утас ПВ-0.75мм2	м	1330
4	Пв-10мм2 утсыг далд сунгаж татах	м	85
5	КВВГ 4*2.5мм2 кабелийг сунгах	м	810
6	КВВГ 4*16мм2 кабелийг сунгах	м	210
7	Зэс дамжуулагчтай кабель 4x1.5мм2	100м	12.3
8	Кабелийн дугаарлалт, хаягжилт хийх	ком	8
9	22мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2010
10	32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	300

#### БУСАД АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын самбар, УС	шир	5
2	Сүлжээний медиа конвертор RS485/RS232	ш	1
3	Сүлжээний салаалагч HUB 4port	ш	1
4	P3485 кабелийг угсрах	100м	1.6
5	22мм голчтой ган хоолой угсрах	м	160

#### ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо ширхэг
1	Агаар боловсруулах төхөөрөмж SYSTEMAIR, сэнс AW 6300 Q=7500м3/ц, N=1.007кВт, агаар халаагч N=22кВт	4
2	Агаар боловсруулах төхөөрөмж SYSTEMAIR, сэнс K 315M EC Q=1120м3/ц, N=0.166кВт, агаар халаагч N=12кВт	1

3	Агаар боловсруулах төхөөрөмж SYSTEMAIR, сэнс KD 400 Q=4860м3/ц, N=0.855кВт, агаар халаагч N=12кВт	1
4	Агаар боловсруулах төхөөрөмж SYSTEMAIR, сэнс K 200M EC Q=570м3/ц, N=0.102кВт, агаар халаагч N=5кВт	1
5	Хөргөлтийн төхөөрөмж, ууршуулагч BEIFENG L=4*6300м3/ц, 12.04кВт	1
6	Хөргөлтийн төхөөрөмж, ууршуулагч BEIFENG L=4*6300м3/ц, 8.97кВт	2
7	Хөргөлтийн төхөөрөмж, ууршуулагч BEIFENG L=4*6300м3/ц, 9.25кВт	1
8	Хөргөлтийн төхөөрөмж, ууршуулагч BEIFENG L=4*6300м3/ц, 11.99кВт	1
9	Дээврийн сэнс L=7200м3/ц, N=1.975Квт	3
10	Чийгшүүлэгч төхөөрөмж N=900Вт, q=21л/ц	2
11	Чийгшүүлэгч төхөөрөмж N=600Вт, q=14л/ц	3

#### АВТОМАТИКИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/д	Ажил ба зардлын нэр	Тоо ширхэг
1	SCADA системийн программ хангамж	1
2	Компьютер Dell 24" эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц	1