

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ,

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	895.68
34-210-04	Парпедны тоосгон ерэг буулгах	м3	31.539
35-180-05	Гелмер төмрөөр хийсэн парпедны төмрийг буулгах	м2	32.884
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөсж цэвэрлэх, шийрдэх	м2	288
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих,	м3	89.994

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-060-04	Хөсөнцөрөөр хучилт дулаалах 1150 мм1	м2	895.68
24-080-05	Хавтгай гадаргууд төмөр утсан каркас бэлтгэх ба тавих	м2	895.68
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	895.68
54-200-03	Дээврийн зарим хэсэгт нэгтгэх хар цаас наах /дээврийн орой/	м2	47
54-200-04	Хуйлмал материалан дээвэрт 2тгө бикро эласт ЭПП, 1тгө чулуутай хар цаас ЭКП наах	м2	895.68
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах тийн хөрсжүүлэлт хийх.	м2	895.68

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм бэйбэл 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-040-10	Парледны хананд хар тосон тийрхлэг 2-3-ийг хийх	м2	86.88
12-050-08	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлийг хийх	м2	37.625
54-250-01	Ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг газраас буюу шат вандан хэрэглэж солих.	м	50.16
08-060-06	Парлед 510 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж ерэх	м3	31.539
15-040-04	Мөн гараар ердийн шавардах	м2	123.68
09-070-07	Дээвэрт гарах дөрвөт шат угсрах	тн	0.19
09-180-07	Шат тлосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.19
12-050-11	Дээврийн хашлага төмөр хийх	у/м	91.98
09-180-07	Дээврийн хашлагыг тлосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.78
57-180-03	Хуучин будагтай дефлекторын гадаргууг сурикаар будах	м2	12.56
38-350-13	100мм2 х1ртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	60
11-320-08	Үр?г шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	12.04

БУУЛГАХ АЖИЛ /ДУГУЙ ЗАСВАРЫН БАЙР/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-180-05	Гелмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	229.14
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зээж цэвэрлэх, шийрдэх	м2	235
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд	м3	11.457

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм баагбаа 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

эксковатораар ачих									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ДУГУЙ ЗАСВАРЫН БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-060-04	Чулуун хөвөнгөөр хучилт дулаалах \150 мм\	м2	229.14
54-250-01	Ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг газраас буюу шат вандан хэрэглэж солих.	м	12.24
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	229.14
12-060-12	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах ирийн хөржж илэрт хийх.	м2	229.14
35-070-04	Тоосгон бие тээцэд салхивчийн сараалжний нийлэмж гаргах	м3	0.255
19-100-05	Агааржуулалтын 1х0.5м талбайтай төмөр сараалж угсрах	ш	2
09-180-07	Сараалжийг тусон будгаар 2 удаа будах	тн	0.012