

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

В1 ДАВХАРЫН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-050-11	120 мм тоосгон хана арматургүй ерөх	м2	52.91
07-500-15	Даацын бус ялуу суулгах Я12-12-8	ш	6
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хйртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	9.89
10-590-04	Дуу тусгаарлалттай металл хаалга суулгах Х-1 /910x2100/	ш	3
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шй ршдэг хөссөёр чигжих	м2	9.89
10-510-04	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	6
10-120-04	Хуванцар рамтай шилэн хана угсрах ДШХ1-2	м2	13.05
11-030-05	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	8.95
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	8.95
11-160-08	Цементэн зурмаг дээр керамик хавтанцар хийх 300x300x10	м2	8.95
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	110.58
11-010-14	Чулуун шалны тэгшилгээ хийх б-20мм багсармал М150	м3	2.21
11-350-04	Шалны шахмал чулуун хавтанцар наах	м2	110.58
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	19.16
11-340-04	Паркетан шал хийх.	м2	19.16
11-410-04	Хулдаас наах шалны гадаргууд тэгшлэгч хийх	м2	167.2
11-230-04	Хййтэн тй рхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	167.2
11-030-05	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол, изол буюу бризоолоор 2 йе ус тусгаарлалт хийх	м2	6.8
11-220-07	Зйймэл банзаар сауны шал хийх	м2	6.38
15-040-12	Дотор хана гараар сайн чанартай шавардах	м2	518.14
15-050-04	Хаалганы амалгаа шавардах	м2	8.94
15-240-09	Хананд 2 йе замаска хийх	м2	493.41
15-310-18	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	493.41
15-410-04	Керамик хавтангаар хананд өнгөлгөс хийх 600x300мм	м2	24.73

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-790-05	Сауны ерөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	73.24
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр угсаар зүүх	м2	110.58
15-040-29	Эмүүльсээр будах таазанд өнгө шавардлага хийх	м2	174.64
15-310-19	Тааз эмүүльсэн будгаар будах	м2	174.64
09-121-10	Шүүршиг рний ерөөнд металл дүүжин тааз хийх	м2	8.95
10-090-07	Саунд модон тааз бүрхэх	м2	11.72
11-320-05	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.83

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

В1 ДАВХАРЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ Ю-1/

Индэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	32
19-510-01	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	4.4
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400x200	м2	18
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300x200	м2	14
19-010-04	Цайрдсан агаар дамжуулах дугуй хоолой угсрах Ф200	м2	4.4
19-520-43	Шилжигч лэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	2
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
19-510-11	Ф200 мм дугуй огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийн бэлдэж хийх	ш	1
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт дугуй огтлолтой хоолойн гуравлагч бэлтгэх	ш	5
19-100-04	Сараалж угсрах Ф200	ш	6
19-200-04	Зөслөн холбоос	ш	2
38-540-06	Цахилгаан халаагч EO40-20	ш	1
19-350-04	Агаар шигч VFK40-20	ш	1
19-110-06	Хавхлага LKS40-20 65вт	ш	1
19-260-05	Сэнс Remak RP40-20/20-4D	ш	1
24-090-10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	1.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

В1 ДАВХАРЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-1/

Гндэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	41.2
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 400х200	м2	25.2
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах 300х200	м2	16
19-520-43	Шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
19-520-13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	2
19-100-04	Сараалж угсрах р400х150	ш	4
19-110-06	Хавхлага LKS40-20 65вт	ш	1
19-260-05	Сэнс Remak RP40-20/20-4D	ш	1
24-090-10	Агаар сэлгэлтийн хоолой дулаалах	м2	1.2

Нийгмийн даатгал, эрт 1 л мс

В1 ДАВХАРЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /С-1-б/

Гндэслэл	Гийцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	18.2
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой	м2	10.2

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм бааз баао 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	угсрах 150x150		
19-030-04	Цайрдсан агаар дамжуулах тэгш енцөгт хоолой угсрах 200x200	м2	8
19-520-43	Шилжйгй лэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	2
19-520-13	Агаарын тэгш енцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	11
19-100-04	Сараалж угсрах р150x150	ш	2
19-100-04	Сэнстэй решетка угсрах 40вт	ш	6
19-230-05	Сэнс байрлуулах L=200 м3/цаг 230В	ком	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТГII ЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Индэслэл	Гii йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-04	Удирдлагын самбар угсрах УС	ш	1
20-250-05	Таазанд тоноглох LED чийдэнтэй 60x60 панель гэрэлтгii лэгч угсрах	ширхэг	32
20-250-05	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бii рхii лтэй ЛЕД чийдэнтэй компакт гэрэлтгii лэгч угсрах	ширхэг	2
20-250-05	Таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бii рхii лтэй компакт гэрэлтгii лэгч угсрах	ширхэг	13
20-250-05	Таазанд тоноглох өндөр температурыг тэсвэртэй пластмассан бii рхii лтэй компакт гэрэлтгii лэгч угсрах	ширхэг	4
20-230-05	Далд угсрах 1 даралтад унтраалга тавих 10a 220в	ширхэг	1
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтад унтраалга тавих 10a 220в	ширхэг	4
38-520-39	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан нэг даралттай унтраалга тавих 10a 220в	ш	5
20-230-06	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан хоёрлосон даралттай унтраалга тавих 10a 220в	ширхэг	3
20-230-10	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	5
20-230-11	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай 2 залгууртай розетка тавих	ширхэг	4
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	22
38-310-08	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	ш	39
20-170-04	1*2.5 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сi влэх	м	2000
20-170-05	1*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сi влэх	м	400
20-170-05	1*6м2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сi влэх	м	300

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм багц 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тусгаарлагчтай угас сї влэх		
20-170-08	1*16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сї влэх	м	200
20-180-05	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бї рдэх поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 3x1.5мм2	м	100
38-330-04	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	550
38-330-04	25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	200
38-330-04	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	100
38-330-06	40мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	200
18-030-04	Сауны халаах төхсөрөмж 9 квт	ш	1
18-030-04	Сауны халаах төхсөрөмж 6 квт	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
61-010-05	Гагнаж залгасан 100мм хї ртэл яндан хоолойг буулгах	м	192 3
61-010-04	Гагнаж залгасан 25мм хї ртэл яндан хоолойг буулгах	м	467 3
61-070-02	150мм хї ртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	72.12 2

Нийгмийн даатгал, эрї л мэ

ХАЛААЛТЫН ТІ ГЭЭХ СИСТЕМ /1-3-Р ДАВХАР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-06	D=70мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	9 3
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	110 3
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	47 3
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	59 3
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	175 3
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	242 3
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	257 3
16-230-06	Бөлдөц бөлтгэх яндангийн голч-50мм,	м	110 3
16-230-05	Бөлдөц бөлтгэх яндангийн голч-40мм,	м	47 3
16-230-05	Бөлдөц бөлтгэх яндангийн голч-32мм	м	59 3
16-230-04	Бөлдөц бөлтгэх яндангийн голч-25мм	м	175 3
16-230-04	Бөлдөц бөлтгэх яндангийн голч-20мм	м	242 3
16-230-04	Бөлдөц бөлтгэх яндангийн голч-15мм	м	257 3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф25	м2	30.22
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф32	м2	15.19
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф40	м2	14.93
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф50	м2	27.63
24-120-04	Яндан хоолойн дулаалга ф70	м2	3.56
16-110-04	Ус буулгах бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	32
18-210-04	D-15мм термостат суурилуулах	ш	87
18-140-07	Хий авагч ф15мм	ш	87
18-030-04	Ширмэн радиатор угсрах	ш	4
18-170-11	Kogabo VK 22 05 08 радиатор угсрах	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	87
16-110-05	Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	14
16-110-05	Балансын хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	16
18-210-22	Дулааны электрон тоолуур ф25мм угсрах ultraheat UH5052	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-140-07	Шилжвэр тавих ф50х100	ш	2
16-110-09	Хаалт тавих d=100мм	ш	1
16-140-07	1 л буцаах клапан d=100мм байрлуулах	ш	1
24-120-04	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалга хийх 6-50мм	м2	10.23
64-010-01	50мм голчтой хуванцар хоолойг задлаж буулгах	м	2
64-010-02	100мм голчтой хуванцар хоолойг задлаж буулгах	м	5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТГЭЖЭЭНИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Гэрэлтгэжээ	Гэрэлтгэжээний ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-180-05	Хөнгөнцагаан дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон ББШВ хамгаалалттай, галд тэсвэртэй ХТ чний кабель 4x10мм ²	м	191
38-220-18	Кабелийн тэгсгэлийн муфть	ш	6
38-280-19	63мм голчтой ган хоолой угсрах	1 м хоолой	21
38-330-05	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	30
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	62
01-070-03	Шороогоор эргүүлж булаах	м3	52.7
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	290
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	290
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.29
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиур l=3м 80*200	ш	7
38-350-09	Кабелийн цайрдсан ган тавиурын булан 80*200	ш	1

ГАДНА ГЭРЭЛТГЭЖЭЭНИЙН ТУЛГУУР ШОНГИЙН АЖИЛ

Гэрэлтгэжээ	Гэрэлтгэжээний ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-460-15	Гэрэлтгэжээний удирдлагын самбар хананд суурилуулах	ширхэг	1

Гадна гэрэлтгii лэг

БЗД 2-р хороо. Олон нийтийн аюулгii байдлын хангах албаны барилга

ЦАЛИНГИЙН НЭТГЭЛ

01-060-03	Шонгийн нт х 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.81	2.9 / 2
38-560-10	Гадна талбайн гэрэлтгii лгийн тулгуур шон угсрах 3.5м	ш	13	3.3 / 2
30-180-13	Гэрэлтгii лэгчийн суурь	ширхэг	13	4.7 / 2