

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	807
2	Гараар ухах	м3	24
3	Суваг,компенсатор эе-гийн ул бетон бэлтгэл хийх	м3	33.24
4	150-200 мм хүртэл зузаантай Суваг,компенсатор эе, үхт -гийн бетон хана цутгах	м3	31.5
5	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх-7-9	ш	245
6	Төмөр бетон дэр суурилуулах оп-2	ширхэг	115
7	Бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	226.5
8	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 100 мм	км	0.46
9	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100 мм	ш	2
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	151.3
11	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	178.6
12	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	178.6
13	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	572
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	100.9
15	Илүүдэл шороог гараар тэгшлэх	м3	159
16	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	64.74
ДХ-1-Т ХИЙХ АЖИЛ 2000Х2000Х2000			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.625
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	8.75
3	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	7
4	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй нүхгүй/	ш	1
5	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
6	Ширмэн таг тавих	ш	2
7	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	24
8	Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04
9	Бөмбөлгөн хаалт тавих,хоолойн голч -100.мм	ш	4
10	Бөмбөлгөн хаалт тавих,хоолойн голч 25-40 мм	ш	8
11	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.4