

Өмнөговь аймаг. Ханбогд сумын 1-р сургуулийн засварын ажил

ОБЪЕКТЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

№	Ажлын нэр	Төсөвт өртөг	Тайлбар
1	Ханбогд сумын 1-р сургуулийн "А" байрны цонхны засвар шинэчлэлт		
2	Ханбогд сумын 1-р сургуулийн "Б" байрны дээврийн засварын ажил		
	Нийт дүн:		

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг/төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал /58.6%/	
6	Ашиг 15%	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн албаны зардал	
10	Төсвийн үнэ	1 850 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Хаалга, цонхны ажил							
2	Налуу замын ажил							

НИЙТ ДҮН:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-02	Чулуун хананы цонхны хайрцаг ээдлэх, шавардлагыг ховхлох	ш	88						
55-010-01	Хаалга буулгах	ш	2						
10-120-05	3 давхар шилтэй 72мм ?рг?нтэй хуванцар рамтай вакуум цонх угсрах	м2	251.1						
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	251.1						
10-720-05	Хичээлийн байранд 1?м?р рамтай шилэн хаалга суулгах	1 хав-тас	2						
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.43						
15-050-04	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	177.02						
15-240-09	Амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	177.02						
15-180-10	Амалгаа тосон будгаар будах	м2	177.02						
08-280-15	Х??с?нц?р дулаалга дээр тортой шавардлага хийж 150мм /00 -н ?р??нд/	м2	146						
15-140-10	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	146						

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

Ажиллах хүчний зардал:

НАЛУУ ЗАМЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин
01-060-07	Суурийн нух гараар ухах	м3	1.1					
06-010-22	Хашлага хананы бетон суурь цутгах м100	м3	1.2					
06-060-06	Хашлага хана бетоноор цутгах м150	м3	1.1					
01-550-04	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор хийж нягтруулах	м3	2.4					
11-010-14	Тусгай хэрэгцээт иргэдийн налуу зам /пандус/ цутгах	м3	2.4					
08-040-10	Уур ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	15.8					
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	15.8					
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	47.4					
11-240-04	Налуу зам чулуугаар хийх	м2	15.8					
15-330-04	Хашлага хана чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	6					
09-070-06	Металл хашлага угсрах	тн	0.372					
09-180-07	Металл хашлага тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.372					

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:



МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр							
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал		
1-4271	Ус	м3			17.871							
1-4542	Уулын элс	м3			9.8558							
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг			2.604							
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2			2.9881							
1-0051	Хар тос	кг			0.2686							
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг			37.92							
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг			0.216							
	Хөөсөнцөр	м2			148.92							
1-4474	Чулуун хавтан	м2			15.8							
1-0083	Цаасан зулгуур	м2			1.5932							
1-4529	Цемент м300	тн			4.409							
1-4029	Цемент м-300	тн			0.211							
1-4028	Цемент м-400	тн			0.4159							
1-0861	Шураг, 2,5x25мм	кг			18.6818							
1-4529	Шохой	тн			0.1345							
1-0779	Шилэн хаалга	м2			6.43							
1-5077	Шилэн хаалганы ердийн нугас	ком			6							
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг			64.3825							
1-0879	Электрод э-42	кг			0.3794							
1-0182	Эпоксид цавуу	кг			5.3991							
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3			3.672							
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3			1.122							
1-0211	Гадна эмульсэн будаг	кг			55.188							
1-4412	Вакум цонх 3 давхар шилтэй	м2			251.1							
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2			0.1716							
1-0135	Замаск	кг			28.3232							
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3			0.0048							
1-3825	Металл хашлага	кг			372							
1-0094	Пластмасан хадаас	ш			584							

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц				Зэрэг	Тариф	
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг		44.9631						
1-4498	Өнгөлгөөний чулуун хавтан	м2		5.94						

Хог, хаягдлын зардал:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машиг механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.08		
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.15		
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	0.4		
9003	Цахилгаан өрөм	37.67		
9024	Буун цацагч	0.36		
2028	Автокран 5тн	31.05		
	Автомашин	1.15		
3027	Гагнуурын аппарат	1.52		
9022	Гадаргуугийн доргиур	0.69		
9023	Гүний доргиур	0.24		
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	0.35		
2129	Езвэн араат гар эргүүлэг 1тн	7.32		
9021	Доргиур	0.95		
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.24		

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг/төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал /58.6%/	
6	Ашиг 15%	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн албаны зардал	
10	Төсвийн үнэ	1 250 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Гарифт цалин	Нийт цалин
08-280-15	Хөөсөнцөр хавтан дээр тортой шавардлага хийж хана дулаалах 150мм /Бага суургуулийн 00/	м2	117.2					
08-280-15	Хөөсөнцөр хавтан дээр тортой шавардлага хийж хана дулаалах 150мм /Х?з?вчний хэсгийн/	м2	20.94					
15-140-10	Шавардлага дээр эмүльсэн будгаар будах	м2	138.14					
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	55					
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	825					
54-200-04	Хуйлмал материалан дээвэрт 2үе хар цаас наах	м2	75.16					
54-070-04	Х?з?вчний т?м?р дээвэрт засвар хийх	м2	32.8					
35-180-05	Гөлмөн төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	384.24					
59-080-09	Дээврийн хог цэвэрлэх	м2	53.2					
59-080-10	Дээврийн хог буулгаж ачих	м2	53.2					
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	331.8					
12-060-13	Чулуун х?в?н хавтangaар дээврийн дулаалга хийх	м2	331.8					
12-150-04	Төмөр дээвэр хадах	м2	384.24					
54-050-04	Дээврийн муудсан банз шинэчилж солих	м2	115.2					
54-200-04	Гонхны хэсэгт 2үе хар цаас нааж усны хаялага хийх	м2	12.54					
10-570-05	Лампиран тааз хийх	м2	12.54					
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон шал буулгах	м3	38.32					
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх 5-7см	м3	23					
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	383.21					
55-010-02	Хуучин хаалга буулгах	ш	9					
10-590-05	2 хавтастай т?м?р хаалга суулгах	ш	9					
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	28.35					
19-250-04	00-д агааржуулах сэнс угсрах	ш	2					

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг:

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

Нэмэгдэл цалин:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Тээвэр Зэрэг Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3		16.919					
1-4542	Уулын элс	м3		4.2953					
	Т?м?р хаалга	ш		9					
1-0292	Хулдаас	м2		390.8742					
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг		114.963					
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг		983.308					
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2		368.298					
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг		10.4656					
1-4334	Хайрга	м3		17.7827					
1-4335	Хөвөө мод	м		425.3631					
	Хөөсөнцөр	м2		140.9028					
1-0674	Хүйтэнд тэсвэртэй чулуутай хар цаас рлм-300	м2		201.71					
1-4282	Чулуун х?в?н хавтан	м2		341.754					
1-0729	Цайрдсан гелмен төмөр	кг		66.912					
1-4029	Цемент м-300	тн		0.5707					
1-4028	Цемент м-400	тн		6.1651					
1-0862	Шураг	кг		4.2094					
1-0863	Шураг 50-85мм	кг		40.7294					
1-4529	Шохой	тн		0.1252					
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг		12.15					
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг		7.0875					
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг		23.944					
2-0189	Агааржуулах сэнс	ш		2					
1-0062	Анкерын боолт	кг		2.56					
1-4543	Голын элс	м3		13.8179					
1-0211	Гадна эмульсэн будаг	кг		52.2169					
1-5250	Дээврийн т?м?р	м2		391.9248					
1-0095	Дээврийн цайрдсан хадаас	кг		5.5715					
1-4151	Дүнзэнцэр 5*5	м3		0.0765					
	Зам төмөр	м		23.3244					

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4006	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3		2.9952						
	Лампир	м2		16.302						
1-0094	Пластмасан хадаас	ш		552.56						

Хог, хаягдлын зардал:

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машиг механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	11.04		
9003	Цахилгаан ерөм	167.05		
2028	Автокран 5тн	31.18		
	Автомашин	2.79		
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	37.24		