

Төв аймгийн Баянчандмань сумын төвийн гэр хороолол чиглэлийн 1.2км авто замын ажлын тоо хэмжээ 360 м

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	
<b>ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ</b>			
1	Гэр барих	1гэр	2
2	Вагон сууц байрлуулах	1ш	1
3	Контейнер байрлуулах	1ш	1
4	Усны нөөц сав байрлуулах /10тн/	1ш	1
5	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	1
<b>Замын чиг сэргээх</b>			
6	Замын чигийг сэргээх	км	0.36
<b>ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ</b>			
9	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах	1м2	4368.32
<b>ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ</b>			
10	Зөөлөн материалын ухмал хийж, зайлуулах	1м3	1267.25
11	Зөөврөөр далан байгуулах /2-р зэргийн хөрсөөр/	1м3	154.05
<b>СУУРЬ, ХУЧИЛТЫН АЖИЛ</b>			
12	Авто замын хашлага байрлуулах	у/м	337.5
13	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе, h=0.30м	1м3	667.15
14	Хайрган хөвөө байгуулах h=0.30м	1м3	254.09
15	Буталсан чулуун суурь байгуулах h=0.20м	1м3	438.02
16	Шингэн цацлага /prime coat/	1м2	2353.2
17	Асфальтбетон хучилт хийх h=0.05м	1м3	109
<b>УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ</b>			
19	Далангийн хажуу налууг тэгшлэх	1м2	1441.61
20	Өөрийн шуудууг бетоноор /M200/-р бэхлэх h=0.08м	1м3	64.54
21	Уулзварын гадаргууг бетоноор /M200/-р бэхлэх h=0.10м	1м2	16
22	Дренажны нүх ухах h=2.13-2.0 м	1м3	102
23	Дренажны нүхийг 20-40 мм-ийн дайргаар дүүргэх	1м3	102
<b>ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ</b>			
24	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	680.9
25	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх h=0.10м	1м3	47.59
26	Явган хүний замын хучилтыг хавтангаар хийх	1м2	518
27	Замын тэмдэг суурилуулах	1ш	30
28	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	320
29	Замын хэвтээ тэмдэглэгээг хийх	1м2	54.93
30	Замд хурд сааруулагч хийх	ш	3

**Шуудуун дээр хийх гарцны ажил**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	
31	Дэр бетоны суурийн нүх ухах	1м3	2.688
32	Суурийн нүхийг гараар засах	1м3	0.135
33	Ул хөрсийг нягтруулах	1м2	13.44
34	Сууринд элсэн дэвсгэр хийх 10см	1м3	1.344
35	M350 бетон дэр суурилуулах	1м3	1.296
36	Дэрэн дээр хавтан цутгах	1м3	3.96
37	Хавтанд орох арматурын тоо хэмжээ	кг	227.433

**Цахилгааны ажил**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	
38	Нарны хавтантай гэрлийн шон шилжүүлэх	1ш	10
39	0.4кВт -ын шон өндөрлөх	1ш	2
40	150 мм ийн төмөр сүвлэгээний хоолой хийх	1м	15.8

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан:

Б.Эрдэнэбаатар