

Төв аймгийн Зуунмод сум Номт 1-р баг дахь Цагдаагийн газрын барилгын угсралтын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: тоогоор 4 681 752 257

(үсгээр: Дөрвөн тэрбум зургаан зуун наян нэгэн сая долоон зуун тавин хоёр мянга хоёр зуун тавин долоон төгрөг)

Хянасан: 4.681.752.257.0000
9-30.1.2022
2022.08.22.


Зураг төслийн "Нарлаг хөхий" ХХК-ий
Захирал..... Б.Мөнхбат

Төсвийн тооцоо хийсэн:

Тэргүүлэх (мэргэшсэн) төсөвчин..... П. Батцэцэг

Хянасан эксперт..... Л.Энхтуяа

Төсөв тооцсон: 2022 он.08 сарын 20 өдөр



Хаяг: УБ хот ХУД 3-р хороо

Үйлдвэрийн 72 тоот

И-майл хаяг: narlagkhukhii.llc@gmail.com

Утас: 99999629

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

I. Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын нэр:

Төв аймгийн Зуунмод сумын Засаг даргын тамгын газар, Нарлаг хөхий ХХК

2. Компаний тусгай зөвшөөрлийн дугаар.

3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр Төв аймгийн Зуунмод сум Номт 1-р баг дахь Цагдаагийн газрын барилгын угсралтын ажил, Зургийн шифр, төсвийн шифр 22/48

4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, майл хаяг: Пүрэвсүрэнгийн Батцэцэг БЗД 6-р хороо 60 байр 46 тоот, утас 88084849, battsetsegr@yahoo.com

II. Төсвийн тухай мэдээлэл

Барилгын төсөв боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт./

1. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 9-р сарын 15-ны өдрийн 142 тоот тушаалын 1.14 хавсралтаар баталсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм.
2. Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2005 оны 9-р сарын 12-ны өдрийн 80 тоот тушаалаар баталсан Барилга, сантехникийн засварын ажлын төсвийн суурь норм.
3. Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1 тн/км-ийн жишиг тарифыг Зам Тээвэр Хөгжлийн Сайдын 2019 оны 12-р сарын 13-ны 374-р тушаалын хавсралтаар тооцсон.
4. Барилгын төсвийн товчоог ЗТБХБС-ын 2012 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн 181-р тушаалын хавсралтаар тооцсон
5. Машин механизмын машин цагийн үнийг 2019 оны 07-р сарыг 31-нд ЗТХ-ын сайдын 256-р тушаалын хавсралтаар баталсан жишиг үнэ.
6. Зохиогчийн хяналтын зардлыг БХБС-н 2015 оны 10-р сарын 01-ны өдрийн 185-р тушаалыг хавсралт
7. Материалын үнийг БД 81-109-13, 2020, 2021 оны Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн хавсралт дахь материалын үнэ, барилгын материалын дэлгүүрийн үнийн санал зэргээс авч тусгав. Мөн цементний үнийг МАК ХХК-ий үнээр тооцов. ХАС, Цэвэр бохирын шугам хоолой, холбох хэрэгсэл, хаалтны үнийг УБ менежмент ХХК, Акватерм ХХК-ий үнээр тооцов. Тоосго, Хөнгөн блок, бетон эдлэлийг орон нутгаас авахаар тооцов.

-Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

-Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл,экспертиз хийгдсэн тухай

Галын дүгнэлт мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулсан

- Гадна шугам сүлжээ, дулаан,цэвэр бохир ус, цахилгаан,холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал: Төвийн нэгдсэн шугамд холбогдоно.

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүврээс зөрсөн эсэх.....үгүй

Төвийн төвлөрсөн гадна шугам холбогдоно.

Тухайн барилгад суурьлуулах тоног төхөөрөмж болон тоонийг угсрах төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог.....үгүй

III.Үр дүн

Төсөвт өртгийн дүн төгрөгөөр 4 681 752 257

Тайлбар бичсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин

тамга..... Пүрэвсүрэнгийн Батцэцэг



Төсөвт өртгийн задаргаа

| Төв аймгийн Зуунмод сум Номт 1-р баг Цагдаагийн газрын барилга, гадна инженерийн шугамын ажлын нэгдсэн товчоо | | | | | | Жишиг норм |
|---|--|---|----------------------|-------------|------------------|------------------|
| Барилгын ажлын | | | Барилгын | | | Харьцуулах |
| № | төрөл | Тодорхойлолт | Төсөвт өртөг | Хүчин чадал | Нэгж өртөг | Нэгж өртөг |
| 1 | а. Барилга угсралтын ажил | | | | | |
| 1'1 | Үндсэн барилга | Уг барилга нь 30х24 метр хэмжээ бүхий давхар цутгамал төмөр бетон каркастай хавтгай дээвэртэй барилга юм. | 3,252,304,858 | 2016 | 1,613,246 | |
| 1'2 | Дотор гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол | | 409,496,729 | 2016 | 203,123 | |
| 1'3 | Дотор халаалт, салхивч | | 307,597,285 | 2016 | 152,578 | |
| 1'4 | Дотор цэвэр, бохир ус | | 55,210,870 | 2016 | 27,386 | |
| | Хэсгийн дүн | | 4,024,609,742 | 2016 | 1,996,334 | 2,439,727 |
| 2 | Б. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил: | | | | | |
| 2'1 | Гадна дулаан, гадна цэвэр ус | | 126,426,842 | 60 | 2,107,114 | 2,611,620 |
| 2'2 | Гадна бохир | Шугам хоолой-160.5м, | 85,231,918 | 160'5 | 531,040 | 1,702,414 |
| 2'3 | Дулааны узель | | 28,230,970 | 1 | 28,230,970 | |
| 2'4 | Гадна цахилгаан, гэрэлтүүлэг | Кабель - 494м | 53,308,416 | 494 | 107,912 | 114,575 |
| 2'5 | Гадна холбоо дохиолол | Кабель - 415м | 26,975,983 | 415 | 65,002 | 94,021 |
| | Хэсгийн дүн | | 320,174,129 | | | |
| 3 | В. Гадна тохижилт | | | | | |
| 3'1 | Өндөржилт | | 24,746,128'0 | 677'0 | 36,553 | |
| 3'2 | Авто зогсоолын зам талбай, явган зам талбай | | 213,738,874'0 | 2,535'0 | 84,315 | 111,517 |
| 3'3 | Зүлэгжүүлэлтийн ажил | | 13,603,383'0 | 388'0 | 35,060 | 23,683 |
| | Хэсгийн дүн | | 252,088,385 | | | |
| 4 | Г. Зураг төсөл: | | | | | |
| 4'1 | Барилгын зураг төсөл | | 25,000,000 | 2361 | 10,589 | |
| 4'2 | Гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл | | 17,700,000 | 3506 | 5,048 | |
| | Хэсгийн дүн | | 42,700,000 | | | |
| 5 | Д. Тоног төхөөрөмж: | | | | | |
| 5'1 | Халаалт, салхивчийн тоног төхөөрөмж | | | | | |
| 5'1'1 | Цахилгаан агаарын хөшиг | u=380в, n=4.7квт | 1,500,000'0 | 2 | 750,000 | |
| 5'1'2 | Тэнхлэгийн сэнс | l=275м3/цаг, n=180па | 1,400,000'0 | 5 | 280,000 | |
| 5'1'3 | Тэнхлэгийн сэнс | l=380м3/цаг, n=180па | 380,000'0 | 1 | 380,000 | |
| 5'1'4 | Тэнхлэгийн сэнс | l=460м3/цаг, n=180па | 450,000'0 | 1 | 450,000 | |
| 5'1'5 | Тэнхлэгийн сэнс | l=1280м3/цаг, n=180па | 1,300,000'0 | 1 | 1,300,000 | |
| 5'1'6 | Сэнс | l=1220м3/цаг, n=210па | 1,250,000'0 | 1 | 1,250,000 | |
| 5'1'7 | Дээврийн сэнс | l=1200м3/цаг, n=150па | 1,200,000'0 | 1 | 1,200,000 | |
| 5'1'8 | Сорох сэнс | l=50м3/цаг, n=80па | 450,000'0 | 3 | 150,000 | |
| | Дүн | | 7,930,000 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------|---|------------|--|
| 5'2 | УЗЕЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | | | | | |
| 5'2'1 | Халаалтын ялтсан бойлер n=120квт | n=120квт | 18,000,000 | 1 | 18,000,000 | |
| 5'2'2 | Ххус ялтсан бойлер n=70квт | n=70квт | 12,000,000 | 1 | 12,000,000 | |
| 5'2'3 | Халаалтын сүлжээний насос g=4.13м3/цаг, h=10м | g=4.13м3/цаг, h=10м | 1,700,000 | 2 | 850,000 | |
| 5'2'4 | Ххус эргэлтийн насос q=1м3/цаг, h=8м | q=1м3/цаг, h=8м | 1,100,000 | 2 | 550,000 | |
| 5'2'5 | Даралт барих сав 250л, 3бар | 250л, 3бар | 1,450,000 | 1 | 1,450,000 | |
| | Дүн | | 34,250,000 | | | |
| | Хэсгийн дүн | | 42,180,000 | | | |
| | НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: | | 4,681,752,257 | | | |

Төсвийн задаргаа хийсэн :

Төсөвчин

/ П.Батцэцэг /

Төсөв хянасан эксперт :

Хянасан

/ Л.Энхтуяа /



БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

Барилгын нэр : Төв аймгийн Зуунмод сум Номт 1-р баг дах Цагдаагийн газрын барилга

Цагдаагийн газрын барилга угсралтын ажлын төсвийн товчоо

| № | Ажлын нэр | Барилга | Дотор гэрэлтүүлэг, холбоо | | Халаалт, салхивч | Дотор цэвэр, бохир усны шугам | Узелийн угсралт | Гадна дулаан, гадна цэвэр ус | Гадна бохир | Гадна цахилгаан | Гадна холбоо | | Дүн |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-----|
| | | | 2 | Дохиолол | | | | | | | 3 | 4 | |
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 616,713,603 | 129,287,287 | 79,853,819 | 12,566,800 | 5,162,303 | 18,260,163 | 16,603,350 | 8,157,610 | 7,061,880 | 38,988,229 | 932,665,044 | |
| 2 | Материалын зардал | 1,539,142,654 | 130,592,995 | 119,908,598 | 23,665,317 | 13,279,198 | 59,397,958 | 33,781,292 | 26,566,623 | 9,832,574 | 115,428,539 | 2,071,595,748 | |
| 3 | Тээврийн зардал | 46,963,454 | 317,722 | 677,970 | 84,618 | 103,933 | 1,551,817 | 1,311,854 | 530,427 | 119,210 | 10,697,195 | 62,358,200 | |
| 4 | Механизмын зардал | 24,745,867 | 1,200,471 | 2,287,559 | 723,463 | 861,030 | 9,492,604 | 6,517,436 | 1,977,919 | 743,669 | 10,788,064 | 59,338,082 | |
| | Дүн | 2,227,565,578 | 261,398,475 | 202,727,946 | 37,040,198 | 19,406,464 | 88,702,542 | 58,213,932 | 37,232,579 | 17,757,333 | 175,912,027 | 3,125,957,074 | |
| 5 | Нэмэгдэл зардал 72.3% | 227,800,962 | 47,755,990 | 29,496,312 | 4,641,910 | 1,906,846 | 6,744,918 | 6,132,926 | 3,013,249 | 2,608,509 | 14,405,121 | 344,506,742 | |
| 6 | Төлөвлөгөөт ашиг 15% | 368,304,981 | 46,373,170 | 34,833,639 | 6,252,316 | 3,196,996 | 14,317,119 | 9,652,029 | 6,036,874 | 3,054,876 | 28,547,572 | 520,569,572 | |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 2,823,671,521 | 355,527,634 | 267,057,897 | 47,934,424 | 24,510,306 | 109,764,579 | 73,998,887 | 46,282,702 | 23,420,718 | 218,864,720 | 3,991,033,389 | |
| 7 | НӨАТ 10% | 282,367,152 | 35,552,763 | 26,705,790 | 4,793,442 | 2,451,031 | 10,976,458 | 7,399,889 | 4,628,270 | 2,342,072 | 21,886,472 | 399,103,339 | |
| 8 | Нормчлолын сангийн шимтгэл 0.18% | 5,082,609 | 639,950 | 480,704 | 86,282 | 44,119 | 197,576 | 133,198 | 83,309 | 42,157 | 393,956 | 7,183,860 | |
| | Дүн | 3,111,121,282 | 391,720,347 | 294,244,390 | 52,814,149 | 27,005,455 | 120,938,613 | 81,531,974 | 50,994,281 | 25,804,948 | 241,145,149 | 4,397,320,588 | |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал 2% | 56,473,430 | 7,110,553 | 5,341,158 | 958,688 | 490,206 | 2,195,292 | 1,479,978 | 925,654 | 468,414 | 4,377,294 | 79,820,668 | |
| 10 | Зохиолчийн хяналтын зардал 1% | 28,236,715 | 3,555,276 | 2,670,579 | 479,344 | 245,103 | 1,097,646 | 739,989 | 462,827 | 234,207 | 2,188,647 | 39,910,334 | |
| 11 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажил | 25,000,000 | - | - | - | - | 17,700,000 | - | - | - | - | 42,700,000 | |
| | Дүн | 3,220,831,427 | 402,386,176 | 302,256,127 | 54,252,181 | 27,740,764 | 141,931,551 | 83,751,940 | 52,382,762 | 26,507,569 | 247,711,090 | 4,559,751,589 | |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 56,473,430 | 7,110,553 | 5,341,158 | 958,688 | 490,206 | 2,195,292 | 1,479,978 | 925,654 | 468,414 | 4,377,294 | 79,820,668 | |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | - | - | 7,930,000 | - | 34,250,000 | - | - | - | - | - | 42,180,000 | |
| | Дүн | 3,277,304,858 | 409,496,729 | 315,527,285 | 55,210,870 | 62,480,970 | 144,126,842 | 85,231,918 | 53,308,416 | 26,975,983 | 252,088,385 | 4,681,752,257 | |

Тооцоо хийсэн :

Төсөвчин

/ П.Батцэцэг /



ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 129,287,287 |
| 2 | Материал | 130,592,995 |
| 3 | Тээвэр | 317,722 |
| 4 | Машин ашиглалт | 1,200,471 |
| | Шууд зардлын дүн | 261,398,475 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/ | 47,755,990 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 46,373,170 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 355,527,634 |
| 7 | НӨАТ 10% | 35,552,763 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 639,950 |
| | Дүн | 391,720,347 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 7,110,553 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 3,555,276 |
| | Дүн | 402,386,176 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 7,110,553 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 409,496,729 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 20-070-04 | Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /EC-1/ | ширхэг | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / 0.14 | 8.148 / 0.14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /EC-2/ | ширхэг | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / 0.14 | 8.148 / 0.14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | ABP-тай самбар угсрах | ком | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / 0.14 | 8.148 / 0.14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах TC-B1 | ширхэг | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / 0.14 | 8.148 / 0.14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах TC-1 | ширхэг | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / 0.14 | 8.148 / 0.14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 20-070-04 | Төхөөрөмжийн самбар угсрах TC-2 | ширхэг | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / 0.14 | 8.148 / 0.14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 38-530-04 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах | ш | 7 | 3.6 / 2 | 2.64 / 0.18 | 18.48 / 1.26 | 6613 / 5212 | 122208 / 6567 | 128,775 |
| 20-250-04 | LED гэрэл NLED-4003 | ширхэг | 246 | 2.9 / 2 | 0.71 / 0.00 | 175.644 / 0.49 | 6056 / 5212 | 1063700 / 2564 | 1,066,264 |
| 20-250-05 | Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах | ширхэг | 22 | 3.6 / 2 | 1.04 / 0.00 | 22.88 / 0.07 | 6613 / 5212 | 151305 / 344 | 151,649 |
| 20-250-05 | Өдрийн гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах | ширхэг | 3 | 3.6 / 2 | 1.04 / 0.00 | 3.12 / 0.01 | 6613 / 5212 | 20633 / 47 | 20,679 |
| 20-250-08 | Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэл суулгах | ширхэг | 8 | 3.0 / 2 | 0.66 / 0.01 | 5.28 / 0.06 | 6150 / 5212 | 32472 / 334 | 32,806 |
| 20-250-04 | Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох LED гэрэл | ширхэг | 2 | 2.9 / 2 | 0.71 / 0.00 | 1.428 / 0.00 | 6056 / 5212 | 8648 / 21 | 8,669 |
| 20-250-04 | Таазанд тоноглох LED гэрэл | ширхэг | 10 | 2.9 / 2 | 0.71 / 0.00 | 7.14 / 0.02 | 6056 / 5212 | 43240 / 104 | 43,344 |
| 20-250-13 | Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах | ширхэг | 14 | 3.0 / 2 | 1.23 / 0.00 | 17.22 / 0.04 | 6150 / 5212 | 105903 / 219 | 106,122 |
| 38-520-37 | Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 5 | 3.0 / 2 | 1.31 / 0.02 | 6.55 / 0.1 | 6150 / 5212 | 40283 / 521 | 40,804 |
| 20-250-04 | Ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах | ширхэг | 23 | 2.9 / 2 | 0.71 / 0.00 | 16.422 / 0.05 | 6056 / 5212 | 99452 / 240 | 99,691 |
| 38-520-39 | Далд угсралтын унтраалга угсрах | ш | 75 | 3.0 / 2 | 0.25 / 0.03 | 18.75 / 2.25 | 6150 / 5212 | 115313 / 11727 | 127,039 |
| 38-520-40 | Хамгаалагдсан унтраалга угсрах | ш | 5 | 3.0 / 2 | 0.32 / 0.01 | 1.6 / 0.05 | 6150 / 5212 | 9840 / 261 | 10,101 |
| 38-520-06 | Розетка ил угсрах | ш | 2 | 3.0 / 2 | 0.2 / 0.01 | 0.4 / 0.02 | 6150 / 5212 | 2460 / 104 | 2,564 |
| 38-520-05 | Шаланд тоноглогдох ус чийгнээс хамгаалагдсан розетка | ш | 26 | 3.0 / 2 | 0.33 / 0.01 | 8.58 / 0.26 | 6150 / 5212 | 52767 / 1355 | 54,122 |
| 38-520-08 | Хамгаалагдсан розетка угсрах 10А | ш | 8 | 3.0 / 2 | 0.56 / 0.02 | 4.48 / 0.16 | 6150 / 5212 | 27552 / 834 | 28,386 |
| 38-520-07 | Розетка далд угсрах | ш | 165 | 3.0 / 2 | 0.35 / 0.03 | 57.75 / 4.95 | 6150 / 5212 | 355162 / 25799 | 380,962 |
| 38-310-07 | Утас салбарлах хайрцаг угсрах | ш | 225 | 3.0 / 2 | 0.65 / 0.05 | 146.25 / 11.25 | 6150 / 5212 | 899438 / 58635 | 958,073 |
| 38-310-07 | Розетка унтраалганы хайрцаг угсрах | ш | 281 | 3.0 / 2 | 0.65 / 0.05 | 182.65 / 14.05 | 6150 / 5212 | 1123298 / 73229 | 1,196,526 |
| 20-170-09 | 2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 8424 | 3.0 / 2 | 0.03 / 0.09 | 252.72 / 758.16 | 6150 / 5212 | 1554228 / 3951530 | 5,505,758 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|------|---------|-------------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| 20-140-05 | Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x4 мм2 огтлолтой 1 утас | м | 6876 | 3.6 / 2 | 0.62 / 0 | 4263.12 / 1.38 | 6613 / 5212 | 28192013 / 7168 | 28,199,180 |
| 20-140-05 | Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x6 мм2 огтлолтой 1 утас | м | 216 | 3.6 / 2 | 0.62 / 0 | 133.92 / 0.04 | 6613 / 5212 | 885613 / 225 | 885,838 |
| 20-140-04 | Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x16 мм2 огтлолтой 1 утас | м | 703 | 3.6 / 2 | 0.62 / 0 | 435.86 / 0.14 | 6613 / 5212 | 2882342 / 733 | 2,883,075 |
| 20-170-04 | Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x25 мм2 огтлолтой 1 утас | м | 127 | 2.8 / 2 | 0.07 / 0.03 | 8.509 / 3.81 | 5962 / 5212 | 50731 / 19858 | 70,588 |
| 20-140-04 | Цахилгаан техникийн плинтуст утас сүвлэх. 1x35 мм2 огтлолтой 1 утас | м | 216 | 3.6 / 2 | 0.62 / 0 | 133.92 / 0.04 | 6613 / 5212 | 885613 / 225 | 885,838 |
| 38-270-66 | ВВГ 4x50+1x25мм2 огтлолтой кабель татах | м | 10 | 3.3 / 2 | 0.34 / 0.03 | 3.43 / 0.3 | 6381 / 5212 | 21887 / 1564 | 23,450 |
| 38-330-04 | 22мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 5100 | 3.0 / 2 | 0.11 / 0.00 | 561 / 5.61 | 6150 / 5212 | 3450150 / 29239 | 3,479,389 |
| 38-330-04 | 28мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 150 | 3.0 / 2 | 0.11 / 0.00 | 16.5 / 0.17 | 6150 / 5212 | 101475 / 860 | 102,335 |
| 38-330-05 | 32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 146 | 3.0 / 2 | 0.18 / 0.00 | 26.28 / 0.2 | 6150 / 5212 | 161622 / 1065 | 162,687 |
| 38-330-05 | 40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 105 | 3.0 / 2 | 0.18 / 0.00 | 18.9 / 0.15 | 6150 / 5212 | 116235 / 766 | 117,001 |
| 38-330-05 | 50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 127 | 3.0 / 2 | 0.18 / 0.00 | 22.86 / 0.18 | 6150 / 5212 | 140589 / 927 | 141,516 |
| 38-330-07 | 63мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 66 | 3.0 / 2 | 0.24 / 0.01 | 15.84 / 0.44 | 6150 / 5212 | 97416 / 2305 | 99,721 |
| 16-071-04 | D=20мм голчтой ган яндан угсрах | м | 20 | 3.6 / 2 | 0.52 / 0.01 | 10.31 / 0.24 | 6613 / 5212 | 68180 / 1230 | 69,410 |
| 38-350-06 | 20мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох | ш | 26 | 2.0 / 2 | 0.72 / 0.03 | 18.72 / 0.81 | 5212 / 5212 | 97569 / 4242 | 101,810 |
| 38-350-10 | Газардуулгыг холбох цайрдсан туузан төмөр угсрах ф40x4 | м | 48 | 3.4 / 2 | 0.23 / 0.01 | 11.04 / 0.27 | 6459 / 5212 | 71307 / 1401 | 72,708 |
| 38-350-10 | Газардуулгыг холбох цайрдсан туузан төмөр | м | 125 | 3.4 / 2 | 0.23 / 0.01 | 28.75 / 0.7 | 6459 / 5212 | 185696 / 3648 | 189,345 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | угсрах ф25х4 | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|---------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| 38-280-17 | Ф12мм дугуй огтлолтой цайрдсан ган утас | м | 150 | 2.6 / 2 | 0.24 / 0.08 | 36 / 11.32 | 5774 / 5212 | 207864 / 59026 | 266,890 |
| 38-180-04 | Кабелийн тавиур угсрах 50х30х2000 | м | 22 | 4.0 / 2 | 0.43 / 0.01 | 9.394 / 0.11 | 6921 / 5212 | 65016 / 573 | 65,589 |
| 38-180-04 | Кабелийн босоо тавиур угсрах 50х30х2000 | м | 12 | 4.0 / 2 | 0.43 / 0.01 | 5.124 / 0.06 | 6921 / 5212 | 35463 / 313 | 35,776 |
| 40-460-06 | Кабелийн тавиурын булан 2000х300мм угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 1.15 / | 1.145 / | 6921 / 5212 | 7925 / | 7,925 |
| 40-460-06 | Кабелийн тавиурын шилжVVлэг 300х50мм угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 1.15 / | 1.145 / | 6921 / 5212 | 7925 / | 7,925 |
| 38-170-04 | Аянган гүйдэл хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч | ш | 30 | 3.0 / 2 | 0.61 / 0.09 | 18.27 / 2.7 | 6150 / 5212 | 112361 / 14072 | 126,433 |

Нийт Хүн/цаг: 6776.27 / 822.8 Үндсэн цалин: 48,292,124

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 8,209,661

Нэмэгдэл цалин: 17,868,086

Нийт цалин: 74,369,871

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 10,039,933

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 10,114,302

Ажиллах хүчний зардал: **94,524,106**

ХОТЫН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-600-04 | Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг DP-10 | 1шир-хэг | 1 | 5.5 / 2 | 2.08 / 0.09 | 2.08 / 0.09 | 703 / 5212 | 1462 / 443 | 1,905 |
| 40-600-05 | Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг DP-20 | 1шир-хэг | 3 | 5.5 / 2 | 2.67 / 0.09 | 8.01 / 0.26 | 703 / 5212 | 5631 / 1329 | 6,960 |
| 40-220-05 | Бокс цэнгэглэн тавих 100х2 | ш | 1 | 4.0 / 2 | 11.55 / | 11.553 / | 6921 / 5212 | 79958 / | 79,958 |
| 40-630-04 | Дотоод холбооны станц | 1 станц | 1 | 4.2 / 2 | 6.44 / | 6.44 / | 7058 / 5212 | 45454 / | 45,454 |
| 40-480-05 | Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах | ш | 63 | 3.1 / 2 | 0.33 / | 20.916 / | 6227 / 5212 | 130244 / | 130,244 |
| 40-440-13 | УТР2х2х0.5мм диаметртэй кабелийг тоосгон ханаар тараах | 100м | 16.5 | 4.0 / 2 | 29.5 / | 486.783 / | 6921 / 5212 | 3369025 / | 3,369,025 |
| 39-150-91 | Тосон шахалттай кабель JF10х2х0.4 мм | м | 10 | 4.5 / 2 | 1.48 / | 14.8 / | 7262 / 5212 | 107478 / | 107,478 |
| 39-150-91 | Тосон шахалттай кабель JF20х2х0.4 мм | м | 10 | 4.5 / 2 | 1.48 / | 14.8 / | 7262 / 5212 | 107478 / | 107,478 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------|
| <i>Нийт Хүн/цаг:</i> | 565.38 / 0.34 | <i>Үндсэн цалин:</i> | 3,848,501 |
| | <i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i> | | 654,245 |
| | | <i>Нэмэгдэл цалин:</i> | 1,423,946 |
| | | <i>Нийт цалин:</i> | 5,926,692 |
| <i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i> | | | 800,103 |
| | <i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i> | | 806,030 |
| | <i>Ажиллах хүчний зардал:</i> | | 7,532,826 |

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-420-05 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 8.34 / | 8.339 / | 7604 / 5212 | 63410 / | 63,410 |
| 40-480-05 | Шилэн кабелийн хувиргагч | ш | 1 | 3.1 / 2 | 0.33 / | 0.332 / | 6227 / 5212 | 2067 / | 2,067 |
| 40-480-05 | Компьютер сүлжээний хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах | ш | 77 | 3.1 / 2 | 0.33 / | 25.564 / | 6227 / 5212 | 159187 / | 159,187 |
| 20-230-04 | Компьютер сүлжээний салаалагч 24 port /swtch/ | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | 0.21 / 0.00 | 0.21 / 0.00 | 6150 / 5212 | 1292 / 16 | 1,307 |
| 20-230-04 | Компьютер сүлжээний салаалагч 36 port /swtch/ | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | 0.21 / 0.00 | 0.42 / 0.01 | 6150 / 5212 | 2583 / 31 | 2,614 |
| 20-230-04 | Компьютер сүлжээний салаалагч glablt /swtch/ | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | 0.21 / 0.00 | 0.21 / 0.00 | 6150 / 5212 | 1292 / 16 | 1,307 |
| 40-340-06 | SerVer угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 3.127 / | 7604 / 5212 | 23778 / | 23,778 |
| 40-280-04 | Firewall угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 6.25 / | 6.254 / | 7604 / 5212 | 47555 / | 47,555 |
| 40-440-13 | UTP4x2x0.5мм диаметртэй кабелийг ханаар тараах /cat5e/ | 100м | 21 | 4.0 / 2 | 29.5 / | 619.542 / | 6921 / 5212 | 4287850 / | 4,287,850 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|------------------|
| <i>Нийт Хүн/цаг:</i> | 664 / 0.01 | <i>Үндсэн цалин:</i> | 4,589,076 |
| | | <i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i> | 780,143 |
| | | <i>Нэмэгдэл цалин:</i> | 1,697,958 |
| | | <i>Нийт цалин:</i> | 7,067,177 |
| <i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i> | | | 954,069 |
| | <i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i> | | 961,136 |
| | <i>Ажиллах хүчний зардал:</i> | | 8,982,382 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-----|---------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 40-320-05 | Гараар удирдах галын дохиололын гар мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах | ш | 5 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 5.21 / | 7604 / 5212 | 39617 / | 39,617 |
| 40-360-05 | Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах | ш | 7 | 4.0 / 2 | 3.12 / | 21.854 / | 6921 / 5212 | 151252 / | 151,252 |
| 40-540-04 | Тэжээлийн блокыг угсрах | ш | 2 | 4.8 / 2 | 5.2 / | 10.406 / | 7467 / 5212 | 77702 / | 77,702 |
| 40-440-13 | 4x1.0мм диаметртай кабелийг тоосгон ханаар тараах | 100м | 8.4 | 4.0 / 2 | 29.5 / | 247.817 / | 6921 / 5212 | 1715140 / | 1,715,140 |

Нийт Хүн/цаг: 412.42 / 0 Үндсэн цалин: 2,950,429

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 501,573

Нэмэгдэл цалин: 1,091,659

Нийт цалин: 4,543,661

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 613,394

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 617,938

Ажиллах хүчний зардал: **5,774,993**

ХЯНАЛТЫН КАМЕР ДОХИОЛОЛ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-500-08 | Дотор суурилуулах хяналтын IP ажиглалтын дуран угсрах / өдөр шөнийн зориулалттай / | ш | 13 | 4.0 / 2 | 0.56 / | 7.228 / | 6921 / 5212 | 50025 / | 50,025 |
| 40-410-04 | Хяналтын дэлгэц угсрах | ш | 1 | 5.0 / 2 | 25.02 / | 25.017 / | 7604 / 5212 | 190229 / | 190,229 |
| 40-500-09 | Хяналтын компьютер | ш | 1 | 4.0 / 2 | 0.6 / | 0.597 / | 6921 / 5212 | 4132 / | 4,132 |
| 40-460-07 | Сүлжээний сэлгэгч угсрах /SFP Poe-той свич 16 порттой/ | ш | 1 | 4.0 / 2 | 0.98 / | 0.978 / | 6921 / 5212 | 6769 / | 6,769 |
| 40-310-04 | 16 сувагтай ажиглалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах /NVR 16 channel / | ш | 1 | 5.0 / 2 | 32.13 / | 32.127 / | 7604 / 5212 | 244294 / | 244,294 |
| 40-440-13 | UTP4x2x0.5мм диаметртай кабелийг ханаар тараах /cat6/ | 100м | 4.8 | 4.0 / 2 | 29.5 / | 141.61 / | 6921 / 5212 | 980080 / | 980,080 |

Нийт Хүн/цаг: 207.56 / 0 Үндсэн цалин: 1,475,529

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|--|------------------|
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 859,940 |
| Нийт цалин: | 2,272,314 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | 306,762 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 309,035 |
| Ажиллах хүчний зардал: | 2,888,111 |

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-260-04 | Зарлан мэдээлэх систем угсрах | ком | 1 | 5.0 / 2 | 27.1 / | 27.101 / | 7604 / 5212 | 206076 / | 206,076 |
| 40-370-06 | Таазны чанга яригч угсрах | ш | 5 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 5.21 / | 7604 / 5212 | 39617 / | 39,617 |
| 40-470-04 | Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч суурилуулах P _c =120Вт | ш | 2 | 5.0 / 2 | 8.34 / | 16.678 / | 7604 / 5212 | 126820 / | 126,820 |
| 40-500-04 | Микрофон | ш | 1 | 4.0 / 2 | 0.38 / | 0.381 / | 6921 / 5212 | 2637 / | 2,637 |
| 40-500-04 | Бүсчлэл бүхий пэйжинг микрофон угсрах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 0.38 / | 0.381 / | 6921 / 5212 | 2637 / | 2,637 |
| 40-540-04 | Тэжээлийн блокыг угсрах | ш | 2 | 4.8 / 2 | 5.2 / | 10.406 / | 7467 / 5212 | 77702 / | 77,702 |
| 40-510-07 | 2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх | 100м | 2.8 | 2.1 / 2 | 11.86 / | 33.197 / | 5306 / 5212 | 176142 / | 176,142 |
| 38-520-07 | Таазанд угсарлаг чанга яригчийн розетка угсрах | ш | 15 | 3.0 / 2 | 0.35 / 0.03 | 5.25 / 0.45 | 6150 / 5212 | 32288 / 2345 | 34,633 |
| 40-440-13 | УТР4х2х0.5мм диаметртэй кабелийг тоосгон ханаар тараах /cat6/ | 100м | 0.25 | 4.0 / 2 | 29.5 / | 7.375 / | 6921 / 5212 | 51046 / | 51,046 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|
| Нийт Хүн/цаг: | 105.98 / 0.45 | Үндсэн цалин: | 717,309 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | 121,942 |
| Нэмэгдэл цалин: | | | 265,404 |
| Нийт цалин: | | | 1,104,655 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 149,128 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 150,233 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | 1,404,017 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУСАД МАТЕРИАЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 40-370-04 | Давхрын холбооны самбар угсрах 400x500x150мм | ш | 5 | 5.0 / 2 | 3.13 / | 15.635 / | 7604 / 5212 | 118889 / | 118,889 |
| 40-370-05 | Холбооны шүүгээ угсрах /rack-19/ | ш | 3 | 5.0 / 2 | 1.04 / | 3.126 / | 7604 / 5212 | 23770 / | 23,770 |
| 39-110-17 | Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч /220В /24В 6А t=15min P=2kW/ | ш | 1 | 6.0 / 2 | 1.43 / 0.09 | 1.43 / 0.09 | 8202 / 5212 | 11729 / 469 | 12,198 |
| 38-330-04 | Хуванцар хоолой угсрах д-20мм /нимгэн ханатай, уян L=100м/ | м | 1500 | 3.0 / 2 | 0.11 / 0.00 | 165 / 1.65 | 6150 / 5212 | 1014750 / 8600 | 1,023,350 |
| 38-330-04 | Хуванцар хоолой угсрах д-25мм /нимгэн ханатай, уян L=100м/ | м | 1500 | 3.0 / 2 | 0.11 / 0.00 | 165 / 1.65 | 6150 / 5212 | 1014750 / 8600 | 1,023,350 |
| 38-330-06 | Хуванцар хоолой ф50мм | м | 120 | 3.0 / 2 | 0.18 / 0.00 | 21.6 / 0.36 | 6150 / 5212 | 132840 / 1876 | 134,716 |
| 38-180-04 | Кабелийн тавиур угсрах 50x400x2000 | м | 32 | 4.0 / 2 | 0.43 / 0.01 | 13.664 / 0.16 | 6921 / 5212 | 94569 / 834 | 95,402 |
| 38-180-04 | Кабелийн тавиур угсрах 50x300x2000 / хөлтэй / | м | 8 | 4.0 / 2 | 0.43 / 0.01 | 3.416 / 0.04 | 6921 / 5212 | 23642 / 208 | 23,851 |
| 40-460-06 | Кабелийн тавиурын булан 400x50мм | ш | 1 | 4.0 / 2 | 1.15 / | 1.145 / | 6921 / 5212 | 7925 / | 7,925 |

Нийт Хүн/цаг: 390.02 / 3.95 Үндсэн цалин: 2,463,450

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 418,787

Нэмэгдэл цалин: 911,477

Нийт цалин: 3,793,713

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 512,151

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 515,945

Ажиллах хүчний зардал: **4,821,809**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Бүгд хүн/цаг: | 9369.04 / 827.57 | Бүгд цалин: | 66,052,544 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | 11,228,933 |
| Нэмэгдэл цалин: | | | 24,439,441 |
| Нийт цалин: | | | 101,720,918 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 13,732,324 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 13,834,045 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | 129,287,287 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 13002 | Угсралтын агергат | 33.23 | 18572 | 617,148 |
| | Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s | 1.46 | 25000 | 36,575 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.91 | 59489 | 53,897 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 7.86 | 12873 | 101,202 |
| | Зөөврийн машин | 9.63 | 13800 | 132,871 |
| | Үйлчилгээний машин | 18.75 | 13800 | 258,778 |

1,200,471

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | 4*1,0мм кабель | 100м | 500000 | 8.4 | 4200000 | 0.2357 | 43 | 2 | 358.94 | 3,638 |
| 1-0710 | Спирт 96% | кг | 2000 | 0.9 | 1800 | 0.0011 | 43 | 2 | 358.94 | 18 |
| | Сүлжээний сэлгэгч /sfr рое-той свич 16 порттой/ | ш | 45000 | 1 | 45000 | 0.0004 | 43 | 2 | 358.94 | 7 |
| 3-4206 | Реслан-жижиг /9.8*0.3см/ | ш | 8500 | 8 | 68000 | 0.001 | 43 | 2 | 358.94 | 16 |
| 3-4207 | Реслан-том /37.0*1.0см/ | ш | 15000 | 8 | 120000 | 0.001 | 43 | 2 | 358.94 | 16 |
| 3-6552 | Розетка унтраалганы хайрцаг | ш | 1500 | 281 | 421500 | 2.248 | 43 | 2 | 358.94 | 34,697 |
| | Утаа мэдрэх мэдээлэгч | ш | 18000 | 94 | 1692000 | 0.6467 | 43 | 2 | 358.94 | 9,982 |
| 3-6552 | Утас салбарлах хайрцаг | ш | 1500 | 225 | 337500 | 1.8 | 43 | 2 | 358.94 | 27,782 |
| 3-2742 | Утас пв 1х35 | м | 15400 | 220.32 | 3392928 | 0.0132 | 43 | 2 | 358.94 | 204 |
| 3-2742 | Утас 1х6 мм2 | м | 2800 | 259.2 | 725760 | 0.0156 | 43 | 2 | 358.94 | 240 |
| 3-2742 | Утас 1х4 мм2 | м | 1730 | 7013.52 | 12133390 | 0.4208 | 43 | 2 | 358.94 | 6,495 |
| 3-2742 | Утас 1х16 мм2 | м | 7000 | 717.06 | 5019420 | 0.043 | 43 | 2 | 358.94 | 664 |
| 3-6374 | Улайсах ламп | ш | 1500 | 23 | 34500 | 0.276 | 43 | 2 | 358.94 | 4,260 |
| 3-6374 | Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч | ш | 15000 | 22 | 330000 | 0.264 | 43 | 2 | 358.94 | 4,075 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 250 | 8.4147 | 2104 | 0.0102 | 43 | 2 | 358.94 | 157 |
| | Тэжээлийн блок | ш | 61620 | 4 | 246480 | 0.0413 | 43 | 2 | 358.94 | 637 |
| 3-5118 | Телевизийн салаалагч | ш | 3500 | 6.06 | 21210 | 0.0061 | 43 | 2 | 358.94 | 94 |
| | Таазны чанга яригч 1000w | ш | 350000 | 5 | 1750000 | 0.0258 | 43 | 2 | 358.94 | 398 |
| 3-5472 | Таазанд угсарлаг чанга яригчийн розетка | ш | 8000 | 15.3 | 122400 | 0.0061 | 43 | 2 | 358.94 | 94 |
| | Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень | ш | 25000 | 7 | 175000 | 0.0361 | 43 | 2 | 358.94 | 557 |
| | Төмөр гуурс /гильз/ | ш | 1500 | 14 | 21000 | 0.9763 | 43 | 2 | 358.94 | 15,068 |
| | Төгсгөлийн блок | ш | 50000 | 1 | 50000 | 0.0344 | 43 | 2 | 358.94 | 531 |
| 3-3720 | Төхөөрөмжийн самбар тс-1 | ш | 950000 | 1 | 950000 | 0.025 | 43 | 2 | 358.94 | 386 |
| 3-3720 | Төхөөрөмжийн самбар тс-2 | ш | 950000 | 1 | 950000 | 0.025 | 43 | 2 | 358.94 | 386 |
| 3-3720 | Төхөөрөмжийн самбар тс-в1 | ш | 950000 | 1 | 950000 | 0.025 | 43 | 2 | 358.94 | 386 |
| | Хяналтын дэлгэц 21' led | ш | 450000 | 1 | 450000 | 0.0344 | 43 | 2 | 358.94 | 531 |
| | Хяналтын компьютер | ш | 2800000 | 1 | 2800000 | 0.0069 | 43 | 2 | 358.94 | 106 |
| 2-2820 | Хуванцар хоолой ф32мм | м | 1000 | 150.38 | 150380 | 0.0301 | 43 | 3 | 477.72 | 618 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф25мм | м | 1000 | 1500 | 1500000 | 0.225 | 43 | 3 | 477.72 | 4,622 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф22 | м | 500 | 5253 | 2626500 | 0.7879 | 43 | 3 | 477.72 | 16,186 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф20мм | м | 800 | 1500 | 1200000 | 0.225 | 43 | 3 | 477.72 | 4,622 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф28 | м | 800 | 154.5 | 123600 | 0.0232 | 43 | 3 | 477.72 | 476 |
| 2-2820 | Хуванцар хоолой ф50мм | м | 2000 | 254.41 | 508820 | 0.0509 | 43 | 3 | 477.72 | 1,045 |
| 2-2820 | Хуванцар хоолой ф40мм | м | 1500 | 108.15 | 162225 | 0.0216 | 43 | 3 | 477.72 | 444 |
| 2-2824 | Хуванцар хоолой ф63 | м | 3000 | 67.98 | 203940 | 0.0659 | 43 | 3 | 477.72 | 1,355 |
| 2-2676 | Холбох бугуйвч ф32мм | ш | 1000 | 43 | 43000 | 0.0011 | 43 | 2 | 358.94 | 17 |
| 2-2675 | Холбох бугуйвч ф22мм | ш | 500 | 1840 | 920000 | 0.2153 | 43 | 2 | 358.94 | 3,323 |
| 2-2675 | Холбох бугуйвч ф28мм | ш | 800 | 45 | 36000 | 0.0053 | 43 | 2 | 358.94 | 81 |
| 2-2678 | Холбох бугуйвч ф50мм | ш | 2000 | 58.4 | 116800 | 0.0015 | 43 | 2 | 358.94 | 23 |
| 2-2676 | Холбох бугуйвч ф40мм | ш | 1500 | 31 | 46500 | 0.0008 | 43 | 2 | 358.94 | 12 |
| 2-2680 | Холбох бугуйвч ф63 | ш | 2500 | 20 | 50000 | 0.0026 | 43 | 2 | 358.94 | 40 |
| 2-1750 | Холбох муфт, ф 20мм | ш | 3000 | 7 | 21000 | 0.0014 | 43 | 2 | 358.94 | 21 |
| | Холбооны ш??гээ /гаск-19/ 42u | ш | 1683818 | 3 | 5051454 | 0.0258 | 43 | 2 | 358.94 | 398 |
| 2-2675 | Холбоос, муфт ф25мм | ш | 600 | 300 | 180000 | 0.0351 | 43 | 2 | 358.94 | 542 |
| 2-2675 | Холбоос, муфт ф20мм | ш | 500 | 300 | 150000 | 0.0351 | 43 | 2 | 358.94 | 542 |
| 3-5465 | Хамгаалагдсан розетка | ш | 5000 | 8.16 | 40800 | 0.0024 | 43 | 2 | 358.94 | 38 |
| 3-5119 | Хамгаалагдсан унтраалга | ш | 5000 | 5 | 25000 | 0.005 | 43 | 2 | 358.94 | 77 |
| 3-6374 | Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч | ш | 20000 | 8 | 160000 | 0.096 | 43 | 2 | 358.94 | 1,482 |
| 2-2329 | Ф12мм дугуй огтлолтой цайрдсан ган утас | м | 3398 | 154.5 | 524991 | 1.545 | 43 | 3 | 477.72 | 31,737 |
| 1-0803 | Цэвэрлэгээний даавуу | м2 | 2000 | 3.6 | 7200 | 0.0011 | 43 | 2 | 358.94 | 17 |
| 3-6994 | Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч /220в /24в ба t=15mIn p=2kw/ | ш | 250000 | 1 | 250000 | 0.038 | 43 | 2 | 358.94 | 587 |
| 1-0862 | Шураг | кг | 2800 | 0.0000 | 0 | 0 | 43 | 2 | 358.94 | 0 |
| 3-5472 | Штепселийн розетка далд | ш | 5000 | 168.3 | 841500 | 0.0673 | 43 | 2 | 358.94 | 1,039 |
| | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж | ш | 450000 | 1 | 450000 | 0.043 | 43 | 2 | 358.94 | 664 |
| | Шилэн кабелийн хувиргагч | ш | 75000 | 1 | 75000 | 0.0005 | 43 | 2 | 358.94 | 8 |
| 3-4401 | Шилэн кабелийн шөрмөсийн хуваарилах хайрцаг /fdf/ | ш | 50000 | 4 | 200000 | 0.02 | 43 | 1 | 271.67 | 234 |
| 3-5144 | Шалны розетка | ш | 15000 | 26.52 | 397800 | 0.0027 | 43 | 2 | 358.94 | 41 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2500 | 5.882 | 14705 | 0.0118 | 43 | 2 | 358.94 | 182 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|-----------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-7293 | Болт, эрэг даравч. ф=6мм /м6*12мм/ | ш | 2500 | 16 | 40000 | 0.016 | 43 | 2 | 358.94 | 247 |
| 3-5546 | Бокс | ш | 100000 | 1 | 100000 | 0.003 | 43 | 2 | 358.94 | 46 |
| 2-1150 | Босоо кабелийн тавиур тогтоогч | ш | 13500 | 20 | 270000 | 0.113 | 43 | 2 | 358.94 | 1,744 |
| 3-4640 | Бэхэлгээний дэгээ кн 18 | ш | 3500 | 5 | 17500 | 0.005 | 43 | 2 | 358.94 | 77 |
| | Бүсчлэл бүхий пэйжинг микрофон | ш | 85000 | 1 | 85000 | 0.0069 | 43 | 2 | 358.94 | 106 |
| 3-6374 | Аваарын гэрэлтүүлэгч | ш | 30000 | 14 | 420000 | 0.168 | 43 | 2 | 358.94 | 2,593 |
| 3-4101 | Автомат электрон станц | ком | 950000 | 1 | 950000 | 0.2 | 43 | 2 | 358.94 | 3,087 |
| 3-3720 | Авр-тай самбар | ш | 3500000 | 1 | 3500000 | 0.025 | 43 | 2 | 358.94 | 386 |
| 3-4668 | Аянгын гүйдэл хүлээн авагчийн хөндийрүүлэгч | ш | 12000 | 30 | 360000 | 0.48 | 43 | 2 | 358.94 | 7,409 |
| 1-0744 | Газардуулгыг холбох цайрдсан туузан төмөр ф25х4 | кг | 3500 | 125 | 437500 | 0.125 | 43 | 1 | 271.67 | 1,460 |
| 1-0744 | Газардуулгыг холбох цайрдсан туузан төмөр ф40х4 | кг | 3500 | 60.48 | 211680 | 0.0605 | 43 | 1 | 271.67 | 707 |
| 1-0744 | Газардуулагч д=20мм | кг | 2818 | 122.2 | 344360 | 0.1222 | 43 | 1 | 271.67 | 1,428 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-20мм | м | 6720 | 20 | 134400 | 0.032 | 43 | 3 | 477.72 | 657 |
| | Гараар удирдах галын дохиололын гар мэдээлэгч хэрэгсэл | ш | 83000 | 5 | 415000 | 0.0172 | 43 | 2 | 358.94 | 265 |
| 3-6361 | Гарах орох гэрэлтүүлэгч | ш | 10000 | 5 | 50000 | 0.065 | 43 | 2 | 358.94 | 1,003 |
| 3-3605 | Гэрэлтүүлгийн самбар | ш | 850000 | 7 | 5950000 | 0.364 | 43 | 2 | 358.94 | 5,618 |
| 3-2899 | Ввг 4х50+1х25мм2 огтлолтой кабель | км | 118000000 | 0.0103 | 1215400 | 0.0472 | 43 | 2 | 358.94 | 729 |
| | Дотор суурилуулах хяналтын Ip ажиглалтын дуран / өдөр шөнийн зориулалттай / | ш | 250000 | 13 | 3250000 | 0.0894 | 43 | 2 | 358.94 | 1,380 |
| | Давхрын холбооны самбар 400х500х150мм | ш | 285000 | 5 | 1425000 | 0.0086 | 43 | 2 | 358.94 | 133 |
| 3-5117 | Далд унтраалга | ш | 5000 | 75 | 375000 | 0.075 | 43 | 2 | 358.94 | 1,158 |
| | Дулаан мэдрэгч | ш | 9000 | 2 | 18000 | 0.0138 | 43 | 2 | 358.94 | 212 |
| | Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч рс=120вт | ш | 192800 | 2 | 385600 | 0.0172 | 43 | 2 | 358.94 | 265 |
| 3-5470 | Ил угсралтын розетка | ш | 5000 | 2.04 | 10200 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 3 |
| | Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн розетка | ш | 5000 | 117 | 585000 | 0.0604 | 43 | 2 | 358.94 | 932 |
| | Кабелийн телевизийн өсгүүр | ш | 192800 | 1 | 192800 | 0.0086 | 43 | 2 | 358.94 | 133 |
| 1-1378 | Кабелийн тавиур 50х400х2000 | м | 148200 | 32 | 4742400 | 0.1018 | 43 | 2 | 358.94 | 1,571 |
| 1-1378 | Кабелийн тавиур 50х300х2000 / хөлтэй / | м | 148200 | 8 | 1185600 | 0.0254 | 43 | 2 | 358.94 | 393 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-1378 | Кабелийн тавиур 50x30x2000 | м | 66100 | 22 | 1454200 | 0.07 | 43 | 2 | 358.94 | 1,080 |
| 2-1150 | Кабелийн тавиур тогтоогч | ш | 13500 | 61 | 823500 | 0.3446 | 43 | 2 | 358.94 | 5,319 |
| | Кабелийн тавиурын шилжүүлэг 300x50мм | ш | 75500 | 1 | 75500 | 0.0074 | 43 | 2 | 358.94 | 115 |
| | Кабелийн тавиурын булан 400x50мм | ш | 56058 | 1 | 56058 | 0.0118 | 43 | 2 | 358.94 | 182 |
| | Кабелийн тавиурын булан 2000x300мм | ш | 49800 | 1 | 49800 | 0.0118 | 43 | 2 | 358.94 | 182 |
| 1-1378 | Кабелийн босоо тавиур 50x30x2000 | м | 66100 | 12 | 793200 | 0.0382 | 43 | 2 | 358.94 | 589 |
| 3-5118 | Компьютер сүлжээний салаалагч glablt /switch/ | ш | 35000 | 1.01 | 35350 | 0.001 | 43 | 2 | 358.94 | 16 |
| | Компьютер сүлжээний хэрэглэгчийн розетка | ш | 5000 | 77 | 385000 | 0.0397 | 43 | 2 | 358.94 | 613 |
| | Микрофон | ш | 34950 | 1 | 34950 | 0.0069 | 43 | 2 | 358.94 | 106 |
| 3-2820 | Пв 1*25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас | м | 11500 | 130.81 | 1504315 | 0.0131 | 43 | 2 | 358.94 | 202 |
| 3-2820 | Пвз утас 1x2.5 мм2 | м | 1100 | 8676.72 | 9544392 | 0.8677 | 43 | 2 | 358.94 | 13,392 |
| 3-3720 | Оролтын хуваарилах самбар ес-2 1800x800x400 | ш | 3356842 | 1 | 3356842 | 0.025 | 43 | 2 | 358.94 | 386 |
| 3-3720 | Оролтын хуваарилах самбар 1800x800x400 | ком | 3356842 | 1 | 3356842 | 0.025 | 43 | 2 | 358.94 | 386 |
| 3-6374 | Өдрийн гэрэлтүүлэгч | ш | 30000 | 3 | 90000 | 0.036 | 43 | 2 | 358.94 | 556 |
| 3-5118 | Swltch 36 port | ш | 280000 | 2.02 | 565600 | 0.002 | 43 | 2 | 358.94 | 31 |
| 3-5118 | Swltch 24port | ш | 240000 | 1.01 | 242400 | 0.001 | 43 | 2 | 358.94 | 16 |
| | SerVer | ш | 160000 | 1 | 160000 | 0.0069 | 43 | 2 | 358.94 | 106 |
| | Utp2x2x0.5мм диаметртай кабель | 100м | 240000 | 16.5 | 3960000 | 0.463 | 43 | 2 | 358.94 | 7,146 |
| | Utp4*2*0.5мм кабель | 100м | 420000 | 4.8 | 2016000 | 0.1347 | 43 | 2 | 358.94 | 2,079 |
| | Utp 4*2*0.5мм кабель | 100м | 420000 | 21 | 8820000 | 0.5893 | 43 | 2 | 358.94 | 9,095 |
| | Utp 4*2*0.5 кабель | 100м | 420000 | 0.25 | 105000 | 0.007 | 43 | 2 | 358.94 | 108 |
| 3-4178 | Тосон шахалттай кабель jf10x2x0.4 мм | м | 1500 | 10 | 15000 | 0.04 | 43 | 2 | 358.94 | 617 |
| 3-4178 | Тосон шахалттай кабель jf20x2x0.4 мм | м | 2500 | 10 | 25000 | 0.04 | 43 | 2 | 358.94 | 617 |
| | Firewall / 5 port / | ш | 2033400 | 1 | 2033400 | 0.0206 | 43 | 2 | 358.94 | 319 |
| 3-6374 | Led гэрэлтүүлэгч | ш | 30000 | 258 | 7740000 | 3.096 | 43 | 2 | 358.94 | 47,785 |
| 3-4402 | 1 толгойтой холбогч шилэн мяндас /пиг тайл/ | ш | 3500 | 14 | 49000 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 3 |
| | 16 сувагтай ажиглалтын дохиололын хүлээн авах станц /nVr 16 channel / | ш | 450000 | 1 | 450000 | 0.043 | 43 | 2 | 358.94 | 664 |
| | 10 цацрагтай хүлээн авах пульт | ш | 500000 | 2 | 1000000 | 0.203 | 43 | 2 | 358.94 | 3,133 |
| | 1*0,5мм кабель | 100м | 120000 | 13 | 1560000 | 0.3648 | 43 | 2 | 358.94 | 5,630 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|------------------------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|----------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | 1*0,7мм кабель | 100м | 150000 | 0.2 | 30000 | 0.0056 | 43 | 2 | 358.94 | 87 |
| | 1х2х0,9 кабель | 100м | 180000 | 2.8 | 504000 | 0.0722 | 43 | 2 | 358.94 | 1,115 |
| <i>Хог, хаягдлын зардал:</i> | | | | | | 0.1179 | 10 | 1 | 348.9 | 411 |
| 130,592,995 | | | | | | | | | | 317,722 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 79,853,819 |
| 2 | Материал | 119,908,598 |
| 3 | Тээвэр | 677,970 |
| 4 | Машин ашиглалт | 2,287,559 |
| | Шууд зардлын дүн | 202,727,946 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/ | 29,496,312 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 34,833,639 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 267,057,897 |
| 7 | НӨАТ 10% | 26,705,790 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 480,704 |
| | Дүн | 294,244,390 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 5,341,158 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 2,670,579 |
| | Дүн | 302,256,127 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 5,341,158 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 7,930,000 |
| | Дүн | 315,527,285 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-071-04 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 20 | 3.6 / 2 | 0.52 / 0.01 | 10.31 / 0.24 | 6613 / 5212 | 68180 / 1230 | 69,410 |
| 16-071-04 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 95 | 3.6 / 2 | 0.52 / 0.01 | 48.972 / 1.12 | 6613 / 5212 | 323855 / 5843 | 329,698 |
| 16-071-04 | D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 54 | 3.6 / 2 | 0.52 / 0.01 | 27.837 / 0.64 | 6613 / 5212 | 184086 / 3321 | 187,407 |
| 16-071-04 | D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 89 | 3.6 / 2 | 0.52 / 0.01 | 45.879 / 1.05 | 6613 / 5212 | 303401 / 5474 | 308,875 |
| 16-071-05 | D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 42 | 3.6 / 2 | 0.53 / 0.02 | 22.436 / 0.9 | 6613 / 5212 | 148372 / 4685 | 153,056 |
| 16-071-06 | D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 72 | 3.7 / 2 | 0.58 / 0.03 | 42.019 / 2.22 | 6690 / 5212 | 281108 / 11596 | 292,704 |
| 16-071-06 | D=65мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 9 | 3.7 / 2 | 0.58 / 0.03 | 5.252 / 0.28 | 6690 / 5212 | 35139 / 1449 | 36,588 |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм | м | 20 | 3.2 / 2 | 1.79 / 0.2 | 35.884 / 3.92 | 6304 / 5212 | 226213 / 20431 | 246,644 |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм | м | 95 | 3.2 / 2 | 1.79 / 0.2 | 170.449 / 18.62 | 6304 / 5212 | 1074510 / 97047 | 1,171,558 |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм | м | 54 | 3.2 / 2 | 1.79 / 0.2 | 96.887 / 10.58 | 6304 / 5212 | 610774 / 55164 | 665,938 |
| 16-230-05 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм | м | 89 | 3.2 / 2 | 2.97 / 0.24 | 264.544 / 21.63 | 6304 / 5212 | 1667683 / 112720 | 1,780,403 |
| 16-230-05 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм | м | 42 | 3.2 / 2 | 2.97 / 0.24 | 124.841 / 10.21 | 6304 / 5212 | 786996 / 53194 | 840,190 |
| 16-230-05 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм | м | 72 | 3.2 / 2 | 2.97 / 0.24 | 214.013 / 17.5 | 6304 / 5212 | 1349137 / 91189 | 1,440,326 |
| 18-180-04 | Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25 мм хүртэл | м | 1500 | 3.3 / 2 | 0.25 / 0.62 | 375 / 934.5 | 6381 / 5212 | 2392875 / 4870614 | 7,263,489 |
| 18-170-05 | Ган радиатор Q=970Вт /хажуугаас холболттой/ угсрах | ш | 2 | 4.2 / 2 | 1.98 / 1.04 | 3.966 / 2.07 | 7058 / 5212 | 27992 / 10810 | 38,802 |
| 18-170-07 | Ган радиатор Q=1460Вт /хажуугаас холболттой/ угсрах | ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.03 / 1.08 | 4.068 / 2.16 | 6921 / 5212 | 28155 / 11237 | 39,392 |
| 18-170-08 | Винтельтэй ган радиатор Q=500Вт /доороос холболттой/ угсрах | ш | 8 | 4.0 / 2 | 1.98 / 1.06 | 15.864 / 8.46 | 6921 / 5212 | 109795 / 44114 | 153,909 |
| 18-170-09 | Винтельтэй ган радиатор Q=720Вт /доороос холболттой/ угсрах | ш | 69 | 4.0 / 2 | 1.98 / 1.13 | 136.827 / 78.11 | 6921 / 5212 | 946980 / 407099 | 1,354,079 |
| 18-170-10 | Винтельтэй ган радиатор Q=1100Вт /доороос холболттой/ угсрах | ш | 29 | 4.0 / 2 | 2.03 / 1.07 | 58.986 / 31.15 | 6921 / 5212 | 408242 / 162333 | 570,575 |
| 18-170-11 | Винтельтэй ган радиатор Q=1260Вт /доороос холболттой/ угсрах | ш | 2 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 4.378 / 2.33 | 6844 / 5212 | 29963 / 12134 | 42,097 |
| 18-170-10 | Винтельтэй ган радиатор Q=1490Вт /доороос холболттой/ угсрах | ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.03 / 1.07 | 4.068 / 2.15 | 6921 / 5212 | 28155 / 11195 | 39,350 |
| 18-170-12 | Винтельтэй ган радиатор Q=1500Вт /доороос | ш | 4 | 3.9 / 2 | 2.28 / 1.15 | 9.124 / 4.61 | 6844 / 5212 | 62445 / 24017 | 86,462 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------|---------|-------------|---------------|-------------|----------------|-----------|
| | холболттой/ угсрах | | | | | | | | |
| 18-170-12 | Винтельтэй ган радиатор Q=1740Вт /доороос холболттой/ угсрах | ш | 3 | 3.9 / 2 | 2.28 / 1.15 | 6.843 / 3.46 | 6844 / 5212 | 46833 / 18013 | 64,846 |
| 16-110-05 | Коллектор угсрах 2 гаргалгаатай голч d=20мм | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / 0.03 | 3.036 / 0.07 | 6613 / 5212 | 20080 / 344 | 20,424 |
| 16-110-05 | Коллектор угсрах 3 гаргалгаатай голч d=20мм | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / 0.03 | 3.036 / 0.07 | 6613 / 5212 | 20080 / 344 | 20,424 |
| 16-110-05 | Коллектор угсрах 4 гаргалгаатай голч d=20мм | ш | 14 | 3.6 / 2 | 1.52 / 0.03 | 21.255 / 0.46 | 6613 / 5212 | 140558 / 2408 | 142,966 |
| 16-110-05 | Коллектор угсрах 5 гаргалгаатай голч d=20мм | ш | 26 | 3.6 / 2 | 1.52 / 0.03 | 39.473 / 0.86 | 6613 / 5212 | 261036 / 4472 | 265,508 |
| 16-110-05 | Коллектор угсрах 6 гаргалгаатай голч d=25мм | ш | 4 | 3.6 / 2 | 1.52 / 0.03 | 6.073 / 0.13 | 6613 / 5212 | 40159 / 688 | 40,847 |
| 16-110-05 | Коллектор угсрах 7 гаргалгаатай голч d=25мм | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.52 / 0.03 | 3.036 / 0.07 | 6613 / 5212 | 20080 / 344 | 20,424 |
| 16-130-04 | Коллекторын бөмбөлгөн хаалт dy20 | ш | 44 | 3.6 / 2 | 1.35 / 0.03 | 59.462 / 1.5 | 6613 / 5212 | 393220 / 7797 | 401,017 |
| 16-130-04 | Коллекторын бөмбөлгөн хаалт dy25 | ш | 6 | 3.6 / 2 | 1.35 / 0.03 | 8.108 / 0.2 | 6613 / 5212 | 53621 / 1063 | 54,684 |
| 18-090-09 | Хий авагч тавих | ш | 25 | 3.6 / 2 | 2.7 / 0.05 | 67.465 / 1.27 | 6613 / 5212 | 446146 / 6645 | 452,791 |
| 16-190-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy15 | ш | 4 | 4.0 / 2 | 6.25 / 0.04 | 25.008 / 0.15 | 6921 / 5212 | 173083 / 792 | 173,875 |
| 16-190-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy20 | ш | 4 | 4.0 / 2 | 6.25 / 0.04 | 25.008 / 0.15 | 6921 / 5212 | 173083 / 792 | 173,875 |
| 16-190-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy25 | ш | 4 | 4.0 / 2 | 6.25 / 0.04 | 25.008 / 0.15 | 6921 / 5212 | 173083 / 792 | 173,875 |
| 16-190-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy32 | ш | 6 | 4.0 / 2 | 6.25 / 0.04 | 37.513 / 0.23 | 6921 / 5212 | 259625 / 1188 | 260,813 |
| 16-190-05 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy40 | ш | 2 | 4.0 / 2 | 6.35 / 0.06 | 12.704 / 0.12 | 6921 / 5212 | 87924 / 605 | 88,529 |
| 16-190-06 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy50 | ш | 4 | 3.9 / 2 | 7.69 / 0.09 | 30.756 / 0.34 | 6844 / 5212 | 210494 / 1772 | 212,266 |
| 16-150-05 | Ус юүлэгч d=15мм тавих | ш | 8 | 4.0 / 2 | 0.44 / 0.01 | 3.543 / 0.04 | 6921 / 5212 | 24522 / 208 | 24,731 |
| 16-150-05 | Ус юүлэгч d=20мм тавих | ш | 12 | 4.0 / 2 | 0.44 / 0.01 | 5.315 / 0.06 | 6921 / 5212 | 36784 / 313 | 37,096 |
| 16-150-05 | Ус юүлэгч d=25мм тавих | ш | 4 | 4.0 / 2 | 0.44 / 0.01 | 1.772 / 0.02 | 6921 / 5212 | 12261 / 104 | 12,365 |
| 39-010-04 | Термометр суурьлуулах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 0.86 / 0.02 | 0.86 / 0.02 | 6921 / 5212 | 5952 / 104 | 6,056 |
| 39-010-04 | Манометр суурьлуулах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 0.86 / 0.02 | 0.86 / 0.02 | 6921 / 5212 | 5952 / 104 | 6,056 |
| 24-160-04 | Armstrong дулаалга хийх d 20мм яндан хоолойн | м2 | 94.2 | 3.5 / 2 | 3.42 / 0.02 | 322.07 / 1.6 | 6536 / 5212 | 2105048 / 8346 | 2,113,395 |
| 24-160-04 | Armstrong дулаалга хийх d 15-25мм яндан хоолойн | м2 | 1.89 | 3.5 / 2 | 3.42 / 0.02 | 6.462 / 0.03 | 6536 / 5212 | 42235 / 167 | 42,403 |
| 24-160-04 | Armstrong d 32мм яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 3.01 | 3.5 / 2 | 3.42 / 0.02 | 10.291 / 0.05 | 6536 / 5212 | 67263 / 267 | 67,530 |
| 24-160-05 | Armstrong d 40мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 5.27 | 3.5 / 2 | 2.96 / 0.02 | 15.573 / 0.09 | 6536 / 5212 | 101784 / 467 | 102,251 |
| 24-160-05 | Armstrong d 50мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 11.304 | 3.5 / 2 | 2.96 / 0.02 | 33.403 / 0.19 | 6536 / 5212 | 218324 / 1002 | 219,326 |
| 24-160-05 | Armstrong d65мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 1.8369 | 3.5 / 2 | 2.96 / 0.02 | 5.428 / 0.03 | 6536 / 5212 | 35478 / 163 | 35,640 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Нийт Хүн/цаг: | 2500.97 / 1165.81 | Ундсэн цалин: | 23,344,865 |
| | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | 3,798,644 |
| | | Нэмэгдэл цалин: | 8,267,637 |
| | | Нийт цалин: | 34,411,247 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 4,645,518 |
| | | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 4,679,930 |
| | | Ажиллах хүчний зардал: | 43,736,694 |

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 19-270-04 | Цахилгаан агаарын хөшиг суулгах | ш | 2 | 3.4 / 2 | 7.46 / 0.78 | 14.914 / 1.56 | 6459 / 5212 | 96332 / 8152 | 104,484 |
| 19-230-04 | Тэнхлэгийн сэнс тавих L=275м3/цаг, H=180Па | ш | 5 | 3.6 / 2 | 4.8 / 0.29 | 23.999 / 1.43 | 6613 / 5212 | 158705 / 7479 | 166,185 |
| 19-230-04 | Тэнхлэгийн сэнс тавих L=380м3/цаг, H=180Па | ш | 1 | 3.6 / 2 | 4.8 / 0.29 | 4.8 / 0.29 | 6613 / 5212 | 31741 / 1496 | 33,237 |
| 19-230-04 | Тэнхлэгийн сэнс тавих L=460м3/цаг, H=180Па | ш | 1 | 3.6 / 2 | 4.8 / 0.29 | 4.8 / 0.29 | 6613 / 5212 | 31741 / 1496 | 33,237 |
| 19-230-05 | Тэнхлэгийн сэнс тавих L=1280м3/цаг, H=180Па | ш | 1 | 3.4 / 2 | 9.86 / 0.62 | 9.863 / 0.62 | 6459 / 5212 | 63707 / 3216 | 66,923 |
| 19-230-05 | Сэнс тавих L=1220м3/цаг, H=210Па | ш | 1 | 3.4 / 2 | 9.86 / 0.62 | 9.863 / 0.62 | 6459 / 5212 | 63707 / 3216 | 66,923 |
| 19-230-05 | Дээврийн сэнс тавих L=1200м3/цаг, H=150Па | ш | 1 | 3.4 / 2 | 9.86 / 0.62 | 9.863 / 0.62 | 6459 / 5212 | 63707 / 3216 | 66,923 |
| 19-230-04 | Сорох сэнс тавих L=50м3/цаг, H=80Па | ш | 3 | 3.6 / 2 | 4.8 / 0.29 | 14.399 / 0.86 | 6613 / 5212 | 95223 / 4488 | 99,711 |
| 19-150-04 | Дефлектор угсрах ф200 | ш | 5 | 3.0 / 2 | 5.55 / 0.12 | 27.759 / 0.62 | 6150 / 5212 | 170715 / 3231 | 173,946 |
| 19-150-04 | Дефлектор угсрах ф250 | ш | 6 | 3.0 / 2 | 5.55 / 0.12 | 33.31 / 0.74 | 6150 / 5212 | 204858 / 3878 | 208,735 |
| 19-150-04 | Сорох зонт угсрах 1300х600х600 | ш | 1 | 3.0 / 2 | 5.55 / 0.12 | 5.552 / 0.12 | 6150 / 5212 | 34143 / 646 | 34,789 |
| 19-200-04 | Уян хоолой угсрах ф100 | ш | 3 | 3.0 / 2 | 1 / 0.03 | 2.997 / 0.1 | 6150 / 5212 | 18433 / 500 | 18,934 |
| 19-200-04 | Уян хоолой угсрах ф160 | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / 0.03 | 1.998 / 0.06 | 6150 / 5212 | 12289 / 334 | 12,622 |
| 19-200-04 | Уян хоолой угсрах ф200 | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / 0.03 | 1.998 / 0.06 | 6150 / 5212 | 12289 / 334 | 12,622 |
| 19-200-04 | Уян хоолой угсрах ф315 | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / 0.03 | 1.998 / 0.06 | 6150 / 5212 | 12289 / 334 | 12,622 |
| 19-200-04 | Уян хоолой угсрах ф500 | ш | 2 | 3.0 / 2 | 1 / 0.03 | 1.998 / 0.06 | 6150 / 5212 | 12289 / 334 | 12,622 |
| 19-110-10 | Вл буцаах клапан угсрах ф160 | ш | 6 | 3.5 / 2 | 0.9 / 0.08 | 5.377 / 0.46 | 6536 / 5212 | 35141 / 2377 | 37,518 |
| 19-110-10 | Вл буцаах клапан угсрах ф200 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 0.9 / 0.08 | 0.896 / 0.08 | 6536 / 5212 | 5857 / 396 | 6,253 |
| 19-110-10 | Вл буцаах клапан угсрах ф315 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 0.9 / 0.08 | 0.896 / 0.08 | 6536 / 5212 | 5857 / 396 | 6,253 |
| 19-090-04 | Автомат хаалт 300х200 | ш | 1 | 3.9 / 2 | 3 / 0.06 | 3 / 0.06 | 6844 / 5212 | 20535 / 318 | 20,853 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|--------|---------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|
| 19-030-04 | 0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах | м2 | 242.25 | 3.5 / 2 | 2.19 / 0.08 | 530.358 / 19.62 | 6536 / 5212 | 3466419 / 102271 | 3,568,691 |
| 19-520-01 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, | м2 | 242.25 | 4.5 / 2 | 0.6 / 0.01 | 144.72 / 3.15 | 7262 / 5212 | 1050958 / 16414 | 1,067,372 |
| 19-520-43 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх | ш | 51 | 4.5 / 2 | 0.35 / 0.00 | 17.86 / 0.19 | 7262 / 5212 | 129701 / 984 | 130,684 |
| 19-520-13 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх | ш | 74 | 4.5 / 2 | 4.63 / 0.04 | 342.99 / 2.96 | 7262 / 5212 | 2490793 / 15428 | 2,506,221 |
| 19-520-31 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн дөрвөлжлөгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 2 | 4.5 / 2 | 1.96 / 0.04 | 3.914 / 0.08 | 7262 / 5212 | 28423 / 417 | 28,840 |
| 19-520-37 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм | ш | 23 | 4.5 / 2 | 1.13 / 0.04 | 26.059 / 0.92 | 7262 / 5212 | 189240 / 4795 | 194,035 |
| 19-100-04 | Төмөр сараалжин жааз угсрах P150x150 | ш | 100 | 3.3 / 2 | 2.54 / 0.07 | 253.59 / 7.2 | 6381 / 5212 | 1618158 / 37526 | 1,655,684 |
| 24-160-04 | Агааржуулалтын хоолойг Armstrong дулаалга хийх | м2 | 300 | 3.5 / 2 | 3.42 / 0.02 | 1025.7 / 5.1 | 6536 / 5212 | 6703975 / 26581 | 6,730,556 |
| 15-500-11 | 0.5м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах | ш | 60 | 4.0 / 2 | 3.3 / 0.02 | 197.76 / 1.15 | 6921 / 5212 | 1368697 / 5973 | 1,374,670 |

Нийт Хүн/цаг: 2723.23 / 49.16 Үндсэн цалин: 18,452,147

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 3,136,865

Нэмэгдэл цалин: 6,827,294

Нийт цалин: 28,416,306

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 3,836,201

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,864,618

Ажиллах хүчний зардал: 36,117,125

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Бүгд хүн/цаг: | 5224.2 / 1214.97 | Бүгд цалин: | 40,797,112 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | 6,935,509 |
| Нэмэгдэл цалин: | | | 15,094,931 |
| Нийт цалин: | | | 62,827,553 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 8,481,720 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 8,544,547 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | 79,853,819 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 6008 | Хоолой тайрах машин | 88.5 | 4631 | 409,844 |
| 11004 | Цахилгаан өрөм | 159.9 | 4603 | 736,020 |
| 2028 | Автокран 5тн | 4.67 | 59489 | 278,077 |
| | Автомашин | 2.02 | 13800 | 27,910 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 64.92 | 12873 | 835,708 |

2,287,559

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4561 | Суурийн боолт | кг | 2500 | 39.68 | 99200 | 0.0448 | 43 | 1 | 271.67 | 524 |
| 2-0267 | Сэнс l=1220м3/цаг, n=210па | ш | 0 | 1 | 0 | 0.1616 | 43 | 2 | 358.94 | 2,494 |
| 1-3883 | Салхивчийн тор 0,5м2 | ш | 3500 | 60 | 210000 | 0.792 | 43 | 1 | 271.67 | 9,252 |
| 2-0266 | Сорох сэнс l=50м3/цаг, n=80па | ш | 0 | 3 | 0 | 0.2928 | 43 | 2 | 358.94 | 4,519 |
| 2-3239 | Сорох зонт 1300х600х600 | ш | 150000 | 1 | 150000 | 0.0373 | 43 | 2 | 358.94 | 575 |
| 1-0550 | Резин жийрэг | кг | 1400 | 1.838 | 2573 | 0.0024 | 43 | 2 | 358.94 | 37 |
| 2-3269 | Уян хоолой ф160 | ш | 25000 | 2 | 50000 | 0.0219 | 43 | 2 | 358.94 | 338 |
| 2-3269 | Уян хоолой ф100 | ш | 20000 | 3 | 60000 | 0.0329 | 43 | 2 | 358.94 | 507 |
| 2-3269 | Уян хоолой ф315 | ш | 45000 | 2 | 90000 | 0.0219 | 43 | 2 | 358.94 | 338 |
| 2-3269 | Уян хоолой ф200 | ш | 35000 | 2 | 70000 | 0.0219 | 43 | 2 | 358.94 | 338 |
| 2-3269 | Уян хоолой ф500 | ш | 75000 | 2 | 150000 | 0.0219 | 43 | 2 | 358.94 | 338 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 18.2403 | 18240 | 18.2403 | 5 | 1 | 453.71 | 41,379 |
| 2-0458 | Ус юүлэгч ф15мм | ш | 20000 | 8 | 160000 | 0.0043 | 43 | 2 | 358.94 | 66 |
| 2-0458 | Ус юүлэгч d=20мм | ш | 25000 | 12 | 300000 | 0.0064 | 43 | 2 | 358.94 | 99 |
| 2-0458 | Ус юүлэгч d=25мм | ш | 35000 | 4 | 140000 | 0.0021 | 43 | 2 | 358.94 | 33 |
| 2-1305 | Тулц | ш | 4800 | 241 | 1156800 | 0.1089 | 43 | 2 | 358.94 | 1,681 |
| 1-0717 | Туузан төмөр | кг | 1280 | 3.64 | 4659 | 0.0036 | 43 | 1 | 271.67 | 43 |
| 2-0267 | Тэнхлэгийн сэнс l=1280м3/цаг, n=180па | ш | 0 | 1 | 0 | 0.1616 | 43 | 2 | 358.94 | 2,494 |
| 2-0266 | Тэнхлэгийн сэнс l=380м3/цаг, n=180па | ш | 0 | 1 | 0 | 0.0976 | 43 | 2 | 358.94 | 1,506 |
| 2-0266 | Тэнхлэгийн сэнс l=275м3/цаг, n=180па | ш | 0 | 5 | 0 | 0.488 | 43 | 2 | 358.94 | 7,532 |
| 2-0266 | Тэнхлэгийн сэнс l=460м3/цаг, n=180па | ш | 0 | 1 | 0 | 0.0976 | 43 | 2 | 358.94 | 1,506 |
| | Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой | ш | 35000 | 121 | 4235000 | 0.0387 | 43 | 2 | 358.94 | 598 |
| 3-6145 | Термометр | ш | 25000 | 1 | 25000 | 0.0073 | 43 | 2 | 358.94 | 113 |
| 1-0523 | Татуурга | кг | 1200 | 12 | 14400 | 0.012 | 43 | 1 | 271.67 | 140 |
| 2-1449 | Талреп | ш | 11000 | 16.5 | 181500 | 0.0052 | 43 | 2 | 358.94 | 80 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 5000 | 0.384 | 1920 | 0.0005 | 43 | 2 | 358.94 | 8 |
| 2-1350 | Төмөр сараалжин жааз р150х150 | ш | 35000 | 100 | 3500000 | 3.968 | 43 | 2 | 358.94 | 61,244 |
| 1-0129 | Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм | ш | 200 | 3000 | 600000 | 0.0054 | 43 | 2 | 358.94 | 84 |
| | Хуванцар бэхэлгээ | ш | 50 | 3000 | 150000 | 0.03 | 43 | 2 | 358.94 | 463 |
| 2-3017 | Хий авагч | ш | 2500 | 25 | 62500 | 0.0224 | 43 | 2 | 358.94 | 345 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 5455 | 352.5327 | 1923066 | 0.3702 | 43 | 2 | 358.94 | 5,713 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2000 | 10.2 | 20400 | 0.0117 | 43 | 2 | 358.94 | 181 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 20000 | 3.88 | 77600 | 0.0066 | 43 | 3 | 477.72 | 135 |
| 2-3041 | Фланц ф-50 | ш | 4000 | 8 | 32000 | 0.025 | 43 | 2 | 358.94 | 385 |
| 1-0861 | Ф 8 мм шруп | ш | 50 | 12 | 600 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 3 |
| | Ф 25 мм шахагч резин | ш | 400 | 1500 | 600000 | 0.0043 | 43 | 2 | 358.94 | 66 |
| 2-0168 | Ф15 мм термостат вентиль | ш | 30000 | 121 | 3630000 | 0.034 | 43 | 2 | 358.94 | 524 |
| 2-1470 | Ф25 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой | м | 2500 | 1500 | 3750000 | 1.2 | 43 | 3 | 477.72 | 24,650 |
| | Ф25 мм бөгж | ш | 500 | 1500 | 750000 | 0.2034 | 43 | 2 | 358.94 | 3,139 |
| 2-0001 | Цахилгаан агаарын хөшиг u=380в, n=4.7квт | ш | 0 | 2 | 0 | 0.3644 | 43 | 2 | 358.94 | 5,625 |
| 2-1759 | Шилжвэр ф15/20мм | ш | 2000 | 1 | 2000 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 3 |
| 2-1759 | Шилжвэр ф20/25мм | ш | 2818 | 1 | 2818 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 3 |
| 1-0877 | Шөрөг | кг | 550 | 43 | 23650 | 0.0486 | 43 | 2 | 358.94 | 750 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4500 | 16.1422 | 72640 | 0.0323 | 43 | 2 | 358.94 | 498 |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50 | кг | 5200 | 91.8 | 477360 | 0.1037 | 43 | 1 | 271.67 | 1,212 |
| 1-4550 | Эрэг боолт, м 10x35 10x50 10x60 10x75 | кг | 5200 | 7.25 | 37700 | 0.0082 | 43 | 1 | 271.67 | 96 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 3000 | 4.99 | 14970 | 0.0057 | 43 | 2 | 358.94 | 88 |
| 1-0060 | Боолт | кг | 2500 | 19.1378 | 47844 | 0.0216 | 43 | 2 | 358.94 | 334 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3000 | 157.4625 | 472388 | 0.1779 | 43 | 2 | 358.94 | 2,746 |
| 2-0480 | Бөмбөлгөн хаалт dy50 | ш | 100000 | 4 | 400000 | 0.0927 | 43 | 2 | 358.94 | 1,431 |
| 2-0115 | Бөмбөлгөн хаалт dy40 | ш | 61900 | 2 | 123800 | 0.008 | 43 | 2 | 358.94 | 123 |
| 2-0113 | Бөмбөлгөн хаалт dy15 | ш | 13000 | 4 | 52000 | 0.0063 | 43 | 2 | 358.94 | 97 |
| 2-0113 | Бөмбөлгөн хаалт dy32 | ш | 39500 | 6 | 237000 | 0.0094 | 43 | 2 | 358.94 | 146 |
| 2-0880 | Бөмбөлгөн хаалт dy25 | ш | 17300 | 10 | 173000 | 0.0622 | 43 | 2 | 358.94 | 961 |
| 2-0880 | Бөмбөлгөн хаалт dy20 | ш | 15200 | 48 | 729600 | 0.4165 | 43 | 2 | 358.94 | 6,429 |
| 2-0364 | Автомат хаалт 300x200 | ш | 380000 | 1 | 380000 | 0.0135 | 43 | 2 | 358.94 | 209 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 100 | 0.08 | 8 | 0.0001 | 43 | 1 | 271.67 | 1 |
| 2-1353 | Ган радиатор q=970вт /хажуугаас холболттой/ 21-5100-5 | ш | 290909 | 2 | 581818 | 0.0356 | 43 | 2 | 358.94 | 549 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1353 | Ган радиатор q=1460вт /хажуугаас холболттой/ 21-5140-5 | ш | 390909 | 2 | 781818 | 0.0582 | 43 | 2 | 358.94 | 898 |
| 2-2320 | Ган хоолой ф15мм | м | 5160 | 48 | 247680 | 0.048 | 43 | 3 | 477.72 | 986 |
| 2-3153 | Ган хоолой ф-32 | м | 12360 | 213.6 | 2640096 | 15.5095 | 43 | 2 | 358.94 | 239,380 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-25мм | м | 9560 | 54 | 516240 | 0.0864 | 43 | 3 | 477.72 | 1,775 |
| 2-3140 | Ган чиг өөрчлөгч ф-50 | ш | 5000 | 11 | 55000 | 0.0081 | 43 | 2 | 358.94 | 125 |
| 2-1454 | Ган яндан хоолой ф 40мм | м | 15400 | 42 | 646800 | 0.1428 | 43 | 3 | 477.72 | 2,933 |
| 2-1451 | Ган яндан хоолой ф 20мм | м | 6720 | 228 | 1532160 | 0.3648 | 43 | 3 | 477.72 | 7,494 |
| 2-1455 | Ган яндан ф 50 мм | м | 18480 | 72 | 1330560 | 3.672 | 43 | 3 | 477.72 | 75,430 |
| 2-1455 | Ган яндан ф 65 мм | м | 25040 | 9 | 225360 | 0.459 | 43 | 3 | 477.72 | 9,429 |
| 2-1783 | Гуравлагч 20x20x20 | ш | 2500 | 1 | 2500 | 0.0003 | 43 | 2 | 358.94 | 5 |
| 2-1783 | Гуравлагч 20x15x15 | ш | 1700 | 1 | 1700 | 0.0003 | 43 | 2 | 358.94 | 5 |
| 1-4053 | Гипс, I зэрэг | кг | 300 | 0.0072 | 2 | 0 | 43 | 1 | 271.67 | 0 |
| 2-1353 | Винтельтэй ган радиатор q=720вт /доороос холболттой/ 21-5080-6 | ш | 327273 | 69 | 22581837 | 2.9332 | 43 | 2 | 358.94 | 45,272 |
| 2-1353 | Винтельтэй ган радиатор q=500вт /доороос холболттой/ 21-5060-6 | ш | 281818 | 8 | 2254544 | 0.1831 | 43 | 2 | 358.94 | 2,826 |
| 2-1353 | Винтельтэй ган радиатор q=1740вт /доороос холболттой/ 33-3140-6 / | ш | 540909 | 3 | 1622727 | 0.1243 | 43 | 2 | 358.94 | 1,918 |
| 2-1353 | Винтельтэй ган радиатор q=1500вт /доороос холболттой/ 33-3120-6 | ш | 481818 | 4 | 1927272 | 0.1657 | 43 | 2 | 358.94 | 2,557 |
| 2-1353 | Винтельтэй ган радиатор q=1490вт /доороос холболттой/ 21-5140-6 | ш | 477273 | 2 | 954546 | 0.0545 | 43 | 2 | 358.94 | 841 |
| 2-1353 | Винтельтэй ган радиатор q=1260вт /доороос холболттой/ 21-5120-6 | ш | 427273 | 2 | 854546 | 0.1029 | 43 | 2 | 358.94 | 1,588 |
| 2-1353 | Винтельтэй ган радиатор q=1100вт /доороос холболттой/ 21-5100-6 | ш | 377273 | 29 | 10940917 | 0.7903 | 43 | 2 | 358.94 | 12,197 |
| | Доод холбоо | ш | 800 | 42 | 33600 | 0.0087 | 43 | 2 | 358.94 | 134 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | кг | 550 | 0.25 | 138 | 0.0003 | 43 | 1 | 271.67 | 3 |
| 2-3239 | Дефлектор ф200 | ш | 60000 | 5 | 300000 | 0.1864 | 43 | 2 | 358.94 | 2,877 |
| 2-3239 | Дефлектор, ф250 | ш | 80000 | 6 | 480000 | 0.2237 | 43 | 2 | 358.94 | 3,452 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Дээд холбоо | ш | 750 | 42 | 31500 | 0.0087 | 43 | 2 | 358.94 | 134 |
| 2-0267 | Дээврийн сэнс l=1200м3/цаг, n=150па | ш | 0 | 1 | 0 | 0.1616 | 43 | 2 | 358.94 | 2,494 |
| 2-2989 | Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 150x150 | ш | 48200 | 45 | 2169000 | 0.4315 | 43 | 2 | 358.94 | 6,661 |
| 2-2992 | Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 300x200 | ш | 56450 | 7 | 395150 | 0.0959 | 43 | 2 | 358.94 | 1,480 |
| 2-2993 | Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 250x200 | ш | 53850 | 7 | 376950 | 0.1151 | 43 | 2 | 358.94 | 1,776 |
| 2-2991 | Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч 200x150 | ш | 51200 | 17 | 870400 | 0.163 | 43 | 2 | 358.94 | 2,516 |
| 2-2960 | Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой, 0,7мм зузаан, р=1000мм | м2 | 38200 | 254.3625 | 9716648 | 1.9166 | 43 | 2 | 358.94 | 29,582 |
| 2-1590 | Дөрвөлжин огтлолтой шилжвэр 150x150/250x250мм | ш | 48680 | 45 | 2190600 | 0.0252 | 43 | 1 | 271.67 | 294 |
| 2-1793 | Дөрвөлжин огтлолтой шилжвэр 300x200/500x250мм | ш | 75990 | 3 | 227970 | 0.0057 | 43 | 1 | 271.67 | 67 |
| 2-1790 | Дөрвөлжин огтлолтой шилжвэр 300x200/400x400мм | ш | 75990 | 2 | 151980 | 0.0019 | 43 | 1 | 271.67 | 23 |
| 2-3006 | Дөрвөлжин огтлолтой гуравлагч, 150x150/200x150мм | ш | 70200 | 15 | 1053000 | 0.1438 | 43 | 2 | 358.94 | 2,220 |
| 2-3007 | Дөрвөлжин огтлолтой гуравлагч, 150x150/250x250мм | ш | 75020 | 4 | 300080 | 0.0493 | 43 | 2 | 358.94 | 761 |
| 2-3008 | Дөрвөлжин огтлолтой гуравлагч, 250x150/300x200мм | ш | 89500 | 4 | 358000 | 0.0712 | 43 | 2 | 358.94 | 1,100 |
| 2-3224 | Дөрвөлжин огтлолтой дөрөвлөгч 300x300/150x150 | ш | 119400 | 2 | 238800 | 0.0274 | 43 | 2 | 358.94 | 423 |
| 2-0101 | Коллектор 5 гаргалгаатай | ш | 205000 | 26 | 5330000 | 0.162 | 43 | 2 | 358.94 | 2,501 |
| 2-0101 | Коллектор 4 гаргалгаатай | ш | 170000 | 14 | 2380000 | 0.0872 | 43 | 2 | 358.94 | 1,347 |
| 2-0101 | Коллектор 7 гаргалгаатай | ш | 290000 | 2 | 580000 | 0.0125 | 43 | 2 | 358.94 | 192 |
| 2-0101 | Коллектор 6 гаргалгаатай | ш | 220000 | 4 | 880000 | 0.0249 | 43 | 2 | 358.94 | 385 |
| 2-0101 | Коллектор 3 гаргалгаатай | ш | 135000 | 2 | 270000 | 0.0125 | 43 | 2 | 358.94 | 192 |
| 2-0101 | Коллектор 2 гаргалгаатай | ш | 115000 | 2 | 230000 | 0.0125 | 43 | 2 | 358.94 | 192 |
| 2-1696 | Контр , гайк ф20 мм | ш | 300 | 1500 | 450000 | 0.399 | 43 | 2 | 358.94 | 6,158 |
| 3-5982 | Манометр | ш | 40000 | 2.4 | 96000 | 0.007 | 43 | 2 | 358.94 | 108 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1500 | 0.192 | 288 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 4 |
| 1-0087 | Олс | кг | 6000 | 0.192 | 1152 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 3 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-3138 | Отвод ф15 | ш | 2000 | 6 | 12000 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 4 |
| 2-3140 | Отвод ф32 | ш | 3600 | 14 | 50400 | 0.0103 | 43 | 2 | 358.94 | 159 |
| 2-3138 | Отвод ф25 | ш | 3500 | 4 | 14000 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 2 |
| 2-3138 | Отвод ф20 | ш | 2500 | 9 | 22500 | 0.0003 | 43 | 2 | 358.94 | 5 |
| 2-3140 | Отвод ф40 | ш | 4000 | 7 | 28000 | 0.0052 | 43 | 2 | 358.94 | 80 |
| | R foll e foll | м2 | 28000 | 425.8611 | 11924111 | 0.1569 | 43 | 2 | 358.94 | 2,422 |
| 2-0972 | Вл буцаах клапан ф160 | ш | 80000 | 6 | 480000 | 0.3024 | 43 | 2 | 358.94 | 4,667 |
| 2-0972 | Вл буцаах клапан ф315 | ш | 180000 | 1 | 180000 | 0.0504 | 43 | 2 | 358.94 | 778 |
| 2-0972 | Вл буцаах клапан ф200 | ш | 120000 | 1 | 120000 | 0.0504 | 43 | 2 | 358.94 | 778 |
| | Foll лент | м | 3000 | 918.524 | 2755572 | 0.0634 | 43 | 2 | 358.94 | 978 |
| 2-0113 | 15кч. 18р2-маркийн муфттэй вентиль ф 25мм | ш | 2100 | 24 | 50400 | 0.0378 | 43 | 2 | 358.94 | 583 |

Хог, хаягдлын зардал:

0.3465

0

1

0

0

119,908,598**677,970**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 12,566,800 |
| 2 | Материал | 23,665,317 |
| 3 | Тээвэр | 84,618 |
| 4 | Машин ашиглалт | 723,463 |
| | Шууд зардлын дүн | 37,040,199 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/ | 4,641,910 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 6,252,316 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 47,934,425 |
| 7 | НӨАТ 10% | 4,793,443 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 86,282 |
| | Дүн | 52,814,150 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 958,689 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 479,344 |
| | Дүн | 54,252,182 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 958,689 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 55,210,871 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-072-04 | D=15мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 54 | 3.6 / 2 | 0.53 / 0.08 | 28.528 / 4.48 | 6613 / 5212 | 188657 / 23360 | 212,017 |
| 16-072-04 | D=20мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 92 | 3.6 / 2 | 0.53 / 0.08 | 48.604 / 7.64 | 6613 / 5212 | 321416 / 39799 | 361,214 |
| 16-072-04 | D=25мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 10 | 3.6 / 2 | 0.53 / 0.08 | 5.283 / 0.83 | 6613 / 5212 | 34936 / 4326 | 39,262 |
| 16-072-05 | D=32мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 4 | 3.6 / 2 | 0.56 / 0.02 | 2.248 / 0.1 | 6613 / 5212 | 14869 / 500 | 15,369 |
| 16-072-05 | D=40мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 30 | 3.6 / 2 | 0.56 / 0.02 | 16.863 / 0.72 | 6613 / 5212 | 111515 / 3753 | 115,268 |
| 16-072-06 | D=50мм голчтой ган хоолой угсрах | м | 120 | 3.6 / 2 | 0.65 / 0.03 | 78 / 3.72 | 6613 / 5212 | 515814 / 19389 | 535,203 |
| 24-160-04 | Armstrong дулаалга хийх d 15-25мм яндан хоолойн | м2 | 9.23 | 3.5 / 2 | 3.42 / 0.02 | 31.557 / 0.16 | 6536 / 5212 | 206259 / 818 | 207,077 |
| 24-160-05 | Armstrong d40мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 18.08 | 3.5 / 2 | 2.96 / 0.02 | 53.426 / 0.31 | 6536 / 5212 | 349195 / 1602 | 350,797 |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм | м | 120 | 3.2 / 2 | 0.8 / 0.62 | 96.432 / 74.76 | 6304 / 5212 | 607907 / 389649 | 997,556 |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм | м | 10 | 3.2 / 2 | 0.8 / 0.62 | 8.036 / 6.23 | 6304 / 5212 | 50659 / 32471 | 83,130 |
| 16-280-05 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм | м | 14 | 3.2 / 2 | 0.87 / 0.62 | 12.216 / 8.74 | 6304 / 5212 | 77012 / 45532 | 122,544 |
| 24-160-04 | Armstrong дулаалга хийх хоолойд | м2 | 6.34 | 3.5 / 2 | 3.42 / 0.02 | 21.676 / 0.11 | 6536 / 5212 | 141677 / 562 | 142,239 |
| 16-110-04 | Булангийн хаалт d=15мм байрлуулах | ш | 43 | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 64.087 / 0.9 | 6613 / 5212 | 423809 / 4706 | 428,515 |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy15 | ш | 33 | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 49.183 / 0.69 | 6613 / 5212 | 325249 / 3612 | 328,860 |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy20 | ш | 12 | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 17.885 / 0.25 | 6613 / 5212 | 118272 / 1313 | 119,586 |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy25 | ш | 4 | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 5.962 / 0.08 | 6613 / 5212 | 39424 / 438 | 39,862 |
| 16-110-05 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy32 | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.52 / 0.03 | 1.518 / 0.03 | 6613 / 5212 | 10040 / 172 | 10,212 |
| 16-110-06 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy40 | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.56 / 0.04 | 3.119 / 0.08 | 6613 / 5212 | 20625 / 427 | 21,052 |
| 16-110-07 | Бөмбөлгөн хаалт тавих голч dy50 | ш | 5 | 3.6 / 2 | 1.7 / 0.07 | 8.518 / 0.36 | 6613 / 5212 | 56330 / 1876 | 58,206 |
| 16-110-04 | Үл буцах клапан голч d=20мм байрлуулах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 1.49 / 0.02 | 6613 / 5212 | 9856 / 109 | 9,965 |
| 16-110-06 | Үл буцах клапан голч d=40мм байрлуулах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.56 / 0.04 | 1.559 / 0.04 | 6613 / 5212 | 10312 / 214 | 10,526 |
| 16-110-07 | Үл буцах клапан голч d=50мм байрлуулах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.7 / 0.07 | 1.704 / 0.07 | 6613 / 5212 | 11266 / 375 | 11,641 |
| 16-110-06 | Хог шүүгч голч d=40мм байрлуулах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.56 / 0.04 | 1.559 / 0.04 | 6613 / 5212 | 10312 / 214 | 10,526 |
| 16-110-07 | Хог шүүгч голч d=50мм байрлуулах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.7 / 0.07 | 1.704 / 0.07 | 6613 / 5212 | 11266 / 375 | 11,641 |
| 16-110-04 | Хог шүүгч голч d=20мм байрлуулах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 1.49 / 0.02 | 6613 / 5212 | 9856 / 109 | 9,965 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----|---|---------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| 16-150-04 | Галын крант голч d=50мм тавих | ком | 8 | 3.6 / 2 | 3.45 / 0.15 | 27.621 / 1.2 | 6613 / 5212 | 182656 / 6254 | 188,911 |
| 16-170-04 | Халуун усны тоолуурын угсрах ф15 | ш | 1 | 3.8 / 2 | 10.36 / 1.01 | 10.359 / 1.01 | 6767 / 5212 | 70097 / 5285 | 75,382 |
| 16-170-04 | Халуун усны тоолуурын угсрах ф25 | ш | 1 | 3.8 / 2 | 10.36 / 1.01 | 10.359 / 1.01 | 6767 / 5212 | 70097 / 5285 | 75,382 |
| 16-170-04 | ХVйтэн усны тоолуурын угсрах ф32 | ш | 1 | 3.8 / 2 | 10.36 / 1.01 | 10.359 / 1.01 | 6767 / 5212 | 70097 / 5285 | 75,382 |

Нийт Хүн/цаг: 621.35 / 114.7 Үндсэн цалин: 4,667,292

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 793,440

Нэмэгдэл цалин: 1,726,898

Нийт цалин: 7,187,630

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 970,330

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 977,518

Ажиллах хүчний зардал: **9,135,478**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-270-04 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 25 | 4.0 / 2 | 0.94 / 0.00 | 23.4 / 0.04 | 6921 / 5212 | 161951 / 185 | 162,136 |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 115 | 4.0 / 2 | 0.87 / 0.01 | 99.855 / 0.6 | 6921 / 5212 | 691093 / 3117 | 694,210 |
| 17-010-11 | Цэвэрлэгээ ф100мм | ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.88 / 0.11 | 5.768 / 0.22 | 6921 / 5212 | 39920 / 1136 | 41,057 |
| 17-010-10 | Цэвэрлэгээ ф50 тавих | 1ш | 9 | 4.0 / 2 | 0.78 / 0.01 | 7.045 / 0.14 | 6921 / 5212 | 48760 / 704 | 49,463 |
| 17-010-07 | Шаазан угаагуур тавих | ш | 11 | 4.0 / 2 | 3 / 0.14 | 32.97 / 1.53 | 6921 / 5212 | 228187 / 7969 | 236,157 |
| 17-050-04 | Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих | 1ш | 6 | 4.0 / 2 | 2.11 / 0.07 | 12.669 / 0.44 | 6921 / 5212 | 87682 / 2295 | 89,978 |
| 17-040-04 | Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах | 1ком | 8 | 4.0 / 2 | 5.05 / 0.36 | 40.376 / 2.91 | 6921 / 5212 | 279442 / 15177 | 294,620 |
| 17-010-09 | Босоо душ тавих | 1ш | 9 | 3.9 / 2 | 2.13 / 0.39 | 19.189 / 3.53 | 6844 / 5212 | 131329 / 18388 | 149,717 |
| 17-060-05 | Тосгуур тавих | 1ш | 1 | 4.0 / 2 | 5.05 / 0.15 | 5.047 / 0.15 | 6921 / 5212 | 34930 / 787 | 35,717 |

Нийт Хүн/цаг: 246.32 / 9.55 Үндсэн цалин: 1,753,054

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 298,019

Нэмэгдэл цалин: 648,630

Нийт цалин: 2,699,703

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|--|-----------|
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | 364,460 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 367,160 |
| Ажиллах хүчний зардал: | 3,431,323 |

Бүгд хүн/цаг: 867.67 / 124.25 **Бүгд цалин:** 6,420,346

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,091,459

Нэмэгдэл цалин: 2,375,528

Нийт цалин: 9,887,333

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,334,790

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,344,677

Ажиллах хүчний зардал: 12,566,800

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 6008 | Хоолой тайрах машин | 8.96 | 4631 | 41,484 |
| 11004 | Цахилгаан өрөм | 10.8 | 4603 | 49,712 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.39 | 59489 | 23,002 |
| | Автомашин | 0.12 | 13800 | 1,625 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 47.2 | 12873 | 607,639 |

723,463

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1530 | Суултуур | иж | 170000 | 8 | 1360000 | 0.318 | 43 | 2 | 358.94 | 4,908 |
| 2-1402 | Сифон ф 50мм | ш | 19180 | 1 | 19180 | 0.0071 | 43 | 2 | 358.94 | 109 |
| 1-0550 | Резин жийргэвч | кг | 1200 | 1.9575 | 2349 | 0.0025 | 43 | 2 | 358.94 | 39 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 1.56 | 1560 | 1.56 | 5 | 1 | 453.71 | 3,539 |
| 2-1529 | Угаагуур /керамик/ | иж | 180000 | 11 | 1980000 | 0.0252 | 43 | 2 | 358.94 | 388 |
| 2-0010 | Угаах торх буюу бочки | ком | 53500 | 8 | 428000 | 0.2056 | 43 | 2 | 358.94 | 3,174 |
| 2-2637 | Угольник ф-50 мм | ш | 4800 | 8 | 38400 | 0.0091 | 43 | 2 | 358.94 | 140 |
| 2-1305 | Тулгуур | ш | 4800 | 10.4 | 49920 | 0.047 | 43 | 2 | 358.94 | 726 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 5000 | 1.17 | 5850 | 0.0015 | 43 | 2 | 358.94 | 23 |
| 1-0129 | Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм | ш | 200 | 260 | 52000 | 0.0005 | 43 | 2 | 358.94 | 7 |
| | Хуванцар хоолой дулаалга ф-32мм | м | 2182 | 14 | 30548 | 0.0014 | 43 | 3 | 477.72 | 29 |
| | Хуванцар хоолой дулаалга ф-20мм | м | 1636 | 78 | 127608 | 0.0078 | 43 | 3 | 477.72 | 160 |
| | Хуванцар хоолой дулаалга ф-26мм | м | 2000 | 10 | 20000 | 0.001 | 43 | 3 | 477.72 | 21 |
| 2-2634 | Хуванцар эргэлт ф20 | ш | 4500 | 78 | 351000 | 0.0021 | 43 | 2 | 358.94 | 32 |
| 2-2634 | Хуванцар эргэлт-25мм | ш | 4500 | 2 | 9000 | 0.0001 | 43 | 2 | 358.94 | 1 |
| 2-2636 | Хуванцар эргэлт-32мм | ш | 5500 | 4 | 22000 | 0.0004 | 43 | 2 | 358.94 | 5 |
| | Хуванцар бэхэлгээ | ш | 50 | 260 | 13000 | 0.0026 | 43 | 2 | 358.94 | 40 |
| 2-1789 | Хуванцар гуравлагч 32x20 | ш | 3900 | 12 | 46800 | 0.0075 | 43 | 2 | 358.94 | 115 |
| 2-1784 | Хуванцар гуравлагч 26x20 | ш | 2400 | 2 | 4800 | 0.0007 | 43 | 2 | 358.94 | 11 |
| 2-1783 | Хуванцар гуравлагч 20x20 | ш | 1700 | 26 | 44200 | 0.0084 | 43 | 2 | 358.94 | 129 |
| 2-0100 | Хог шүүгч голч d=20мм | ш | 15000 | 1 | 15000 | 0.004 | 43 | 2 | 358.94 | 62 |
| 2-0480 | Хог шүүгч голч d=50мм | ш | 35000 | 1 | 35000 | 0.0232 | 43 | 2 | 358.94 | 358 |
| 2-0102 | Хог шүүгч голч d=40мм | ш | 25500 | 1 | 25500 | 0.0086 | 43 | 2 | 358.94 | 133 |
| 2-1136 | Холбох хэрэгслэлүүд ф100 | ш | 10000 | 93 | 930000 | 0.0013 | 43 | 2 | 358.94 | 20 |
| 2-1136 | Холбох хэрэгслэлүүд ф50мм | ш | 4091 | 52 | 212732 | 0.0007 | 43 | 2 | 358.94 | 11 |
| 2-1312 | Ханын хөтөвч | иж | 120000 | 6 | 720000 | 0.0929 | 43 | 2 | 358.94 | 1,434 |
| 2-1437 | Халуун усны тоолуур ф25 | ш | 280000 | 1 | 280000 | 0.0102 | 43 | 2 | 358.94 | 158 |
| 2-1437 | Халуун усны тоолуурын ф15 | ш | 64000 | 1 | 64000 | 0.0102 | 43 | 2 | 358.94 | 158 |
| 2-1437 | ХВйтэн усны тоолуурын ф32 | ш | 290000 | 1 | 290000 | 0.0102 | 43 | 2 | 358.94 | 158 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 20000 | 1.785 | 35700 | 0.003 | 43 | 3 | 477.72 | 62 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-3041 | Фланц ф-50 | ш | 5500 | 14 | 77000 | 0.0437 | 43 | 2 | 358.94 | 675 |
| 2-1470 | Ф32мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой | м | 12727 | 14 | 178178 | 0.0112 | 43 | 3 | 477.72 | 230 |
| 2-1470 | Ф25 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой | м | 8000 | 10 | 80000 | 0.008 | 43 | 3 | 477.72 | 164 |
| 2-1447 | Цэвэрлэгээ тагны хамт ф110мм | ш | 15500 | 2 | 31000 | 0.0145 | 43 | 2 | 358.94 | 224 |
| 2-1447 | Цэвэрлэгээ ф50 | ш | 11900 | 9 | 107100 | 0.0327 | 43 | 2 | 358.94 | 504 |
| 2-1462 | Цайрдсан ган хоолой ф 50мм | м | 21136 | 120 | 2536320 | 0.624 | 43 | 3 | 477.72 | 12,818 |
| 2-1461 | Цайрдсан ган хоолой ф 40мм | м | 18000 | 30 | 540000 | 0.129 | 43 | 3 | 477.72 | 2,650 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 15мм | м | 6091 | 54 | 328914 | 0.1296 | 43 | 3 | 477.72 | 2,662 |
| 2-1461 | Цайрдсан ган хоолой ф 32мм | м | 14455 | 4 | 57820 | 0.0172 | 43 | 3 | 477.72 | 353 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 25мм | м | 11182 | 10 | 111820 | 0.024 | 43 | 3 | 477.72 | 493 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 20мм | м | 7909 | 92 | 727628 | 0.2208 | 43 | 3 | 477.72 | 4,536 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 2500 | 13.237 | 33093 | 0.0265 | 43 | 2 | 358.94 | 409 |
| 1-0878 | Электрод э-50 | кг | 2500 | 2.334 | 5835 | 0.0027 | 43 | 2 | 358.94 | 42 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 6000 | 0.16 | 960 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 3 |
| 1-4549 | Эрэг боолт м 8x55 | кг | 5200 | 0.117 | 608 | 0.0001 | 43 | 1 | 271.67 | 2 |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60 | кг | 5200 | 16.38 | 85176 | 0.0185 | 43 | 1 | 271.67 | 216 |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70 | кг | 5200 | 10.8 | 56160 | 0.0122 | 43 | 1 | 271.67 | 143 |
| | Яндан хоолой дулаалга ф15мм | м | 1636 | 54 | 88344 | 0.0054 | 43 | 3 | 477.72 | 111 |
| | Яндан хоолой дулаалга ф32мм | м | 2182 | 4 | 8728 | 0.0004 | 43 | 3 | 477.72 | 8 |
| | Яндан хоолой дулаалга ф25мм | м | 2000 | 10 | 20000 | 0.001 | 43 | 3 | 477.72 | 21 |
| | Яндан хоолой дулаалга ф20мм | м | 1818 | 92 | 167256 | 0.0092 | 43 | 3 | 477.72 | 189 |
| | Яндан хоолой дулаалга ф50мм | м | 5000 | 120 | 600000 | 0.06 | 43 | 3 | 477.72 | 1,233 |
| | Яндан хоолой дулаалга ф40мм | м | 3000 | 30 | 90000 | 0.012 | 43 | 3 | 477.72 | 247 |
| 1-4565 | Башмакны эрэг боолт 14x2,0 | кг | 5200 | 1.16 | 6032 | 0.0013 | 43 | 1 | 271.67 | 15 |
| 2-2813 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 18000 | 117.3 | 2111400 | 0.1677 | 43 | 3 | 477.72 | 3,446 |
| 2-2809 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 5909 | 25.5 | 150680 | 0.0064 | 43 | 3 | 477.72 | 131 |
| 2-1329 | Босоо душ | иж | 350000 | 9 | 3150000 | 0.7182 | 43 | 2 | 358.94 | 11,085 |
| 2-0100 | Булангийн хаалт ф15мм | ш | 20273 | 43 | 871739 | 0.1733 | 43 | 2 | 358.94 | 2,674 |
| 1-0136 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3000 | 30.35 | 91050 | 0.0343 | 43 | 2 | 358.94 | 529 |
| 2-0480 | Бөмбөлгөн хаалт dy50 | ш | 100000 | 5 | 500000 | 0.1159 | 43 | 2 | 358.94 | 1,789 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-0102 | Бөмбөлгөн хаалт dy40 | ш | 61900 | 2 | 123800 | 0.0172 | 43 | 2 | 358.94 | 266 |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт dy15 | ш | 13000 | 33 | 429000 | 0.133 | 43 | 2 | 358.94 | 2,052 |
| 2-0101 | Бөмбөлгөн хаалт dy32 | ш | 39500 | 1 | 39500 | 0.0062 | 43 | 2 | 358.94 | 96 |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт dy25 | ш | 17300 | 4 | 69200 | 0.0161 | 43 | 2 | 358.94 | 249 |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт dy20 | ш | 15200 | 12 | 182400 | 0.0484 | 43 | 2 | 358.94 | 746 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6000 | 0.288 | 1728 | 0.0002 | 43 | 1 | 271.67 | 3 |
| 2-0458 | Галын хоолойны толгой | ш | 5000 | 16 | 80000 | 0.0085 | 43 | 2 | 358.94 | 131 |
| 2-0461 | Галын хоолойны муфттэй толгой гм-50 | ш | 10000 | 8 | 80000 | 0.0032 | 43 | 2 | 358.94 | 49 |
| 2-1434 | Галын хошуу, рс ф 50мм | ш | 10000 | 8 | 80000 | 0.0127 | 43 | 2 | 358.94 | 195 |
| 1-4377 | Галын шүүгээ | ш | 150000 | 8 | 1200000 | 0.8576 | 43 | 2 | 358.94 | 13,237 |
| 2-0038 | Галын вентиль | ш | 15000 | 8 | 120000 | 0.0329 | 43 | 2 | 358.94 | 508 |
| 2-1553 | Гал тогооны угаагуур | ш | 150000 | 1 | 150000 | 0.0439 | 43 | 2 | 358.94 | 677 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | кг | 8000 | 0.14 | 1120 | 0.0001 | 43 | 2 | 358.94 | 2 |
| 1-4176 | Даравч 16,5x2,0 | кг | 550 | 0.24 | 132 | 0.0003 | 43 | 1 | 271.67 | 3 |
| 2-2895 | Жийргэвч ф 50мм | ш | 200 | 4 | 800 | 0.0001 | 43 | 2 | 358.94 | 1 |
| 2-2896 | Жийргэвч ф 70 мм | ш | 280 | 10 | 2800 | 0.0003 | 43 | 2 | 358.94 | 5 |
| 1-0666 | Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас | кг | 3000 | 0.64 | 1920 | 0.0008 | 43 | 2 | 358.94 | 13 |
| 2-2894 | Жийргэвч, ф 32мм | ш | 200 | 2 | 400 | 0.0000 | 43 | 2 | 358.94 | 0 |
| 2-2893 | Жийргэвч, ф 25:20 | ш | 200 | 184 | 36800 | 0.0015 | 43 | 2 | 358.94 | 22 |
| 1-0417 | Олс | кг | 6000 | 0.54 | 3240 | 0.0006 | 43 | 2 | 358.94 | 9 |
| 2-0100 | Үл буцах клапан голч d=20мм | ш | 18000 | 1 | 18000 | 0.004 | 43 | 2 | 358.94 | 62 |
| 2-0480 | Үл буцах клапан голч d=50мм | ш | 85000 | 1 | 85000 | 0.0232 | 43 | 2 | 358.94 | 358 |
| 2-0102 | Үл буцах клапан голч d=40мм | ш | 45000 | 1 | 45000 | 0.0086 | 43 | 2 | 358.94 | 133 |
| | Foll лент | м | 3000 | 74.03 | 222090 | 0.0051 | 43 | 2 | 358.94 | 79 |
| 2-1470 | 20 мм,хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой | м | 5545 | 120 | 665400 | 0.096 | 43 | 3 | 477.72 | 1,972 |
| <i>Хог, хаягдлын зардал:</i> | | | | | | 0.0379 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23,665,317 | | | | | | | | | | 84,618 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 5,162,303 |
| 2 | Материал | 13,279,198 |
| 3 | Тээвэр | 103,933 |
| 4 | Машин ашиглалт | 861,030 |
| | Шууд зардлын дүн | 19,406,463 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/ | 1,906,845 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 3,196,996 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 24,510,304 |
| 7 | НӨАТ 10% | 2,451,030 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 44,119 |
| | Дүн | 27,005,453 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 490,206 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 245,103 |
| | Дүн | 27,740,762 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 490,206 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 34,250,000 |
| | Дүн | 62,480,969 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|-----------------------------|---------------|----------|----------|
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 15.98 | 4291 | 68,570 |
| 2028 | Автокран 5тн | 3.92 | 59489 | 233,262 |
| 2027 | Автокран 3тн | 6.29 | 40084 | 252,128 |
| | Автомашин | 0.59 | 13800 | 8,184 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 3.57 | 6810 | 24,312 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 21.33 | 12873 | 274,573 |

861,030

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-0100 | Соленойд хаалт ф32мм | ш | 450000 | 2 | 900000 | 0.0859 | 43 | 2 | 358.94 | 1,326 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1500 | 1.338 | 2007 | 1.338 | 5 | 1 | 453.71 | 3,035 |
| 1-0277 | Тусгаарлалтын лак | кг | 3000 | 0.263 | 789 | 0.0003 | 43 | 2 | 358.94 | 5 |
| 1-0094 | Тэлэгчтэй боолт 12x160 | кг | 6500 | 0.64 | 4160 | 0.0007 | 43 | 2 | 358.94 | 11 |
| 2-1441 | Термометр 0-150с | ш | 25000 | 8 | 200000 | 0.0159 | 43 | 2 | 358.94 | 245 |
| 2-0100 | Температурын автомат тохируулах хаалт ф15 | ш | 1022545 | 1 | 1022545 | 0.004 | 43 | 2 | 358.94 | 62 |
| 2-0480 | Температурын автомат тохируулах хаалт ф25 | ш | 1428182 | 1 | 1428182 | 0.0232 | 43 | 2 | 358.94 | 358 |
| 1-0343 | Тос хф-12-16 | кг | 1200 | 0.4 | 480 | 0.0005 | 43 | 2 | 358.94 | 8 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 5200 | 0.252 | 1310 | 0.0003 | 43 | 2 | 358.94 | 5 |
| 2-1174 | Ххус эргэлтийн насос q=1м3/цаг, h=8м | ш | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 43 | 2 | 358.94 | 24,695 |
| | Ххус ялтсан бойлер n=70квт | ш | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 43 | 2 | 358.94 | 12,039 |
| 2-0466 | Хог шүүгч ф 65мм | ш | 275455 | 1 | 275455 | 0.0288 | 43 | 2 | 358.94 | 445 |
| 2-0466 | Хог шүүгч ф 32мм | ш | 98182 | 1 | 98182 | 0.0288 | 43 | 2 | 358.94 | 445 |
| 2-1174 | Халаалтын сВлжээний насос g=4.13м3/цаг, h=10м | ш | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 43 | 2 | 358.94 | 24,695 |
| | Халаалтын ялтсан бойлер n=120квт | ш | 0 | 1 | 0 | 0.936 | 43 | 2 | 358.94 | 14,447 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 6500 | 5.042 | 32773 | 0.0086 | 43 | 3 | 477.72 | 176 |
| 2-3021 | Фланц 50мм | ш | 5000 | 2 | 10000 | 0.005 | 43 | 2 | 358.94 | 77 |
| 2-3021 | Фланц 65мм | ш | 10000 | 2 | 20000 | 0.005 | 43 | 2 | 358.94 | 77 |
| 2-3042 | Фланц ф65 | ш | 8800 | 2 | 17600 | 0.009 | 43 | 2 | 358.94 | 139 |
| 2-3041 | Фланц ф-32 | ш | 4500 | 4 | 18000 | 0.0229 | 43 | 2 | 358.94 | 353 |
| 2-3043 | Фланц ф-65 | ш | 11600 | 4 | 46400 | 0.018 | 43 | 2 | 358.94 | 277 |
| 2-1461 | Цайрдсан ган хоолой ф 32мм | м | 14455 | 8 | 115640 | 0.0344 | 43 | 3 | 477.72 | 707 |
| 2-1461 | Цайрдсан ган хоолой ф 25мм | м | 11182 | 6 | 67092 | 0.0258 | 43 | 3 | 477.72 | 530 |
| 1-0879 | Электрод | кг | 4500 | 0.4 | 1800 | 0.0008 | 43 | 2 | 358.94 | 12 |
| 1-0882 | Электрод э-46 | кг | 2500 | 3.68 | 9200 | 0.0043 | 43 | 2 | 358.94 | 66 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4500 | 15.6785 | 70553 | 0.0314 | 43 | 2 | 358.94 | 484 |
| 1-4559 | Эрэг боолт м 14x60мм, м 16x50 | кг | 10500 | 2.4 | 25200 | 0.0027 | 43 | 1 | 271.67 | 32 |
| 1-4560 | Эрэг боолт м 14x65мм, м 16x60 | кг | 10500 | 9.64 | 101220 | 0.0109 | 43 | 1 | 271.67 | 127 |
| 1-4552 | Эрэг боолт, м 10x65 16x40 16x70 | кг | 1000 | 7.38 | 7380 | 0.0083 | 43 | 1 | 271.67 | 97 |
| | Яндан хоолойн дулаалга ф32мм | м | 2182 | 4 | 8728 | 0.0004 | 43 | 3 | 477.72 | 8 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | Яндан хоолойн дулаалга ф50мм | м | 4545 | 4 | 18180 | 0.0004 | 43 | 3 | 477.72 | 8 |
| | Яндан хоолойн дулаалга ф65мм | м | 8182 | 6 | 49092 | 0.0006 | 43 | 3 | 477.72 | 12 |
| 2-0481 | Балансын хаалт d=65мм | ш | 718182 | 1 | 718182 | 0.0365 | 43 | 2 | 358.94 | 564 |
| 1-4556 | Боолт м20х100 | кг | 2500 | 4.08 | 10200 | 0.0046 | 43 | 2 | 358.94 | 71 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц | кг | 3000 | 5.46 | 16380 | 0.0055 | 43 | 1 | 271.67 | 64 |
| 2-0531 | Бөмбөлгөн хаалт. хаалтны голч d = 25мм | ш | 148000 | 3 | 444000 | 0.0007 | 43 | 2 | 358.94 | 11 |
| 2-0531 | Бөмбөлгөн гагнадаг хаалт d = 57мм ру25 | ш | 264000 | 2 | 528000 | 0.0005 | 43 | 2 | 358.94 | 7 |
| 2-0532 | Бөмбөлгөн гагнадаг хаалт d = 65мм ру25 | ш | 286000 | 7 | 2002000 | 0.03 | 43 | 2 | 358.94 | 463 |
| 2-0531 | Бөмбөлгөн гагнадаг хаалт d = 32мм ру25 | ш | 168000 | 4 | 672000 | 0.0009 | 43 | 2 | 358.94 | 14 |
| 2-0531 | Бөмбөлгөн. хаалтны голч d = 32мм | ш | 168000 | 5 | 840000 | 0.0012 | 43 | 2 | 358.94 | 18 |
| 2-0100 | Агаар гаргагч d=25мм | ш | 22727 | 1 | 22727 | 0.004 | 43 | 2 | 358.94 | 62 |
| 1-0062 | Анкерын боолт | кг | 5500 | 12.32 | 67760 | 0.0139 | 43 | 2 | 358.94 | 215 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 1500 | 0.856 | 1284 | 0.0171 | 43 | 1 | 271.67 | 200 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 1000 | 0.0997 | 100 | 0.0001 | 43 | 1 | 271.67 | 1 |
| 1-0527 | Гагнуурын /цувимал/ угас | кг | 550 | 0.0294 | 16 | 0.0000 | 43 | 1 | 271.67 | 0 |
| 2-2000 | Ган хоолой, 57х3,5 | м | 18480 | 4 | 73920 | 0.0185 | 43 | 3 | 477.72 | 380 |
| 2-2015 | Ган хоолой, 76х3,5 | м | 25040 | 6 | 150240 | 0.0376 | 43 | 3 | 477.72 | 772 |
| 2-2000 | Ган хоолой, 32х2,5 | м | 12360 | 4 | 49440 | 0.0185 | 43 | 3 | 477.72 | 380 |
| 2-3176 | Ган чиг өөрчлөгч ф-50 | ш | 7500 | 8 | 60000 | 0.1065 | 43 | 2 | 358.94 | 1,643 |
| 2-3176 | Ган чиг өөрчлөгч ф-65 | ш | 8500 | 10 | 85000 | 0.1331 | 43 | 2 | 358.94 | 2,054 |
| 2-3176 | Ган шилжвэр тавих 65 мм | ш | 9500 | 2 | 19000 | 0.0266 | 43 | 2 | 358.94 | 411 |
| 2-3176 | Ган гуравлагч тавих 65 мм | ш | 13500 | 2 | 27000 | 0.0266 | 43 | 2 | 358.94 | 411 |
| 1-4176 | Даравч 16,5х2,0 | кг | 550 | 0.08 | 44 | 0.0001 | 43 | 1 | 271.67 | 1 |
| 2-2916 | Даралт барих сав 250л, 3бар | ш | 0 | 1 | 0 | 0.426 | 43 | 2 | 358.94 | 6,575 |
| 3-6661 | Даралт мэдээлэгч | ш | 356000 | 1 | 356000 | 0.0004 | 43 | 2 | 358.94 | 6 |
| 1-1020 | Дулаалгын хамгаалалтын материал | м2 | 3000 | 11.232 | 33696 | 0.0337 | 43 | 3 | 477.72 | 692 |
| 2-2896 | Жийргэвч ф 70 мм | ш | 280 | 2 | 560 | 0.0001 | 43 | 2 | 358.94 | 1 |
| 2-2897 | Жийргэвч ф 80мм | ш | 280 | 6 | 1680 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 3 |
| 2-1155 | Манометр 0-16 ата | иж | 25000 | 21 | 525000 | 0.1095 | 43 | 2 | 358.94 | 1,689 |
| 2-0481 | Вл буцаах клапан 65 мм | ш | 150000 | 2 | 300000 | 0.0731 | 43 | 2 | 358.94 | 1,128 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|----------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-0480 | Вл буцаах клапан 32 мм | ш | 64500 | 4 | 258000 | 0.0468 | 43 | 2 | 358.94 | 723 |
| 2-0531 | Вл буцаах клапан 25 мм | ш | 45000 | 1 | 45000 | 0.0232 | 43 | 2 | 358.94 | 358 |
| 1-4212 | Danfoss ecl 210 автомат удирдлага | шир | 1420000 | 1 | 1420000 | 0.001 | 43 | 1 | 271.67 | 12 |
| <i>Хог, хаягдлын зардал:</i> | | | | | | 0.047 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13,279,198 | | | | | | | | | | 103,933 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 18-190-06 | Халаалтын ялтсан бойлер угсрах N=120квт | ш | 1 | 4.3 / 2 | 32.09 / 0.94 | 32.095 / 0.94 | 7126 / 5212 | 228708 / 4899 | 233,607 |
| 18-060-08 | Халаалтын с/Влжээний насос угсрах G=4.13м3/цаг, H=10м | ш | 2 | 3.6 / 2 | 24.36 / 2.83 | 48.719 / 5.66 | 6613 / 5212 | 322179 / 29521 | 351,700 |
| 23-200-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 32мм | ш | 4 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 9.456 / 1.65 | 6921 / 5212 | 65442 / 8610 | 74,052 |
| 23-200-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 57мм | ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 4.728 / 0.83 | 6921 / 5212 | 32721 / 4305 | 37,026 |
| 23-200-05 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 65мм | ком | 7 | 4.0 / 2 | 3.71 / 0.48 | 25.949 / 3.34 | 6921 / 5212 | 179593 / 17403 | 196,996 |
| 18-090-04 | Хог шүүгч тавих ф65мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 5 / 0.24 | 5.004 / 0.24 | 6613 / 5212 | 33089 / 1251 | 34,340 |
| 16-080-05 | Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах | м | 6 | 3.6 / 2 | 1.16 / 0.04 | 6.957 / 0.25 | 6613 / 5212 | 46007 / 1295 | 47,301 |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах | м | 4 | 3.7 / 2 | 1.03 / 0.03 | 4.123 / 0.12 | 6690 / 5212 | 27584 / 646 | 28,230 |
| 16-080-04 | Ган яндан хоолойн голч d=32мм угсрах | м | 4 | 3.7 / 2 | 1.03 / 0.03 | 4.123 / 0.12 | 6690 / 5212 | 27584 / 646 | 28,230 |
| 24-090-08 | Яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар бүрэх | м2 | 2.63 | 3.4 / 2 | 0.8 / 0.03 | 2.095 / 0.08 | 6459 / 5212 | 13530 / 425 | 13,955 |
| 24-120-10 | Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын материалаар бүрэх | м2 | 7.02 | 3.4 / 2 | 0.73 / 0.01 | 5.116 / 0.08 | 6459 / 5212 | 33045 / 391 | 33,437 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 2.63 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 1.154 / 0 | 5868 / 5212 | 6772 / 4 | 6,776 |
| 18-140-05 | Манометр 0-16 ата | ш | 15 | 4.0 / 2 | 0.45 / 0.02 | 6.798 / 0.28 | 6921 / 5212 | 47049 / 1485 | 48,534 |
| 18-140-06 | Термометр 0-150С | ш | 4 | 4.0 / 2 | 0.45 / 0.01 | 1.813 / 0.03 | 6921 / 5212 | 12546 / 144 | 12,690 |
| 16-110-08 | Вл буцаах клапан тавих 65 мм | ш | 2 | 3.6 / 2 | 2.66 / 0.11 | 5.323 / 0.22 | 6613 / 5212 | 35201 / 1126 | 36,327 |
| 16-110-07 | Вл буцаах клапан тавих 32 мм | ш | 2 | 3.6 / 2 | 1.7 / 0.07 | 3.407 / 0.14 | 6613 / 5212 | 22532 / 751 | 23,282 |
| 18-060-04 | ECL 210 автомат удирдлага суурилуулах | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / 0.59 | 18.396 / 0.59 | 6536 / 5212 | 120235 / 3086 | 123,320 |
| 16-110-07 | Температурын автомат тохируулах хаалт ф25 | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.7 / 0.07 | 1.704 / 0.07 | 6613 / 5212 | 11266 / 375 | 11,641 |
| 18-050-05 | Даралт барих сав угсрах 250л, 3бар | ш | 1 | 3.3 / 2 | 11.19 / 0.98 | 11.186 / 0.98 | 6381 / 5212 | 71377 / 5097 | 76,474 |
| 39-020-37 | Даралт мэдээлэгч | шир | 1 | 4.0 / 2 | 4.3 / 0.05 | 4.3 / 0.05 | 6921 / 5212 | 29760 / 261 | 30,021 |
| 16-110-04 | Агаар гаргагч d=25мм байрлуулах | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 1.49 / 0.02 | 6613 / 5212 | 9856 / 109 | 9,965 |
| 18-210-10 | Соленойд хаалт ф32мм угсрах | ш | 2 | 3.5 / 2 | 3.32 / | 6.638 / | 6536 / 5212 | 43385 / | 43,385 |
| 16-110-08 | Балансын хаалт d=65мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 2.66 / 0.11 | 2.662 / 0.11 | 6613 / 5212 | 17600 / 563 | 18,163 |
| 16-250-04 | Ган чиг өөрчлөгч тавих 65 мм | ш | 10 | 4.0 / 2 | 1.35 / 0.01 | 13.493 / 0.1 | 6921 / 5212 | 93385 / 542 | 93,927 |
| 16-250-04 | Ган чиг өөрчлөгч тавих 50 мм | ш | 8 | 4.0 / 2 | 1.35 / 0.01 | 10.794 / 0.08 | 6921 / 5212 | 74708 / 434 | 75,142 |
| 16-250-04 | Ган шилжвэр тавих 65 мм | ш | 2 | 4.0 / 2 | 1.35 / 0.01 | 2.699 / 0.02 | 6921 / 5212 | 18677 / 108 | 18,785 |
| 16-250-04 | Ган гуравлагч тавих 65 мм | ш | 2 | 4.0 / 2 | 1.35 / 0.01 | 2.699 / 0.02 | 6921 / 5212 | 18677 / 108 | 18,785 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|----------------|--|------------------|
| <i>Нийт Хүн/цаг:</i> | 242.92 / 16.04 | <i>Үндсэн цалин:</i> | 1,726,095 |
| | | <i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i> | 293,436 |
| | | <i>Нэмэгдэл цалин:</i> | 638,655 |
| | | <i>Нийт цалин:</i> | 2,658,186 |
| <i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i> | | | 358,855 |
| | | <i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i> | 361,513 |
| | | <i>Ажиллах хүчний зардал:</i> | 3,378,555 |

ХХУС

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 18-190-05 | ХХус ялтсан бойлер угсрах N=70квт | ш | 1 | 4.4 / 2 | 30.82 / 0.78 | 30.818 / 0.78 | 7194 / 5212 | 221702 / 4065 | 225,767 |
| 18-060-08 | ХХус эргэлтийн насос угсрах Q=1м3/цаг, H=8м | ш | 2 | 3.6 / 2 | 24.36 / 2.83 | 48.719 / 5.66 | 6613 / 5212 | 322179 / 29521 | 351,700 |
| 23-200-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 32мм | ш | 5 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 11.82 / 2.06 | 6921 / 5212 | 81803 / 10763 | 92,566 |
| 23-200-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 25мм | ш | 3 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 7.092 / 1.24 | 6921 / 5212 | 49082 / 6458 | 55,539 |
| 18-090-04 | Хог шүүгч тавих ф32мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 5 / 0.24 | 5.004 / 0.24 | 6613 / 5212 | 33089 / 1251 | 34,340 |
| 16-110-04 | Температурын автомат тохируулах хаалт ф15 | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.49 / 0.02 | 1.49 / 0.02 | 6613 / 5212 | 9856 / 109 | 9,965 |
| 23-200-04 | Вл буцаах клапан тавих 32 мм | ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 4.728 / 0.83 | 6921 / 5212 | 32721 / 4305 | 37,026 |
| 23-200-04 | Вл буцаах клапан тавих 25 мм | ш | 1 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 2.364 / 0.41 | 6921 / 5212 | 16361 / 2153 | 18,513 |
| 16-072-05 | Цайрдсан ган хоолой ф 38мм | м | 8 | 3.6 / 2 | 0.56 / 0.02 | 4.497 / 0.19 | 6613 / 5212 | 29737 / 1001 | 30,738 |
| 16-072-05 | Цайрдсан ган хоолой ф 25мм | м | 6 | 3.6 / 2 | 0.56 / 0.02 | 3.373 / 0.14 | 6613 / 5212 | 22303 / 751 | 23,054 |
| 18-140-05 | Манометр 0-16 ата | ш | 6 | 4.0 / 2 | 0.45 / 0.02 | 2.719 / 0.11 | 6921 / 5212 | 18820 / 594 | 19,414 |
| 18-140-06 | Термометр 0-150С | ш | 4 | 4.0 / 2 | 0.45 / 0.01 | 1.813 / 0.03 | 6921 / 5212 | 12546 / 144 | 12,690 |

| | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| <i>Нийт Хүн/цаг:</i> | 124.43 / 11.73 | <i>Үндсэн цалин:</i> | 911,312 |
| | | <i>Инженер техникийн ажилчдын цалин:</i> | 154,923 |
| | | <i>Нэмэгдэл цалин:</i> | 337,186 |
| | | <i>Нийт цалин:</i> | 1,403,421 |
| <i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i> | | | 189,462 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,783,748

| | | | |
|--|----------------|-------------|-----------|
| Бүгд хүн/цаг: | 367.35 / 27.76 | Бүгд цалин: | 2,637,407 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | 448,359 |
| Нэмэгдэл цалин: | | | 975,841 |
| Нийт цалин: | | | 4,061,607 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 548,317 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 552,379 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | 5,162,303 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 18,260,163 |
| 2 | Материал | 59,397,958 |
| 3 | Тээвэр | 1,551,817 |
| 4 | Машин ашиглалт | 9,492,604 |
| | Шууд зардлын дүн | 88,702,542 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/ | 6,744,918 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 14,317,119 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 109,764,579 |
| 7 | НӨАТ 10% | 10,976,458 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 197,576 |
| | Дүн | 120,938,613 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 2,195,292 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 17,700,000 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 1,097,646 |
| | Дүн | 141,931,551 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 2,195,292 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 144,126,842 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРОО БОЛОН СУВГИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-220-09 | Суваг болон худгийн нVх механизмаар ухах | м3 | 566.84 | 2.0 / 2 | 0.00 / | 2.494 / | 5212 / 5212 | 12999 / | 12,999 |
| 01-060-03 | Механизмаар ухсан суваг, өнцөг, худгийн нVх гараар засч ухах | м3 | 17.56 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 85.394 / | 6056 / 5212 | 517148 / | 517,148 |
| 01-070-02 | Нүхийг гараар эргүүлж чигжих | м3 | 29.88 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 54.845 / | 4554 / 5212 | 249763 / | 249,763 |
| 01-400-02 | Суваг болон худгийн нVхийг механизмаар чигжих | м3 | 169.36 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-390-03 | Илүү шороог механизмаар түрж тэгшлэх | м3 | 385.5 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 07-420-04 | Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг / 1500x450 / | м3 | 26.67 | 3.2 / 2 | 4.7 / 4.22 | 125.264 / 9 ^{112.4} | 6304 / 5212 | 789662 / 586319 | 1,375,981 |
| 07-420-04 | Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг / 1500x600 / | м3 | 7.16 | 3.2 / 2 | 4.7 / 4.22 | 33.629 / 30.2 | 6304 / 5212 | 211998 / 157407 | 369,405 |
| 06-230-11 | Үл нэвтрэх сувгийн бетон хана цутгах В7.5 / эргэлт / | м3 | 1.71 | 3.0 / 2 | 7.2 / 1.67 | 12.312 / 2.86 | 6150 / 5212 | 75719 / 14884 | 90,603 |
| 06-010-04 | Үл нэвтрэх сувгийн бетон ул цутгах В7.5 / эргэлт / | м3 | 5.52 | 2.4 / 2 | 0.76 / 1.49 | 4.207 / 8.2 | 5587 / 5212 | 23506 / 42753 | 66,259 |
| 07-630-04 | Бетон дэр угсрах ОП-1 | ш | 22 | 4.0 / 2 | 1.89 / 0.21 | 41.58 / 4.62 | 6921 / 5212 | 287775 / 24079 | 311,855 |
| 07-630-04 | Бетон дэр угсрах ОП-2 | ш | 61 | 4.0 / 2 | 1.89 / 0.21 | 115.29 / 12.81 | 6921 / 5212 | 797922 / 66766 | 864,688 |
| 08-040-10 | Суурийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 259.44 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01 | 127.722 / 2.08 | 6056 / 5212 | 773486 / 10818 | 784,304 |

Нийт Хүн/цаг: 602.74 / 173.26 Үндсэн цалин: 4,643,004

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 789,311

Нэмэгдэл цалин: 1,717,911

Нийт цалин: 7,150,226

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 965,281

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 972,431

Ажиллах хүчний зардал: **9,087,937**

ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 23-050-09 | Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 133x4.5 мм | км | 0.0866 | 3.9 / 2 | 739.32 / 70.4 3 | 64.025 / 6.1 | 6844 / 5212 | 438190 / 31789 | 469,979 |
| 23-050-05 | Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76x3.5 мм | км | 0.0338 | 3.8 / 2 | 535.6 / 36.2 2 | 18.103 / 1.22 | 6767 / 5212 | 122505 / 6381 | 128,886 |
| 23-050-05 | Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 65мм | км | 0.0433 | 3.8 / 2 | 535.6 / 36.2 2 | 23.191 / 1.57 | 6767 / 5212 | 156937 / 8174 | 165,111 |
| 23-050-04 | Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм | км | 0.0169 | 3.8 / 2 | 524.94 / 31.3 8 | 8.871 / 0.53 | 6767 / 5212 | 60033 / 2764 | 62,797 |
| 23-050-05 | Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 65мм | км | 0.0433 | 3.8 / 2 | 535.6 / 36.2 2 | 23.191 / 1.57 | 6767 / 5212 | 156937 / 8174 | 165,111 |
| 23-050-04 | Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм | км | 0.0602 | 3.8 / 2 | 524.94 / 31.3 8 | 31.601 / 1.89 | 6767 / 5212 | 213846 / 9846 | 223,692 |
| 23-050-04 | Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 40 мм | км | 0.0169 | 3.8 / 2 | 524.94 / 31.3 8 | 8.871 / 0.53 | 6767 / 5212 | 60033 / 2764 | 62,797 |
| 24-110-07 | Дулаалах яндан хоолойг лакаар будах | м2 | 72.8 | 2.7 / 2 | 0.44 / 0 | 31.945 / 0.02 | 5868 / 5212 | 187451 / 114 | 187,565 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг пенополиуртанаар дулаалах | м2 | 72.8 | 3.8 / 2 | 0.51 / 0.01 | 37.055 / 0.71 | 6767 / 5212 | 250753 / 3681 | 254,433 |
| 24-100-11 | Ороолтын материалаар дулаалгын гадуур бVрэх | м2 | 91.7 | 3.0 / 2 | 0.16 / 0.00 | 14.259 / 0.12 | 6150 / 5212 | 87695 / 621 | 88,316 |
| 09-141-06 | Гулсах тулгуур, Vл хөдлөх тулгуурын бэлдэц бэлтгэх | тн | 0.098 | 3.2 / 2 | 6.65 / 5.17 | 0.652 / 0.51 | 6304 / 5212 | 4111 / 2642 | 6,753 |
| 23-100-08 | Чиг өөрчлөгч тавих 125 мм | ш | 2 | 3.8 / 2 | 2.18 / 0.05 | 4.353 / 0.1 | 6767 / 5212 | 29455 / 511 | 29,966 |
| 23-100-07 | Чиг өөрчлөгч тавих 100 мм | ш | 1 | 4.0 / 2 | 1.55 / 0.04 | 1.554 / 0.04 | 6921 / 5212 | 10757 / 214 | 10,971 |
| 23-100-05 | Чиг өөрчлөгч тавих 65мм | ш | 4 | 3.9 / 2 | 1.37 / 0.02 | 5.488 / 0.1 | 6844 / 5212 | 37560 / 511 | 38,071 |
| 23-100-04 | Чиг өөрчлөгч тавих 50 мм | ш | 3 | 3.9 / 2 | 1.17 / 0.02 | 3.51 / 0.06 | 6844 / 5212 | 24024 / 297 | 24,322 |
| 23-100-04 | Чиг өөрчлөгч тавих 40 мм | ш | 1 | 3.9 / 2 | 1.17 / 0.02 | 1.17 / 0.02 | 6844 / 5212 | 8008 / 99 | 8,107 |

Нийт Хүн/цаг: 277.84 / 15.08 Үндсэн цалин: 1,926,877

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 327,569

Нэмэгдэл цалин: 712,945

Нийт цалин: 2,967,391

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 400,598

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **3,494,565**

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-2Ш/ 3000Х3000Х2000

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Бетон шал цутгаж хийх В10 | м3 | 2 | 2.4 / 2 | 0.76 / 1.49 | 1.524 / 2.97 | 5587 / 5212 | 8517 / 15490 | 24,007 |
| 06-230-10 | Сувгийн бетон хана цутгах В15 | м3 | 26.6 | 3.0 / 2 | 5.24 / 1.68 | 139.384 / 44.69 | 6150 / 5212 | 857212 / 232914 | 1,090,125 |
| 07-430-08 | Дулааны худгийн нүхтэй хавтан 1.7х1.1х0.17 | ш | 8 | 3.3 / 2 | 0.81 / 0.03 | 6.458 / 0.25 | 6381 / 5212 | 41209 / 1299 | 42,508 |
| 07-430-08 | Дулааны худгийн хавтан 1.6х1.1х0.17 | ш | 4 | 3.3 / 2 | 2.28 / 0.09 | 9.122 / 0.35 | 6381 / 5212 | 58205 / 1835 | 60,040 |
| 06-110-11 | Угсармал төмөр бетон хучилтын 200мм хүртэлх зузаан цутгамал хэсгийг цутгах В15 | м3 | 0.9 | 2.9 / 2 | 15.44 / 1.81 | 13.898 / 1.63 | 6056 / 5212 | 84167 / 8472 | 92,639 |
| 06-050-13 | Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах | тн | 0.0582 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 1.004 / 0.14 | 5680 / 5212 | 5701 / 742 | 6,443 |
| 12-060-10 | 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх | м2 | 93.98 | 2.0 / 2 | 0.16 / 0.01 | 14.905 / 1.03 | 5212 / 5212 | 77686 / 5388 | 83,074 |
| 07-260-05 | Худгийн хананд гарах нVхний ялуу /1500х580/ | ш | 2 | 3.0 / 2 | 0.85 / 0.69 | 1.71 / 1.39 | 6150 / 5212 | 10515 / 7245 | 17,760 |
| 07-260-05 | Худгийн хананд гарах нVхний ялуу /1500х580/ | ш | 4 | 3.0 / 2 | 0.85 / 0.69 | 3.42 / 2.78 | 6150 / 5212 | 21031 / 14489 | 35,520 |
| 23-200-06 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 125мм | ш | 2 | 4.0 / 2 | 3.86 / 0.54 | 7.729 / 1.08 | 6921 / 5212 | 53494 / 5650 | 59,144 |
| 23-200-05 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 65мм | ш | 4 | 4.0 / 2 | 3.71 / 0.48 | 14.828 / 1.91 | 6921 / 5212 | 102625 / 9944 | 112,569 |
| 23-200-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм | ш | 3 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 7.092 / 1.24 | 6921 / 5212 | 49082 / 6458 | 55,539 |
| 23-200-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 40мм | ш | 1 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 2.364 / 0.41 | 6921 / 5212 | 16361 / 2153 | 18,513 |
| 23-200-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 32мм | ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 4.728 / 0.83 | 6921 / 5212 | 32721 / 4305 | 37,026 |
| 23-200-04 | Бөмбөлгөн хаалт тавих. хаалтны голч d = 25мм | ш | 8 | 4.0 / 2 | 2.36 / 0.41 | 18.911 / 3.3 | 6921 / 5212 | 130884 / 17220 | 148,105 |
| 23-100-08 | Чиг өөрчлөгч тавих 125 мм | ш | 2 | 3.8 / 2 | 2.18 / 0.05 | 4.353 / 0.1 | 6767 / 5212 | 29455 / 511 | 29,966 |
| 23-100-05 | Чиг өөрчлөгч тавих 65мм | ш | 4 | 3.9 / 2 | 1.37 / 0.02 | 5.488 / 0.1 | 6844 / 5212 | 37560 / 511 | 38,071 |
| 23-100-04 | Чиг өөрчлөгч тавих 50 мм | ш | 3 | 3.9 / 2 | 1.17 / 0.02 | 3.51 / 0.06 | 6844 / 5212 | 24024 / 297 | 24,322 |
| 23-100-04 | Чиг өөрчлөгч тавих 40 мм | ш | 1 | 3.9 / 2 | 1.17 / 0.02 | 1.17 / 0.02 | 6844 / 5212 | 8008 / 99 | 8,107 |
| 21-210-07 | Гуравлагч тавих 125х65х125 | ш | 2 | 3.2 / 2 | 2.79 / 0.45 | 5.583 / 0.9 | 6304 / 5212 | 35193 / 4712 | 39,904 |
| 21-210-06 | Гуравлагч тавих 100х65х100 | ш | 1 | 3.2 / 2 | 2.15 / 0.4 | 2.153 / 0.4 | 6304 / 5212 | 13571 / 2069 | 15,640 |

Нийт Хүн/цаг: 269.33 / 65.58 Үндсэн цалин: 2,039,021

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 346,634

Нэмэгдэл цалин: 754,438

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|--|------------------|
| Нийт цалин: | 3,140,093 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | 423,913 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 427,053 |
| Ажиллах хүчний зардал: | 3,991,058 |

БУУЛГАХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-220-09 | Сувгийн нVx механизмаар ухах | м3 | 151.22 | 2.0 / 2 | 0.00 / | 0.665 / | 5212 / 5212 | 3468 / | 3,468 |
| 01-060-03 | Механизмаар ухсан суваг гараар засч ухах | м3 | 4.68 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 22.759 / | 6056 / 5212 | 137828 / | 137,828 |
| 07-420-04 | Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг буулгах к=0,6 / 1000x460 / | м3 | 14.852 | 3.2 / 2 | 2.82 / 2.53 | 41.854 / 37.59 | 6304 / 5212 | 263848 / 195906 | 459,754 |
| 61-060-01 | 100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах | м | 86.6 | 3.8 / 2 | 0.1 / 0.05 | 8.4 / 4.33 | 6767 / 5212 | 56844 / 22568 | 79,412 |
| 61-060-01 | 50голчтой гадна дулааны яндан буулгах | м | 43.3 | 3.8 / 2 | 0.1 / 0.05 | 4.2 / 2.17 | 6767 / 5212 | 28422 / 11284 | 39,706 |

| | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Нийт Хүн/цаг: | 77.88 / 44.08 | Үндсэн цалин: | 720,168 |
| | | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 122,429 |
| | | Нэмэгдэл цалин: | 266,462 |
| | | Нийт цалин: | 1,109,058 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 149,723 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 150,832 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | 1,409,613 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| Бүгд хүн/цаг: | 1227.79 / 298 | Бүгд цалин: | 9,329,071 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | 1,585,942 |
| Нэмэгдэл цалин: | | | 3,451,756 |
| Нийт цалин: | | | 14,366,769 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 1,939,514 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 1,953,881 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | 18,260,163 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|---------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 0.97 | 88573 | 85,654 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 57.87 | 13125 | 759,523 |
| 1016 | Бульдозер 54/80 м.х | 10.32 | 79288 | 818,545 |
| 2028 | Автокран 5тн | 74.32 | 64939 | 4,826,445 |
| 2027 | Автокран 3тн | 5.7 | 58000 | 330,585 |
| | Автомашин | 16.64 | 9915 | 165,006 |
| 3122 | Ацетиленийн генератор | 17.98 | 13251 | 238,303 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 0.94 | 13125 | 12,285 |
| 9023 | Гүний доргиур | 67.3 | 9093 | 611,941 |
| 3043 | Компрессор | 4.95 | 14651 | 72,493 |
| 5030 | Насос | 10.43 | 11691 | 121,961 |
| 1002 | Өндөр хүчин чадалтай эксковатор 1.0м3 | 16.24 | 89303 | 1,449,864 |

9,492,604

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-2647 | Сувгийн тэвш / 1500х600 / | ш | 748000 | 4 | 2992000 | 9.68 | 40 | 1 | 281.83 | 109,125 |
| 1-2647 | Сувгийн тэвш / 1500х450 / | ш | 338800 | 16 | 5420800 | 38.72 | 40 | 1 | 281.83 | 436,498 |
| 1-2647 | Сувгийн тэвш / 1000х460 / | ш | 0 | 8.9101 | 0 | 9.3556 | 40 | 1 | 281.83 | 105,467 |
| 1-2674 | Сувгийн хучилт / 1150х100 / | ш | 0 | 8.9101 | 0 | 7.5736 | 40 | 1 | 281.83 | 85,378 |
| 1-2674 | Сувгийн хучилт / 1800х120 / | ш | 473000 | 20 | 9460000 | 32.4 | 40 | 1 | 281.83 | 365,252 |
| 2-2647 | Салаалах шуцер | кг | 1200 | 0.8789 | 1055 | 0.0011 | 43 | 2 | 358.94 | 18 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 15.6112 | 15611 | 15.6112 | 5 | 1 | 453.71 | 35,415 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 25000 | 5.6878 | 142194 | 8.5316 | 20 | 1 | 323.62 | 55,220 |
| 1-0277 | Тусгаарлалтын лак | кг | 3200 | 7.28 | 23296 | 0.0092 | 43 | 2 | 358.94 | 142 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1200 | 2.799 | 3359 | 0.0035 | 43 | 2 | 358.94 | 54 |
| 1-0524 | Төмөр утас | кг | 4000 | 2.751 | 11004 | 0.0028 | 43 | 1 | 271.67 | 32 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 2500 | 2.0952 | 5238 | 0.0021 | 43 | 1 | 271.67 | 24 |
| 1-3825 | Төмөр шат | кг | 4000 | 712 | 2848000 | 0.712 | 43 | 1 | 271.67 | 8,317 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 22000 | 1.053 | 23166 | 0.0358 | 43 | 2 | 358.94 | 553 |
| 1-2906 | Худгийн хананд гарах нVхний ялуу /1500х580/ п-4 | ш | 116160 | 4 | 464640 | 3.64 | 10 | 1 | 348.9 | 12,700 |
| 1-2906 | Худгийн хананд гарах нVхний ялуу /1500х580/ п-3 | ш | 104000 | 2 | 208000 | 1.82 | 10 | 1 | 348.9 | 6,350 |
| 1-0139 | Хлорын шохой | кг | 1100 | 0.6599 | 726 | 0.0008 | 43 | 2 | 358.94 | 13 |
| 1-0051 | Хар тос | Кг | 4800 | 39.84 | 191232 | 0.0418 | 43 | 2 | 358.94 | 646 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 4800 | 75.184 | 360883 | 0.0789 | 43 | 2 | 358.94 | 1,218 |
| 1-0358 | Хар тос /праймер/ | кг | 3200 | 518.88 | 1660416 | 0.5863 | 43 | 2 | 358.94 | 9,050 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 3400 | 455.36 | 1548224 | 0.5146 | 43 | 2 | 358.94 | 7,942 |
| 1-0051 | Хар тосон шаваас | кг | 3400 | 13.6 | 46240 | 0.0143 | 43 | 2 | 358.94 | 220 |
| 1-3967 | Хашмалын бамбай | м2 | 22000 | 123.4316 | 2715495 | 0.1728 | 43 | 2 | 358.94 | 2,667 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3500 | 120.4304 | 421506 | 0.1385 | 43 | 2 | 358.94 | 2,138 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 25000 | 5.5457 | 138642 | 8.289 | 20 | 1 | 323.62 | 53,649 |
| 1-3825 | Хөдөлгөөнгүй тулгуур | кг | 4000 | 27.6759 | 110704 | 0.0277 | 43 | 1 | 271.67 | 323 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 6500 | 16.833 | 109415 | 0.0286 | 43 | 3 | 477.72 | 588 |
| 2-2408 | Цайрдсан ган яндан д-65 | м | 29318 | 43.6897 | 1280895 | 0.2211 | 43 | 3 | 477.72 | 4,541 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 380000 | 1.0311 | 391810 | 1.0517 | 43 | 1 | 271.67 | 12,286 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | тн | 380000 | 1.8027 | 685018 | 1.8387 | 43 | 1 | 271.67 | 21,480 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1717 | Ширмэн таг | ш | 80000 | 8 | 640000 | 0.8 | 43 | 2 | 358.94 | 12,348 |
| 2-2643 | Ширмэн гуравлагч 125x65x125 | ш | 125600 | 2 | 251200 | 0.0025 | 43 | 2 | 358.94 | 39 |
| 2-2643 | Ширмэн гуравлагч 100x65x100 | ш | 102200 | 1 | 102200 | 0.0013 | 43 | 2 | 358.94 | 19 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4500 | 18.1832 | 81824 | 0.0364 | 43 | 2 | 358.94 | 561 |
| 1-0878 | Электрод э-50 | кг | 2500 | 1.071 | 2678 | 0.0012 | 43 | 2 | 358.94 | 19 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650000 | 0.0135 | 8775 | 0.0088 | 43 | 1 | 271.67 | 103 |
| 1-0137 | Бс-2 бэхэлгээ | кг | 3273 | 16.8 | 54986 | 0.019 | 43 | 2 | 358.94 | 293 |
| 2-0533 | Бөмбөлгөн хаалт хаалтны голч d = 125мм | ш | 392682 | 2 | 785364 | 0.0252 | 43 | 2 | 358.94 | 389 |
| 2-0531 | Бөмбөлгөн гагнадаг хаалт ф-32мм | ш | 19000 | 2 | 38000 | 0.0005 | 43 | 2 | 358.94 | 7 |
| 2-0531 | Бөмбөлгөн гагнадаг хаалт ф-25мм | ш | 14091 | 8 | 112728 | 0.0019 | 43 | 2 | 358.94 | 29 |
| 2-0531 | Бөмбөлгөн гагнадаг хаалт ф-50мм | ш | 60455 | 3 | 181365 | 0.0007 | 43 | 2 | 358.94 | 11 |
| 2-0531 | Бөмбөлгөн гагнадаг хаалт ф-40мм | ш | 47727 | 1 | 47727 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 4 |
| 2-0532 | Бөмбөлгөн гагнадаг хаалт d = 65мм | ш | 125500 | 4 | 502000 | 0.0015 | 43 | 2 | 358.94 | 23 |
| 1-2660 | Бетон дэр оп-2 | ш | 20000 | 61 | 1220000 | 0.61 | 40 | 1 | 281.83 | 6,877 |
| 1-2660 | Бетон дэр оп-1 | ш | 7000 | 22 | 154000 | 0.22 | 40 | 1 | 281.83 | 2,480 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 182000 | 2.04 | 371280 | 4.896 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 205000 | 28.05 | 5750250 | 67.32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 1500 | 2.6608 | 3991 | 0.0532 | 43 | 1 | 271.67 | 622 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 1000 | 5.131 | 5131 | 0.0053 | 43 | 1 | 271.67 | 62 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2909091 | 0.1122 | 326400 | 0.1122 | 43 | 1 | 271.67 | 1,311 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2909091 | 0.0056 | 16320 | 0.0056 | 43 | 1 | 271.67 | 66 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 25000 | 4.6607 | 116519 | 7.6902 | 20 | 1 | 323.62 | 49,774 |
| 2-3173 | Ган чиг өөрчлөгч ф45мм | ш | 6500 | 6.1929 | 40254 | 0.0234 | 43 | 2 | 358.94 | 361 |
| 2-3176 | Ган чиг өөрчлөгч ф-100 | ш | 45200 | 1 | 45200 | 0.0133 | 43 | 2 | 358.94 | 205 |
| 2-3177 | Ган чиг өөрчлөгч ф-125 | ш | 102000 | 4 | 408000 | 0.0755 | 43 | 2 | 358.94 | 1,165 |
| 2-3173 | Ган чиг өөрчлөгч ф-50 | ш | 12380 | 6 | 74280 | 0.0037 | 43 | 2 | 358.94 | 57 |
| 2-3173 | Ган чиг өөрчлөгч ф-40 | ш | 9727 | 2 | 19454 | 0.0012 | 43 | 2 | 358.94 | 19 |
| 2-3174 | Ган чиг өөрчлөгч ф-65 | ш | 16620 | 8 | 132960 | 0.031 | 43 | 2 | 358.94 | 478 |
| 2-2405 | Ган цайрдсан яндан д-50 | м | 21136 | 60.802 | 1285111 | 0.2432 | 43 | 3 | 477.72 | 4,996 |
| 2-2405 | Ган цайрдсан яндан д-50x2.5 | м | 18480 | 17.069 | 315435 | 0.0683 | 43 | 3 | 477.72 | 1,403 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|------------------------------|--|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|------------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-2405 | Ган цайрдсан яндан д-45х2.5 | м | 18000 | 17.069 | 307242 | 0.0683 | 43 | 3 | 477.72 | 1,403 |
| 2-2408 | Ган яндан д-70 | м | 25040 | 34.1042 | 853969 | 0.1726 | 43 | 3 | 477.72 | 3,545 |
| 2-2408 | Ган яндан д-65 | м | 18890 | 43.6897 | 825298 | 0.2211 | 43 | 3 | 477.72 | 4,541 |
| 2-2437 | Ган яндан 133х4.5 мм | м | 53455 | 86.9464 | 4647720 | 1.2694 | 43 | 3 | 477.72 | 26,076 |
| 2-2885 | Гулгах тулгуур ф-150мм | кг | 4000 | 23.94 | 95760 | 0.0271 | 43 | 1 | 271.67 | 316 |
| 2-2881 | Гулсах тулгуур ф50 | кг | 4000 | 19.8 | 79200 | 0.0198 | 43 | 1 | 271.67 | 231 |
| 2-2881 | Гулсах тулгуур ф45 | кг | 4000 | 27.9374 | 111750 | 0.0279 | 43 | 1 | 271.67 | 326 |
| 2-2881 | Гулсах тулгуур д-70 | кг | 4000 | 47.3001 | 189200 | 0.0473 | 43 | 1 | 271.67 | 553 |
| 2-2881 | Гулсах тулгуур д-65 | кг | 4000 | 12.557 | 50228 | 0.0126 | 43 | 1 | 271.67 | 147 |
| 1-0375 | Дулаалгын ороолтын материал | м2 | 2000 | 137.55 | 275100 | 0.1651 | 43 | 2 | 358.94 | 2,548 |
| 1-2674 | Дулааны худгийн хавтан 1.6х1.1х0.17 | ш | 144000 | 4 | 576000 | 2.068 | 40 | 1 | 281.83 | 23,313 |
| 1-2674 | Дулааны худгийн нүхтэй хавтан 1.7х1.1х0.17 | ш | 158400 | 8 | 1267200 | 4.8 | 40 | 1 | 281.83 | 54,111 |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг 40мм | м3 | 247000 | 0.1659 | 40970 | 0.1078 | 43 | 1 | 271.67 | 1,259 |
| 1-4323 | Модон таг | ш | 12000 | 8 | 96000 | 0.0355 | 43 | 2 | 358.94 | 548 |
| | Пенополиутанаар дулаалга ф125 | м | 25000 | 86.6 | 2165000 | 0.0087 | 43 | 3 | 477.72 | 178 |
| | Пенополиутанаар дулаалга ф50 | м | 12000 | 77.1 | 925200 | 0.0077 | 43 | 3 | 477.72 | 158 |
| | Пенополиутанаар дулаалга ф40 | м | 8000 | 16.9 | 135200 | 0.0017 | 43 | 3 | 477.72 | 35 |
| | Пенополиутанаар дулаалга ф65 | м | 19800 | 120.4 | 2383920 | 0.1204 | 43 | 3 | 477.72 | 2,473 |
| <i>Хог, хаягдлын зардал:</i> | | | | | | 1.3953 | 20 | 1 | 323.62 | 9,031 |
| 59,397,958 | | | | | | | | | | 1,551,817 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 16,603,350 |
| 2 | Материал | 33,781,292 |
| 3 | Тээвэр | 1,311,854 |
| 4 | Машин ашиглалт | 6,517,436 |
| | Шууд зардлын дүн | 58,213,932 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/ | 6,132,926 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 9,652,029 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 73,998,887 |
| 7 | НӨАТ 10% | 7,399,889 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 133,198 |
| | Дүн | 81,531,974 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 1,479,978 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 739,989 |
| | Дүн | 83,751,940 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 1,479,978 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 85,231,918 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-210-03 | Суваг болон худгийн нVх механизмаар ухах | м3 | 975.4 | 2.0 / 2 | 0.01 / | 6.535 / | 5212 / 5212 | 34061 / | 34,061 |
| 01-060-07 | Нүхийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган гараар засч ухах | м3 | 73.42 | 3.0 / 2 | 4.8 / | 352.144 / | 6150 / 5212 | 2165688 / | 2,165,688 |
| 01-070-02 | Нүхийг гараар эргүүлж чигжих | м3 | 150.53 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 276.298 / | 4554 / 5212 | 1258260 / | 1,258,260 |
| 01-400-03 | Суваг болон худгийн нVхийг механизмаар чигжих | м3 | 853.03 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-190-08 | Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах | м3 | 1003.56 | 2.0 / 2 | 0.16 / | 164.684 / | 5212 / 5212 | 858334 / | 858,334 |
| 01-280-03 | Эксковатороор шороог автосамосвалд ачих | м3 | 45.264 | 2.0 / 2 | 0.01 / | 0.29 / | 5212 / 5212 | 1510 / | 1,510 |
| 08-030-04 | Элсэн дэвсгэр хийх | м3 | 6.62 | 2.0 / 2 | 1.66 / 1.17 | 11.019 / 7.75 | 5212 / 5212 | 57431 / 40369 | 97,800 |
| 16-270-07 | Бохир усны хуванцар хоолой d-200 | м | 97 | 4.0 / 2 | 0.71 / 0.02 | 68.734 / 1.61 | 6921 / 5212 | 475709 / 8392 | 484,102 |
| 16-270-06 | Бохир усны хуванцар хоолой d-150 | м | 68.5 | 4.0 / 2 | 0.79 / 0.01 | 54.115 / 0.75 | 6921 / 5212 | 374530 / 3892 | 378,421 |
| 24-090-08 | Яндан хоолойг пенополиуретан дулаалгаар бүрэх | м2 | 93.18 | 3.4 / 2 | 0.8 / 0.03 | 74.218 / 2.89 | 6459 / 5212 | 479373 / 15055 | 494,429 |
| 24-120-10 | Яндан хоолойн дулаалгыг хамгаалалтын материалаар бүрэх | м2 | 93.18 | 3.4 / 2 | 0.73 / 0.01 | 67.91 / 1 | 6459 / 5212 | 438628 / 5196 | 443,825 |
| 22-110-04 | Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 3 | 3.0 / 2 | 22.87 / 9.05 | 68.598 / 27.15 | 6150 / 5212 | 421878 / 141506 | 563,384 |
| 22-110-07 | Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах | ш | 4 | 3.0 / 2 | 39 / 17.3 | 155.983 / 69.2 | 6150 / 5212 | 959297 / 360670 | 1,319,967 |
| 08-040-10 | Бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 104.122 | 2.9 / 2 | 0.49 / 0.01 | 51.259 / 0.83 | 6056 / 5212 | 310426 / 4341 | 314,768 |
| 10-180-08 | Хучилтын модон таг угсрах | м2 | 5.6 | 3.2 / 2 | 1.28 / 0.37 | 7.152 / 2.07 | 6304 / 5212 | 45088 / 10799 | 55,887 |
| 11-050-06 | Худгийн таганд эрдэс хөвөн дулаалга хийх | м2 | 5.6 | 3.0 / 2 | 0.32 / 0.04 | 1.771 / 0.25 | 6150 / 5212 | 10890 / 1284 | 12,174 |

Нийт Хүн/цаг: 1360.71 / 113.49 Үндсэн цалин: 8,482,609

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,442,044

Нэмэгдэл цалин: 3,138,565

Нийт цалин: 13,063,218

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,763,534

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,776,598

Ажиллах хүчний зардал: 16,603,350

Бүгд хүн/цаг: 1360.71 / 113.49 Бүгд цалин: 8,482,609**Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,442,044****Нэмэгдэл цалин: 3,138,565****Нийт цалин: 13,063,218****Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 1,763,534****Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,776,598****Ажиллах хүчний зардал: 16,603,350**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 5.37 | 88573 | 475,999 |
| 8031 | Хийн индүү 25тн | 38.44 | 58343 | 2,242,492 |
| 1017 | Бульдозер | 0.28 | 89344 | 24,669 |
| 2028 | Автокран 5тн | 12.35 | 64939 | 801,721 |
| | Автомашин | 10.2 | 9915 | 101,092 |
| 9022 | Доргиулагч | 24.47 | 9093 | 222,506 |
| 1001 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3 | 1.51 | 78267 | 117,794 |
| 1007 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3 | 33.75 | 75000 | 2,531,163 |

6,517,436

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0744 | 4 ба 6 талтай төмөр | кг | 4000 | 56.7 | 226800 | 0.0567 | 43 | 1 | 271.67 | 662 |
| 1-0550 | Резин жийргэвч | кг | 1200 | 3.9577 | 4749 | 0.0051 | 43 | 2 | 358.94 | 79 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1500 | 2.3581 | 3537 | 2.3581 | 5 | 1 | 453.71 | 5,350 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 25000 | 8.4878 | 212194 | 12.7317 | 20 | 1 | 323.62 | 82,404 |
| 1-2996 | Худгийн таг ко-7-1-1 | ш | 22000 | 7 | 154000 | 0.35 | 20 | 2 | 429.95 | 3,010 |
| 1-2993 | Худгийн таг пд10-1 | ш | 86000 | 3 | 258000 | 1.32 | 20 | 2 | 429.95 | 11,351 |
| 1-2994 | Худгийн таг пд-15-1 | ш | 184000 | 4 | 736000 | 3.76 | 20 | 2 | 429.95 | 32,332 |
| 1-2983 | Худгийн таг пп-10-1-1 | ш | 99000 | 3 | 297000 | 0.75 | 20 | 2 | 429.95 | 6,449 |
| 1-2985 | Худгийн таг пп-15-1-1 | ш | 222000 | 4 | 888000 | 2.76 | 20 | 2 | 429.95 | 23,733 |
| 1-2973 | Худгийн цагираг кс-10-2-1 | ш | 131000 | 9 | 1179000 | 5.49 | 20 | 2 | 429.95 | 47,209 |
| 1-2975 | Худгийн цагираг кс-15-2 | ш | 243000 | 16 | 3888000 | 16.8 | 20 | 2 | 429.95 | 144,463 |
| 2-1136 | Холбох хэрэгслэлүүд | ш | 4500 | 21.235 | 95558 | 0.0003 | 43 | 2 | 358.94 | 4 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 5455 | 249.8928 | 1363165 | 0.2824 | 43 | 2 | 358.94 | 4,358 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3500 | 5.4476 | 19067 | 0.0063 | 43 | 2 | 358.94 | 97 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 25000 | 1.5264 | 38160 | 2.6712 | 20 | 1 | 323.62 | 17,289 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 300000 | 0.1184 | 35507 | 0.1207 | 43 | 1 | 271.67 | 1,410 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | тн | 300000 | 1.0765 | 322961 | 1.0981 | 43 | 1 | 271.67 | 12,827 |
| 1-0861 | Шураг, 2,5х25мм | кг | 1400 | 0.0879 | 123 | 0.0001 | 43 | 2 | 358.94 | 2 |
| 1-0733 | Шатны гишгүүр | тн | 4000000 | 0.093 | 372000 | 0.093 | 43 | 1 | 271.67 | 1,086 |
| 1-0948 | Эрдэс хөвөн дулаалга | м3 | 175000 | 0.28 | 49000 | 0.0332 | 43 | 3 | 477.72 | 682 |
| | Яндан хоолойн дулаалга ф150мм | м | 25909 | 68.5025 | 1774831 | 0.1028 | 43 | 3 | 477.72 | 2,111 |
| | Яндан хоолойн дулаалга ф200мм | м | 30000 | 97 | 2910000 | 0.194 | 43 | 3 | 477.72 | 3,985 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 650000 | 0.947 | 615550 | 0.6156 | 43 | 1 | 271.67 | 7,191 |
| 2-2816 | Бохир усны хуванцар хоолой d-150 | м | 62600 | 69.87 | 4373862 | 0.2152 | 43 | 3 | 477.72 | 4,421 |
| 2-2818 | Бохир усны хуванцар хоолой d-200 | м | 97400 | 98.94 | 9636756 | 0.464 | 43 | 3 | 477.72 | 9,532 |
| 2-3012 | Бохир усны худгийн таг | ш | 184000 | 7 | 1288000 | 0.35 | 43 | 2 | 358.94 | 5,402 |
| 1-0136 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 1400 | 63.9612 | 89546 | 0.0723 | 43 | 2 | 358.94 | 1,116 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 205000 | 6.84 | 1402200 | 16.416 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 1000 | 0.1041 | 104 | 0.0001 | 43 | 1 | 271.67 | 1 |
| 1-0733 | Арматур а-1 (ёроолын) | тн | 2709091 | 0.1401 | 379462 | 0.1401 | 43 | 1 | 271.67 | 1,636 |

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|------------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0733 | Арматур а-1 (хучилтын) | тн | 2709091 | 0.1456 | 394498 | 0.1456 | 43 | 1 | 271.67 | 1,701 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2709091 | 0.011 | 29908 | 0.011 | 43 | 1 | 271.67 | 129 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 25000 | 2.8772 | 71930 | 4.7474 | 20 | 1 | 323.62 | 30,727 |
| 1-1020 | Дулаалгын хамгаалалтын материал | м2 | 3000 | 149.088 | 447264 | 0.4473 | 43 | 3 | 477.72 | 9,188 |
| 1-4333 | Зайлуулах шороо | м3 | 0 | 50.6957 | 0 | 70.974 | 43 | 1 | 271.67 | 829,104 |
| 1-4247 | Нүхтэй тоосго м-100 | 1000ш | 430000 | 0.056 | 24080 | 0.2014 | 20 | 1 | 323.62 | 1,304 |
| 1-4323 | Модон таг | м2 | 35800 | 5.6 | 200480 | 0.2486 | 43 | 2 | 358.94 | 3,838 |
| <i>Хог, хаягдлын зардал:</i> | | | | | | 0.8762 | 20 | 1 | 323.62 | 5,671 |
| 33,781,292 | | | | | | | | | | 1,311,854 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 8,157,610 |
| 2 | Материал | 26,566,623 |
| 3 | Тээвэр | 530,427 |
| 4 | Машин ашиглалт | 1,977,919 |
| | Шууд зардлын дүн | 37,232,579 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/ | 3,013,249 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 6,036,874 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 46,282,701 |
| 7 | НӨАТ 10% | 4,628,270 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 83,309 |
| | Дүн | 50,994,280 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 925,654 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 462,827 |
| | Дүн | 52,382,762 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 925,654 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 53,308,416 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦАХИЛГААН

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-220-09 | Сувгийн нVх механизмаар ухах | м3 | 159.42 | 2.0 / 2 | 0.00 / | 0.701 / | 5212 / 5212 | 3656 / | 3,656 |
| 01-060-03 | Механизмаар ухсан сувгийн нVх гараар засч ухах | м3 | 11.99 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 58.307 / | 6056 / 5212 | 353109 / | 353,109 |
| 01-070-02 | Нүхийг гараар эргүүлж чигжих | м3 | 35.7 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 65.527 / | 4554 / 5212 | 298412 / | 298,412 |
| 01-400-02 | Сувгийн нVхийг механизмаар чигжих | м3 | 142.71 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-190-08 | Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах | м3 | 32.7 | 2.0 / 2 | 0.16 / | 5.366 / | 5212 / 5212 | 27968 / | 27,968 |
| 01-390-03 | Илүү шороог механизмаар түрж тэгшлэх | м3 | 2.7 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 61 | 2.2 / 2 | 0.05 / 0.08 | 3.05 / 5 | 5399 / 5212 | 16467 / 26070 | 42,537 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 61 | 2.2 / 2 | 0.07 / 0.03 | 4.27 / 2.09 | 5399 / 5212 | 23054 / 10905 | 33,959 |
| 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.089 | 4.0 / 2 | 8.88 / 0.03 | 0.791 / 0.00 | 6921 / 5212 | 5472 / 13 | 5,486 |
| 38-200-07 | Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 4х150+1х95мм.кв | м | 204 | 2.9 / 2 | 0.24 / 0.02 | 48.96 / 3.81 | 6056 / 5212 | 296502 / 19883 | 316,384 |
| 38-250-11 | 0,4кВ-ын төгсгөвч угсрах 150мм2 | ш | 16 | 5.0 / 2 | 0.27 / 0 | 4.368 / 0.00 | 7604 / 5212 | 33214 / 25 | 33,239 |
| 38-230-05 | 0,4кВ-ын төгсгөлийн муфт | 1 ш | 4 | 4.0 / 2 | 7.03 / 0.22 | 28.12 / 0.88 | 6921 / 5212 | 194619 / 4587 | 199,205 |
| 38-330-14 | Хуванцар хоолойг ф150мм угсрах | м | 9 | 3.0 / 2 | 0.19 / 0.00 | 1.683 / 0.03 | 6150 / 5212 | 10350 / 150 | 10,501 |
| 22-260-05 | Ган хоолой d-150 мм | у.м | 19 | 3.7 / 2 | 0.47 / 0.03 | 9.006 / 0.51 | 6690 / 5212 | 60250 / 2674 | 62,924 |

Нийт Хүн/цаг: 230.15 / 12.34 Үндсэн цалин: 1,387,380

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 235,855

Нэмэгдэл цалин: 513,331

Нийт цалин: 2,136,565

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 288,436

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 290,573

Ажиллах хүчний зардал: **2,715,574**

0.4КВ-ЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН МАТЕРИАЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 38-470-04 | Гадна гэрэлтVЛгийн самбар IP65 | ширхэг | 1 | 3.4 / 2 | 3.65 / 0.00 | 3.65 / 0.00 | 6459 / 5212 | 23575 / 16 | 23,591 |
| 20-260-05 | 70Вт-ын чадалтай гэрэлт диодтой гэрэлтүүлэгч угсрах /220В/ | ш | 11 | 2.6 / 2 | 2.34 / 0.00 | 25.74 / 0.01 | 5774 / 5212 | 148623 / 57 | 148,680 |
| 20-260-05 | 50Вт-ын чадалтай гэрэлт диодтой гэрэлтүүлэгч угсрах /220В/ | ш | 4 | 2.6 / 2 | 2.34 / 0.00 | 9.36 / 0.00 | 5774 / 5212 | 54045 / 21 | 54,065 |
| 38-560-04 | Төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 11 | 3.3 / 2 | 6.62 / 0.68 | 72.82 / 7.48 | 6381 / 5212 | 464664 / 38986 | 503,650 |
| 38-560-04 | Төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 4 | 3.3 / 2 | 6.62 / 0.68 | 26.48 / 2.72 | 6381 / 5212 | 168969 / 14177 | 183,146 |
| 38-200-32 | 2*2,5кВмм гэрэлтVЛэгч цэнэглэх утас АПВ-0.66 | м | 150 | 3.4 / 2 | 0.26 / 0.00 | 39 / 0.39 | 6459 / 5212 | 251901 / 2033 | 253,934 |
| 38-200-32 | Зэс голтой кабель /2х1кв.м/ | м | 15 | 3.4 / 2 | 0.26 / 0.00 | 3.9 / 0.04 | 6459 / 5212 | 25190 / 203 | 25,393 |
| 22-260-04 | Ган хоолой ф50х5мм | у.м | 15 | 3.7 / 2 | 0.35 / 0.01 | 5.325 / 0.22 | 6690 / 5212 | 35624 / 1173 | 36,797 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 235 | 2.2 / 2 | 0.05 / 0.08 | 11.75 / 19.27 | 5399 / 5212 | 63438 / 100435 | 163,873 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 235 | 2.2 / 2 | 0.07 / 0.03 | 16.45 / 8.06 | 5399 / 5212 | 88814 / 42011 | 130,825 |
| 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.26 | 4.0 / 2 | 8.88 / 0.03 | 2.31 / 0.01 | 6921 / 5212 | 15986 / 39 | 16,025 |
| 38-180-04 | Туузан төмөр 40*4мм шин угсрах | м | 90 | 4.0 / 2 | 0.43 / 0.01 | 38.43 / 0.45 | 6921 / 5212 | 265974 / 2345 | 268,319 |
| 38-350-09 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 18 | 2.0 / 2 | 0.72 / 0.07 | 12.96 / 1.35 | 5212 / 5212 | 67548 / 7036 | 74,584 |

Нийт Хүн/цаг: 268.17 / 40.01 Үндсэн цалин: 1,882,883

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 320,090

Нэмэгдэл цалин: 696,667

Нийт цалин: 2,899,640

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 391,451

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 394,351

Ажиллах хүчний зардал: **3,685,442**

10КВА КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|----------|---------------------|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-------|---------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 55 | 2.2 / 2 | 0.05 / 0.08 | 2.75 / 4.51 | 5399 / 5212 | 14847 / 23506 | 38,353 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 55 | 2.2 / 2 | 0.07 / 0.03 | 3.85 / 1.89 | 5399 / 5212 | 20786 / 9832 | 30,619 |
| 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.055 | 4.0 / 2 | 8.88 / 0.03 | 0.489 / 0.00 | 6921 / 5212 | 3382 / 8 | 3,390 |
| 38-230-15 | 10кв-ын холболтын муфт тавих | ш | 2 | 4.0 / 2 | 17.57 / 0.4 | 35.14 / 0.8 | 6921 / 5212 | 243204 / 4170 | 247,374 |
| 38-200-07 | 3*240мм ² хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой XPLE тусгаарлагчтай хүчний кабель | м | 60 | 2.9 / 2 | 0.24 / 0.02 | 14.4 / 1.12 | 6056 / 5212 | 87206 / 5848 | 93,054 |
| 38-200-07 | 3х50+1х70мм ² хөндлөн огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель СИП-2А-1кВ | м | 65 | 2.9 / 2 | 0.24 / 0.02 | 15.6 / 1.22 | 6056 / 5212 | 94474 / 6335 | 100,809 |
| 30-020-03 | 1кВ-н Эргэлтийн тулгуур угсрах УПН-2Б | ширхэг | 1 | 3.3 / 2 | 19.41 / 6.96 | 19.41 / 6.96 | 6381 / 5212 | 123855 / 36260 | 160,115 |
| 30-020-03 | 1кВ-н төгсгөлийн тулгуур угсрах АКН-2Б | ширхэг | 1 | 3.3 / 2 | 19.41 / 6.96 | 19.41 / 6.96 | 6381 / 5212 | 123855 / 36260 | 160,115 |

Нийт Хүн/цаг: 111.05 / 23.45 Үндсэн цалин: 833,829

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 141,751

Нэмэгдэл цалин: 308,517

Нийт цалин: 1,284,096

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 173,353

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 174,637

Ажиллах хүчний зардал: **1,632,086**

БУУЛГАХ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 30-150-06 | Модон тулгуур түүний эд ангиудыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | м3 | 6 | 2.0 / 2 | 1.95 / | 11.7 / | 5212 / 5212 | 60980 / | 60,980 |
| 30-150-01 | Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 0.245 | 2.0 / 2 | 2.06 / | 0.505 / | 5212 / 5212 | 2630 / | 2,630 |

Нийт Хүн/цаг: 12.2 / 0 Үндсэн цалин: 63,611

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 10,814

Нэмэгдэл цалин: 23,536

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------|------------------|
| | | | <i>Нийт цалин:</i> | 97,961 | |
| | | | <i>Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:</i> | 13,225 | |
| | | | <i>Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:</i> | 13,323 | |
| | | | <i>Ажиллах хүчний зардал:</i> | 124,508 | |
| | | Бүгд хүн/цаг: | 621.58 / 75.8 | Бүгд цалин: | 4,167,702 |
| | | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | 708,509 |
| | | Нэмэгдэл цалин: | | | 1,542,050 |
| | | Нийт цалин: | | | 6,418,262 |
| | | Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 866,465 |
| | | Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 872,884 |
| | | Ажиллах хүчний зардал: | | | 8,157,610 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 0.81 | 88573 | 72,176 |
| 13002 | Угсралтын агергат | 8.72 | 13530 | 118,036 |
| 8031 | Хийн индүү 25тн | 0.93 | 60000 | 55,525 |
| 2003 | Цахилгаан эргүүлэг | 6.12 | 11480 | 70,258 |
| 9008 | Цахилгаан зүлгүүр | 0.26 | 4470 | 1,142 |
| 2144 | Шаттай машин | 13.8 | 25000 | 345,000 |
| 13001 | Шахаж дүүргэгч агрегат | 0.76 | 6210 | 4,720 |
| 1016 | Бульдозер 54/80 м.х | 0.07 | 80000 | 5,784 |
| 2028 | Автокран 5тн | 4.61 | 64939 | 299,138 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 1.65 | 68500 | 113,025 |
| 2032 | Автокран 16тн | 5.21 | 90759 | 473,036 |
| 2027 | Автокран 3тн | 0.67 | 40084 | 26,656 |
| 13200 | Автомашин | 0.13 | 9915 | 1,257 |
| 85201 | Ачааны машин 6т | 0.03 | 61795 | 1,741 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 6.14 | 19064 | 116,969 |
| 4016 | Гуалин ачигч 9т | 0.66 | 60623 | 40,011 |
| 9014 | Паялник | 0.21 | 1720 | 366 |
| 1002 | Өндөр хүчин чадалтай эксковатор 1.0м3 | 3.6 | 56463 | 203,520 |
| | Үйлчилгээний машин | 2.14 | 13800 | 29,560 |

1,977,919

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 7,061,880 |
| 2 | Материал | 9,832,574 |
| 3 | Тээвэр | 119,210 |
| 4 | Машин ашиглалт | 743,669 |
| | Шууд зардлын дүн | 17,757,333 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/ | 2,608,509 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 3,054,876 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 23,420,719 |
| 7 | НӨАТ 10% | 2,342,072 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 42,157 |
| | Дүн | 25,804,948 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 468,414 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 234,207 |
| | Дүн | 26,507,570 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 468,414 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 26,975,984 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБОО

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-220-09 | Сувгийн нVх механизмаар ухах | м3 | 121.12 | 2.0 / 2 | 0.00 / | 0.533 / | 5212 / 5212 | 2778 / | 2,778 |
| 01-060-03 | Механизмаар ухсан сувгийн нVх гараар засч ухах | м3 | 9.12 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 44.351 / | 6056 / 5212 | 268587 / | 268,587 |
| 01-070-02 | Нүхийг гараар эргүүлж чигжих | м3 | 36.6 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 67.179 / | 4554 / 5212 | 305935 / | 305,935 |
| 01-400-02 | Сувгийн нVхийг механизмаар чигжих | м3 | 85.4 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-190-08 | Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах | м3 | 122 | 2.0 / 2 | 0.16 / | 20.02 / | 5212 / 5212 | 104345 / | 104,345 |
| 01-390-03 | Илүү шороог механизмаар түрж тэгшлэх | м3 | 8.28 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 5.4 | 2.5 / 2 | 1.54 / 1.41 | 8.343 / 7.61 | 5680 / 5212 | 47388 / 39684 | 87,072 |
| 31-110-04 | PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах | 100м | 1.8 | 2.9 / 2 | 147.63 / 1.91 | 265.734 / 3.44 | 6056 / 5212 | 1609285 / 17919 | 1,627,204 |
| 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.09 | 4.0 / 2 | 8.88 / 0.03 | 0.8 / 0.00 | 6921 / 5212 | 5534 / 14 | 5,547 |
| 40-010-05 | Сувагчлалаар кабель сүвлэх JF100*2*0.5мм | 1км | 0.015 | 2.4 / 2 | 207.36 / | 3.11 / | 5587 / 5212 | 17378 / | 17,378 |
| 40-010-05 | Сувагчлалаар кабель сүвлэх JF50*2*0.5мм | 1км | 0.2 | 2.4 / 2 | 207.36 / | 41.472 / | 5587 / 5212 | 231706 / | 231,706 |
| 40-410-06 | 100*2 хосын төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах /DP 100*2/ | ш | 1 | 5.0 / 2 | 25.02 / | 25.017 / | 7604 / 5212 | 190229 / | 190,229 |
| 40-410-06 | 50*2 хосын төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах /DP 50*2/ | ш | 1 | 5.0 / 2 | 25.02 / | 25.017 / | 7604 / 5212 | 190229 / | 190,229 |
| 38-230-81 | Кабелийн муфт угсрах 100*2 | ш | 1 | 4.0 / 2 | 4.48 / 0.03 | 4.48 / 0.03 | 6921 / 5212 | 31006 / 156 | 31,162 |
| 38-230-81 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах FDF-12core | ш | 2 | 4.0 / 2 | 4.48 / 0.03 | 8.96 / 0.06 | 6921 / 5212 | 62012 / 313 | 62,325 |
| 40-010-05 | Шилэн кабель угсрах 12-core | 1км | 0.2 | 2.4 / 2 | 207.36 / | 41.472 / | 5587 / 5212 | 231706 / | 231,706 |
| 31-120-05 | Төмөр бетон худаг | худаг | 1 | 3.6 / 2 | 13.77 / 12.68 | 13.77 / 12.68 | 6613 / 5212 | 91061 / 66088 | 157,149 |
| 38-360-10 | Кронштейн дээр цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах хөдөлгүүрийн жин 0.05 тн хүртэл | ш | 1 | 5.0 / 2 | 4.5 / 0.14 | 4.5 / 0.14 | 7604 / 5212 | 34218 / 735 | 34,953 |
| 40-600-05 | Өндөр хурдны шилэн кабелийн шөрмөсний холбогч кабель / 3м урттай / | ширхэг | 1 | 5.5 / 2 | 2.67 / 0.09 | 2.67 / 0.09 | 703 / 5212 | 1877 / 443 | 2,320 |
| 38-280-40 | 250мм хүртэл голчтой ган хоолойг сувагч угсрах | м | 12 | 4.2 / 2 | 0.64 / 0.05 | 7.68 / 0.59 | 7058 / 5212 | 54205 / 3065 | 57,270 |

Нийт Хүн/цаг: 585.11 / 24.64 Үндсэн цалин: 3,607,897

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 613,342
 Нэмэгдэл цалин: 1,334,922

Нийт цалин: 5,556,161

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 750,082

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 755,638

Ажиллах хүчний зардал: 7,061,880

Бүгд хүн/цаг: 585.11 / 24.64 Бүгд цалин: 3,607,897

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 613,342

Нэмэгдэл цалин: 1,334,922

Нийт цалин: 5,556,161

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 750,082

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 755,638

Ажиллах хүчний зардал: 7,061,880

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 0.49 | 88573 | 43,191 |
| 13002 | Угсралтын агергат | 1.21 | 40590 | 49,114 |
| 8031 | Хийн индүү 25тн | 3.45 | 60000 | 207,156 |
| | Шилэн кабелийн залгааны машин fsm-50s | 0.42 | 15000 | 6,270 |
| 1016 | Бульдозер 54/80 м.х | 0.22 | 80000 | 17,739 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.36 | 64939 | 23,443 |
| 13200 | Автомашин | 0 | 9915 | 4 |
| | Зөөврийн машин | 2.14 | 9915 | 21,171 |
| 1002 | Өндөр хүчин чадалтай эксковатор 1.0м3 | 2.74 | 56463 | 154,625 |
| | Үйлчилгээний машин | 22.28 | 9915 | 220,956 |

743,669

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|----------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | 50*2 хосын төгсгөлийн төхөөрөмж /dp 50*2/ | ш | 80000 | 1 | 80000 | 0.0447 | 43 | 2 | 358.94 | 690 |
| 1-1242 | Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз | км | 200000 | 0.0909 | 18180 | 0.0093 | 43 | 2 | 358.94 | 143 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1000 | 0.0377 | 38 | 0.0377 | 5 | 1 | 453.71 | 85 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 25000 | 0.1483 | 3708 | 0.2225 | 20 | 1 | 323.62 | 1,440 |
| 1-0524 | Төмөр утас | кг | 3000 | 0.0012 | 4 | 0 | 43 | 1 | 271.67 | 0 |
| 1-4731 | Төмөр бетонон бүтээц /дунд худаг/ | ком | 2000000 | 1 | 2000000 | 1.45 | 43 | 2 | 358.94 | 22,380 |
| | Худгийн даацын таг | ш | 150000 | 1 | 150000 | 0.125 | 43 | 1 | 271.67 | 1,460 |
| 1-5094 | Ф110 хоолой холбогч | ш | 800 | 1.8 | 1440 | 0.0002 | 43 | 2 | 358.94 | 3 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 250000 | 0.0278 | 6945 | 0.0283 | 43 | 1 | 271.67 | 331 |
| 3-5848 | Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж fdf-12core | ш | 150000 | 2 | 300000 | 0.024 | 43 | 2 | 358.94 | 370 |
| 3-2360 | Шилэн кабель 12-core | км | 2500000 | 0.2 | 500000 | 0.6 | 43 | 2 | 358.94 | 9,261 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 1000 | 0.6 | 600 | 0.0006 | 43 | 1 | 271.67 | 7 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 25000 | 5.94 | 148500 | 9.801 | 20 | 1 | 323.62 | 63,436 |
| 2-2327 | Ган хоолой ф250мм | м | 183680 | 12 | 2204160 | 0.3888 | 43 | 3 | 477.72 | 7,987 |
| 3-2360 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель jf100x2x0,5 | км | 15000000 | 0.015 | 225000 | 0.0001 | 43 | 2 | 358.94 | 1 |
| 3-2360 | Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель jf50x2x0,5 | км | 9500000 | 0.2 | 1900000 | 0.0009 | 43 | 2 | 358.94 | 13 |
| 3-5848 | Кабелийн муфть 100*2 | ш | 65000 | 1 | 65000 | 0.012 | 43 | 2 | 358.94 | 185 |
| | Өндөр хурдны шилэн кабелийн шөрмөсний холбогч кабель / 3м урттай / | ш | 9000 | 1 | 9000 | 0.0697 | 43 | 2 | 358.94 | 1,076 |
| 1-1471 | PVC яндан 110*99*5.5мм | п/м | 11500 | 180 | 2070000 | 0.4446 | 43 | 3 | 477.72 | 9,133 |
| | 100*2 хосын төгсгөлийн төхөөрөмж /dp 100*2/ | ш | 150000 | 1 | 150000 | 0.0447 | 43 | 2 | 358.94 | 690 |

Хог, хаягдлын зардал:

0.0798

20

1

323.62

517

9,832,574**119,210**

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 38,998,229 |
| 2 | Материал | 115,428,539 |
| 3 | Тээвэр | 10,697,195 |
| 4 | Машин ашиглалт | 10,788,064 |
| | Шууд зардлын дүн | 175,912,028 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /72.3 %/ | 14,405,121 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 28,547,572 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 218,864,721 |
| 7 | НӨАТ 10% | 21,886,472 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 393,956 |
| | Дүн | 241,145,150 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 4,377,294 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 2,188,647 |
| | Дүн | 247,711,091 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 4,377,294 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 252,088,386 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-270-03 | Дутах шороог автосамосвалд ачих | м3 | 140 | 2.0 / 2 | 0.05 / | 7.182 / | 5212 / 5212 | 37433 / | 37,433 |
| 01-270-03 | Хаях шороог автосамосвалд ачих | м3 | 537 | 2.0 / 2 | 0.05 / | 27.548 / | 5212 / 5212 | 143581 / | 143,581 |
| 01-390-03 | Шороог түрж тэгшлэх | м3 | 140 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 11-010-05 | Шороог нягтруулах | м2 | 1687 | 2.5 / 2 | 0.12 / 0.1 | 204.97 / 168.7 | 5680 / 5212 | 1164232 / 879264 | 2,043,497 |
| 01-190-11 | Нягтруулсан хөрс услах | м3 | 140 | 3.0 / 2 | 0.11 / | 14.952 / | 6150 / 5212 | 91955 / | 91,955 |

Нийт Хүн/цаг: 254.65 / 168.7 Үндсэн цалин: 2,316,465

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 393,799

Нэмэгдэл цалин: 857,092

Нийт цалин: 3,567,356

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 481,593

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 485,160

Ажиллах хүчний зардал: **4,534,109**

ЗАМ ТАЛБАЙ, ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|--------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 25-06-11 | Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах | м3 | 123.34 | 3.1 / 2 | 15.09 / | 1861.80 / 5 | 6227 / 5212 | 11593460 / | 11,593,460 |
| 25-12-02 | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/ | у/м | 317 | 3.1 / 2 | 0.32 / | 100.403 / | 6227 / 5212 | 625212 / | 625,212 |
| 22-010-04 | Элсэн дэвсгэр үе хийх | м3 | 77.3 | 2.5 / 2 | 1.04 / 1.01 | 80.778 / 78.07 | 5680 / 5212 | 458822 / 406916 | 865,738 |
| 25-07-22 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / улаан / | м2 | 773 | 3.7 / 2 | 0.26 / | 202.371 / | 6690 / 5212 | 1353865 / | 1,353,865 |
| 25-12-01 | Явган хүний замын хашлага тавих | у/м | 440 | 3.1 / 2 | 0.19 / | 84.498 / | 6227 / 5212 | 526167 / | 526,167 |

Нийт Хүн/цаг: 2329.86 / 78.07 Үндсэн цалин: 14,964,441

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,543,955

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|--|-------------------|
| Нэмэгдэл цалин: | 5,536,843 |
| Нийт цалин: | 23,045,239 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | 3,111,107 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 3,134,153 |
| Ажиллах хүчний зардал: | 29,290,499 |

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Гарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 37-100-07 | 15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх | м2 | 388 | 2.1 / 2 | 0.55 / 0.69 | 215.301 / 267.7 2 | 5306 / 5212 | 1142388 / 1395357 | 2,537,745 |
| 37-100-09 | Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх | м2 | 388 | 1.2 / 2 | 0.06 / 0 | 23.552 / 0.08 | 4460 / 5212 | 105040 / 404 | 105,445 |

| | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|------------------|
| Нийт Хүн/цаг: | 238.85 / 267.8 | Үндсэн цалин: | 2,643,189 |
| | | Инженер техникийн ажилчдын цалин: | 449,342 |
| | | Нэмэгдэл цалин: | 977,980 |
| | | Нийт цалин: | 4,070,512 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 549,519 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 553,590 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | 5,173,620 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Бүгд хүн/цаг: | 2823.36 / 514.57 | Бүгд цалин: | 19,924,095 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин: | | | 3,387,096 |
| Нэмэгдэл цалин: | | | 7,371,915 |
| Нийт цалин: | | | 30,683,107 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: | | | 4,142,219 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | | 4,172,903 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | | 38,998,229 |

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|---------------------------|---------------|----------|-----------|
| 04*01 | Усны машин | 1.52 | 38820 | 58,893 |
| 4001 | Услах машин | 16.27 | 7673 | 124,824 |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 9.62 | 35760 | 343,865 |
| 06*04 | Хийн дугуйт индүү 14-16тн | 19.73 | 58483 | 1,154,127 |
| 1005 | Эксковатор 0.15-0.25м3 | 89.68 | 56534 | 5,070,093 |
| 1017 | Бульдозер | 3.37 | 65942 | 222,321 |
| 1016 | Бульдозер 54/80 м.х | 5.15 | 79288 | 408,270 |
| | Автомашин | 1.92 | 13800 | 26,540 |
| 13* | Гар гудорнатор | 12.33 | 60000 | 740,040 |
| 54*03 | Гөлгөр булт индүү | 18.01 | 80000 | 1,440,611 |
| 8026 | Индүү 10тн | 23.62 | 48316 | 1,141,127 |
| 53*01 | Пикап | 3.82 | 15000 | 57,353 |

10,788,064

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|---------|----------|----------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1500 | 120.2175 | 180326 | 120.2175 | 5 | 1 | 453.71 | 272,719 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24000 | 26.1741 | 628178 | 39.2611 | 20 | 1 | 323.62 | 254,114 |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм x500мм | ш | 613 | 118.924 | 72900 | 0.1613 | 43 | 2 | 358.94 | 2,489 |
| 1-4333 | Хар шороо | м3 | 18000 | 58.2 | 1047600 | 81.48 | 20 | 1 | 323.62 | 527,371 |
| | Хаях шороо | м3 | 0 | 537 | 0 | 724.95 | 10 | 1 | 348.9 | 2,529,351 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 24000 | 9.3824 | 225177 | 16.4192 | 20 | 1 | 323.62 | 106,271 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 350000 | 11.3178 | 3961237 | 11.5442 | 43 | 1 | 271.67 | 134,857 |
| | Шороо | м3 | 8000 | 140 | 1120000 | 189 | 20 | 1 | 323.62 | 1,223,284 |
| 1-0360 | Шингэрүүлсэн битум | тн | 2800000 | 3.7372 | 10464166 | 4.522 | 43 | 2 | 358.94 | 69,795 |
| 1-0142 | Явган замын хашлага | м | 7500 | 440 | 3300000 | 15.84 | 43 | 2 | 358.94 | 244,481 |
| 1-4292 | Явган замын хавтан / улаан / | м2 | 22000 | 773 | 17006000 | 21.8372 | 43 | 1 | 271.67 | 255,099 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 230277 | 5.5836 | 1285775 | 13.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 24000 | 90.191 | 2164583 | 148.8151 | 20 | 1 | 323.62 | 963,191 |
| 2-1989 | Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/ | м | 22000 | 317 | 6974000 | 28.53 | 43 | 3 | 477.72 | 586,062 |
| 1-4275 | Зүлэгний суулгацын үр | кг | 18000 | 77.6 | 1396800 | 0.0776 | 43 | 1 | 271.67 | 907 |
| 1-4198 | Жижиг ширхэглэлтэй асфальт бетон хольц | тн | 220000 | 296.016 | 65123520 | 296.016 | 43 | 1 | 271.67 | 3,458,003 |
| 3-2701 | Мяндсан утас | м | 300 | 788.794 | 236638 | 0.0789 | 43 | 2 | 358.94 | 1,217 |
| 3-2701 | Мяндсан олс | м | 300 | 805.466 | 241640 | 0.0967 | 43 | 2 | 358.94 | 1,492 |

Хог, хаягдлын зардал: 10.2735 20 1 323.62 66,494

115,428,539

10,697,195

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 616,713,603 |
| 2 | Материал | 1,539,142,654 |
| 3 | Тээвэр | 46,623,035 |
| 4 | Машин ашиглалт | 24,745,867 |
| | Шууд зардлын дүн | 2,227,225,159 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/ | 227,800,962 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 368,253,918 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 2,823,280,039 |
| 7 | НӨАТ 10% | 282,328,004 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 5,081,904 |
| | Дүн | 3,110,689,947 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 56,465,601 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 25,000,000 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 28,232,800 |
| | Дүн | 3,220,388,348 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 56,465,601 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 3,276,853,949 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-350-01 | Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 740 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-210-03 | Ургамалын үе хуулах | м3 | 222 | 2.0 / 2 | .01 / | 1.49 / | 5212 / 5212 | 7752 / | 7,752 |
| 01-220-03 | Хөрсийг механизмаар ухаж овоолох | м3 | 3293.3 3 | 2.0 / 2 | .01 / | 28.65 / | 5212 / 5212 | 149334 / | 149,334 |
| 01-050-03 | Суурийн нүхийг гараар засаж ухах | м3 | 247.9 | 2.5 / 2 | 3.73 / | 925.91 / | 5680 / 5212 | 5259149 / | 5,259,149 |
| 01-400-02 | Хөрсийг механизмаар эргүүлж булах | м3 | 1183.7 3 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-070-02 | Хөрсийг гараар эргүүлж булах | м3 | 208.89 3 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 383.42 / | 4554 / 5212 | 1746109 / | 1,746,109 |
| 01-190-08 | Чигжих хөрсийг 20см дутамд нягтруулах | м3 | 1392.6 2 | 2.0 / 2 | .16 / | 228.53 / | 5212 / 5212 | 1191093 / | 1,191,093 |
| 01-280-09 | Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 2148.6 1 | 2.0 / 2 | .01 / | 24.28 / | 5212 / 5212 | 126544 / | 126,544 |

Нийт Хүн/цаг: 1592.2772075 / 0

Үндсэн цалин: 8,479,981

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,441,597

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,137,593

Нийт цалин: 13,059,170

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,762,988

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,776,047

Ажиллах хүчний зардал: 16,598,205

СУУРЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 6.48 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 4.94 / 9.63 | 5587 / 5212 | 27595 / 50188 | 77,782 |
| 06-010-08 | Төмөр бетон баганан суурь цутгах В20 | м3 | 78.28 | 2.8 / 2 | 9.74 / .51 | 762.18 / 39.92 | 5962 / 5212 | 4544123 / 208078 | 4,752,201 |
| 06-050-13 | Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /дутуу/ | тн | 0.0118 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | .2 / .03 | 5680 / 5212 | 1156 / 150 | 1,306 |
| 06-100-04 | Суурийн төмөр бетон дамнуруу цутгах В20 | м3 | 10.33 | 2.8 / 2 | 16.1 / .64 | 166.35 / 6.61 | 5962 / 5212 | 991768 / 34458 | 1,026,225 |
| 06-050-13 | Суурийн төмөр бетон дамнуруу арматурчлах | тн | 1.004 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 17.31 / 2.46 | 5680 / 5212 | 98345 / 12800 | 111,145 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------|---------|-----------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| | /дугуу/ | | | | | | | | |
| 08-040-10 | Суурийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 707.54 | 2.9 / 2 | .29 / .01 | 206.81 / 5.66 | 6056 / 5212 | 1252465 / 29502 | 1,281,967 |

Нийт Хүн/цаг: 1157.79994374 / Үндсэн цалин: 7,250,626

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,232,606

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,682,732

Нийт цалин: 11,165,964

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,507,405

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,518,571

Ажиллах хүчний зардал: 14,191,941

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-100-05 | Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20 | м3 | 214.59 | 3.1 / 2 | 27.08 / 1.32 | 5811.78 / 283.26 | 6227 / 5212 | 36189978 / 1476345 | 37,666,323 |
| 06-050-13 | Төмөр бетон дамнуруу арматурчилах /дугуу/ | тн | 3.4052 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 58.72 / 8.33 | 5680 / 5212 | 333551 / 43411 | 376,962 |
| 06-070-09 | Төмөр бетон багана цутгах В20 | м3 | 68.63 | 2.8 / 2 | 6.47 / 1.69 | 444.19 / 115.98 | 5962 / 5212 | 2648284 / 604512 | 3,252,797 |
| 06-050-13 | Төмөр бетон багана арматурчилах /дугуу/ | тн | 4.263 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 73.52 / 10.43 | 5680 / 5212 | 417575 / 54347 | 471,922 |
| 06-060-06 | Зоорийн төмөр бетон хана цутгах В12.5 | м3 | 147.3 | 3.0 / 2 | 12.3 / 2.06 | 1811.22 / 303.44 | 6150 / 5212 | 11138976 / 1581519 | 12,720,494 |
| 06-060-06 | Төмөр бетон парпет цутгах В15 | м3 | 17.36 | 3.0 / 2 | 12.3 / 2.06 | 213.46 / 35.76 | 6150 / 5212 | 1312781 / 186389 | 1,499,170 |
| 06-050-13 | Төмөр бетон парпет арматурчилах /дугуу/ | тн | 0.356 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 6.14 / .87 | 5680 / 5212 | 34871 / 4538 | 39,410 |
| 08-050-11 | 120мм-ийн тоосгон хана өрөх | м2 | 938.5 | 3.0 / 2 | 2.2 / .52 | 2065.73 / 485.02 | 6150 / 5212 | 12704254 / 2527908 | 15,232,162 |
| 08-160-04 | 240 мм-ийн хамар хана блокоор өрөх | м3 | 63.47 | 3.5 / 2 | 2.16 / 1.44 | 137.22 / 91.46 | 6536 / 5212 | 896884 / 476691 | 1,373,575 |
| 08-160-04 | 360 мм-ийн хамар хана блокоор өрөх | м3 | 271 | 3.5 / 2 | 2.16 / 1.44 | 585.9 / 390.51 | 6536 / 5212 | 3829455 / 2035343 | 5,864,799 |
| 07-500-15 | Ялуу Я15.12.14 угсрах | ш | 69 | 3.0 / 2 | .59 / .06 | 40.51 / 4.14 | 6150 / 5212 | 249136 / 21578 | 270,714 |
| 07-500-15 | Ялуу Я22.12.14 угсрах | ш | 12 | 3.0 / 2 | .59 / .06 | 7.05 / .72 | 6150 / 5212 | 43328 / 3753 | 47,081 |

Нийт Хүн/цаг: 11255.44498926 /

Үндсэн цалин: 78,815,408

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|--|--------------------|
| Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: | 13,398,619 |
| Нэмэгдэл цалин 37% : | 29,161,701 |
| Нийт цалин: | 121,375,728 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | 16,385,723 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 16,507,099 |
| Ажиллах хүчний зардал: | 154,268,550 |

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|---|--------------|----------------|-------------|--------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-110-06 | Төмөр бетон хучилт цутгах В20 | м3 | 266.43 | 3.0 / 2 | 6.7 / 1.21 | 1785 / 323.18 | 6150 / 5212 | 10977757 / 1684412 | 12,662,169 |
| 06-050-13 | Төмөр бетон хучилт арматурчилах /дутуу/ | тн | 31.305 4 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 539.87 / 76.57 | 5680 / 5212 | 3066467 / 399099 | 3,465,566 |

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| Нийт Хүн/цаг: 2324.87208562 / | Үндсэн цалин: | 16,127,734 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: | | 2,741,715 |
| Нэмэгдэл цалин 37% : | | 5,967,262 |
| Нийт цалин: | | 24,836,711 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 3,352,956 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 3,377,793 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 31,567,460 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 12-030-04 | 1 үе хуягт хар цаас, 3 үе хар цаасан дээвэр хийх | м2 | 541.44 | 3.2 / 2 | .78 / .16 | 424.87 / 88.25 | 6304 / 5212 | 2678368 / 459984 | 3,138,351 |
| 12-060-04 | Хөөсөнцөр дулаалга хийх 150мм | м2 | 541.44 | 3.0 / 2 | .51 / .06 | 275.48 / 34.65 | 6150 / 5212 | 1694231 / 180607 | 1,874,838 |
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 541.44 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 114.89 / 64.97 | 5774 / 5212 | 663395 / 338638 | 1,002,034 |
| 11-060-05 | Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах | м2 | 1083.1 | 2.0 / 2 | / .02 | / 23.83 | 5212 / 5212 | / 124193 | 124,193 |
| 12-070-09 | Керамзит бетон налуулга | м2 | 541.44 | 2.5 / 2 | .1 / .07 | 55.77 / 36.28 | 5680 / 5212 | 316764 / 189073 | 505,837 |
| 12-060-08 | Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх п-350 | м2 | 541.44 | 2.2 / 2 | .67 / .01 | 363.04 / 6.77 | 5399 / 5212 | 1960029 / 35275 | 1,995,304 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|---------|---------|------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 541.44 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 114.89 / 64.97 | 5774 / 5212 | 663395 / 338638 | 1,002,034 |
| 11-060-05 | Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах | м2 | 2165.76 | 2.0 / 2 | / .02 | / 47.65 | 5212 / 5212 | / 248335 | 248,335 |
| 12-090-08 | Дээврийг парпет цайрдсан төмрөөр бүрж хадах | м2 | 141.6 | 2.5 / 2 | .84 / .02 | 118.94 / 2.83 | 5680 / 5212 | 675602 / 14760 | 690,362 |
| 12-050-04 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | м2 | 1273.9 | 3.9 / 2 | .05 / | 64.71 / 1.15 | 6844 / 5212 | 442903 / 5976 | 448,879 |
| 08-140-04 | Салхивчийн тоосгон яндан өрөх | м3 | 9.605 | 3.5 / 2 | 6.9 / 1.99 | 66.24 / 19.11 | 6536 / 5212 | 432976 / 99622 | 532,597 |
| 15-010-04 | Салхивчийн өргийг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 106.72 | 3.5 / 2 | 1.61 / .07 | 171.48 / 7.58 | 6536 / 5212 | 1120778 / 39492 | 1,160,270 |
| 15-140-10 | Мөн эмульсээр будах | м2 | 53.36 | 3.4 / 2 | .77 / .01 | 41.06 / .27 | 6459 / 5212 | 265175 / 1391 | 266,566 |
| 19-140-08 | Бетон таг салхивчийн дээр янданд дээр угсрах | ш | 8 | 2.7 / 2 | 15.4 / .36 | 123.19 / 2.86 | 5868 / 5212 | 722867 / 14885 | 737,753 |

Нийт Хүн/цаг: 1934.5673405 / 401.16426 Үндсэн цалин: 13,727,352

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,333,650

Нэмэгдэл цалин 37% : 5,079,120

Нийт цалин: 21,140,122

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,853,916

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,875,057

Ажиллах хүчний зардал: 26,869,095

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 10-120-07 | Вакуум цонх угсрах | м2 | 264.785 | 3.6 / 2 | 2.49 / .39 | 660 / 103.27 | 6613 / 5212 | 4364600 / 538223 | 4,902,824 |
| 10-180-06 | Дотор хаалга угсрах /гэгээвчтэй/ | м2 | 141.02 | 3.4 / 2 | 1.21 / .37 | 169.94 / 52.18 | 6459 / 5212 | 1097663 / 271949 | 1,369,612 |
| 09-122-04 | Гаражийн дулаалгатай эвхэгддэг хаалга угсрах | 1 блок | 1 | 4.5 / 2 | 29.01 / .31 | 29.01 / .31 | 7262 / 5212 | 210671 / 1616 | 212,286 |
| 10-120-04 | Метал вакум хана угсрах | м2 | 26.202 | 3.3 / 2 | 1.99 / .38 | 52.09 / 9.96 | 6381 / 5212 | 332367 / 51895 | 384,261 |
| 10-120-04 | Метал вакум хаалга угсрах | м2 | 8.25 | 3.3 / 2 | 1.99 / .38 | 16.4 / 3.14 | 6381 / 5212 | 104650 / 16340 | 120,989 |
| 10-710-05 | Дотор шилэн хана угсрах | м2 | 108.2 | 3.4 / 2 | 4.7 / .17 | 508.54 / 18.72 | 6459 / 5212 | 3284660 / 97561 | 3,382,221 |
| 10-720-04 | Шилэн хаалга угсрах | ш | 5 | 3.4 / 2 | 5.12 / .19 | 25.6 / .96 | 6459 / 5212 | 165321 / 5004 | 170,325 |
| 10-590-04 | Гадна төмөр хаалга суулгах | ш | 1 | 3.0 / 2 | 7.77 / .15 | 7.77 / .15 | 6150 / 5212 | 47787 / 798 | 48,585 |
| 10-510-04 | Хаалганд цоож суулгах | ш | 73 | 5.0 / 2 | .35 / .07 | 25.56 / 5.26 | 7604 / 5212 | 194393 / 27394 | 221,787 |
| 15-050-04 | Хаалганы амалгаа шавардах | м2 | 54.13 | 3.5 / 2 | 2.11 / .11 | 114.3 / 5.74 | 6536 / 5212 | 747035 / 29905 | 776,941 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|----|--------|---------|------------|----------------|-------------|------------------|-----------|
| 15-050-04 | Цонхны амалгаа шавардах | м2 | 364.85 | 3.5 / 2 | 2.11 / .11 | 770.38 / 38.67 | 6536 / 5212 | 5035209 / 201569 | 5,236,778 |
|-----------|-------------------------|----|--------|---------|------------|----------------|-------------|------------------|-----------|

Нийт Хүн/цаг: 2379.5900938 / 238.34489 Үндсэн цалин: 16,826,610

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,860,524

Нэмэгдэл цалин 37% : 6,225,846

Нийт цалин: 25,912,979

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,498,252

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,524,165

Ажиллах хүчний зардал: 32,935,397

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 11-010-04 | Хөрсийг нягтруулах | м2 | 452.9 | 2.3 / 2 | .11 / .1 | 50.36 / 45.29 | 5493 / 5212 | 276641 / 236051 | 512,693 |
| 06-010-19 | Төмөр бетон шал цутгах | м3 | 67.94 | 2.7 / 2 | 2.74 / .71 | 186.16 / 48.24 | 5868 / 5212 | 1092361 / 251413 | 1,343,774 |
| 11-020-04 | Шалны дор ус тусгаарлагч 1 Ve хийх | м2 | 452.9 | 3.0 / 2 | .14 / .04 | 65.31 / 18.8 | 6150 / 5212 | 401645 / 97961 | 499,607 |
| 06-010-04 | Бетон тэгшилгээ хийх М100 | м3 | 22.645 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 17.26 / 33.65 | 5587 / 5212 | 96432 / 175386 | 271,818 |
| 11-060-04 | Цементэн тэгшилгээ хийх 20мм | м2 | 1570.7 1 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 333.3 / 188.49 | 5774 / 5212 | 1924501 / 982385 | 2,906,886 |
| 15-200-09 | Бетон шал зориулалтын будгаар будах | м2 | 273.59 | 3.6 / 2 | .78 / .00 | 213.32 / .82 | 6613 / 5212 | 1410673 / 4278 | 1,414,951 |
| 11-160-08 | Керамик хавтанцар наах | м2 | 188.46 | 3.1 / 2 | .94 / .15 | 176.64 / 29.21 | 6227 / 5212 | 1099959 / 152249 | 1,252,209 |
| 11-240-06 | Чулуун шал хийх 20мм | м2 | 402.74 | 3.2 / 2 | 3.06 / .26 | 1232.02 / 106.32 | 6304 / 5212 | 7766666 / 554157 | 8,320,824 |
| 11-220-11 | Паркетан шал хийх | м2 | 955.48 | 3.1 / 2 | .96 / .09 | 916.4 / 85.36 | 6227 / 5212 | 5706428 / 444910 | 6,151,338 |

Нийт Хүн/цаг: 3190.775424 / 556.1764332 Үндсэн цалин: 22,674,099

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3,854,597

Нэмэгдэл цалин 37% : 8,389,416

Нийт цалин: 34,918,112

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,713,945

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,748,863

Ажиллах хүчний зардал: 44,380,920

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-230-06 | Гадна пандус довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15 | м3 | 7.81 | 2.8 / 2 | 13.71 / 1.53 | 107.07 / 11.95 | 5962 / 5212 | 638349 / 62280 | 700,629 |
| 06-050-13 | Гадна пандус довжоог төмөр бетон гишгүүр зургаас дутуу арматур | тн | 0.567 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 9.78 / 1.39 | 5680 / 5212 | 55540 / 7228 | 62,768 |
| 06-230-05 | Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В20 | м3 | 11.71 | 3.0 / 2 | 37.48 / 2 | 438.89 / 23.42 | 6150 / 5212 | 2699178 / 122065 | 2,821,243 |
| 06-050-13 | Шатны төмөр бетон гишгүүр зургаас дутуу арматур | тн | 0.71 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 12.24 / 1.74 | 5680 / 5212 | 69547 / 9051 | 78,598 |
| 11-240-07 | Шатны гишгүүрийг хиймэл чулуун хавтангаар өнгөлөх | м2 | 61.5 | 3.3 / 2 | 3.88 / .3 | 238.81 / 18.45 | 6381 / 5212 | 1523851 / 96161 | 1,620,012 |
| 11-060-06 | Довжоонд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 137.78 | 2.5 / 2 | .33 / .13 | 44.79 / 17.36 | 5680 / 5212 | 254420 / 90482 | 344,902 |
| 11-350-04 | Довжоон дээр чулуу наах | м2 | 67 | 3.8 / 2 | 1.19 / .28 | 79.8 / 18.89 | 6767 / 5212 | 539986 / 98476 | 638,462 |
| 09-070-04 | Галын төмөр шат угсрах | тн | 1.45 | 3.5 / 2 | 92.14 / 2.93 | 133.6 / 4.25 | 6536 / 5212 | 873236 / 22143 | 895,379 |
| 09-180-07 | Галын төмөр шат тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 1.45 | 4.0 / 2 | 13.06 / .03 | 18.94 / .04 | 6921 / 5212 | 131067 / 189 | 131,256 |
| 09-070-04 | Дээвэрт гарах шат угсрах | тн | 0.1678 | 3.5 / 2 | 92.14 / 2.93 | 15.46 / .49 | 6536 / 5212 | 101054 / 2563 | 103,617 |
| 09-180-07 | Дээвэрт гарах шат будах | тн | 0.1678 | 4.0 / 2 | 13.06 / .03 | 2.19 / .00 | 6921 / 5212 | 15168 / 22 | 15,189 |
| 10-450-06 | Шат шатны талбайн хашлага хийх | м | 53 | 3.5 / 2 | .29 / .08 | 15.29 / 4.24 | 6536 / 5212 | 99904 / 22099 | 122,003 |

Нийт Хүн/цаг: 1116.86214868 / Үндсэн цалин: 7,534,059

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,280,790

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,787,602

Нийт цалин: 11,602,451

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,566,331

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,577,933

Ажиллах хүчний зардал: 14,746,715

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|-------------|---|--------------|----------------|-------------|--------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 10-750-06 | Шилэн фасад угсрах | м2 | 83.84 | 3.8 / 2 | 1.41 / .01 | 117.8 / .84 | 6767 / 5212 | 797120 / 4370 | 801,490 |
| 08-280-15 | Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах 150мм | м2 | 1110.5 2 | 3.0 / 2 | 2.31 / .5 | 2565.3 / 559.7 | 6150 / 5212 | 15776602 / 2917167 | 18,693,770 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|-------------|---------|-----------|--------------------|-------------|------------------|-----------|
| 10-760-04 | Дулаалгын хрс шахмал хавтанг зоорийн хананд угсрах | м2 | 347.45 | 4.0 / 2 | 1.3 / .00 | 450.99 / .69 | 6921 / 5212 | 3121302 / 3622 | 3,124,924 |
| 15-240-05 | Гадна хананд хар замаск хийх | м2 | 1110.5 2 | 3.6 / 2 | .19 / | 209.33 / .78 | 6613 / 5212 | 1384319 / 4052 | 1,388,371 |
| 15-140-11 | Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах | м2 | 1110.5 2 | 3.3 / 2 | .71 / .00 | 792.69 / 2.78 | 6381 / 5212 | 5058150 / 14470 | 5,072,620 |
| 08-230-05 | Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах | м2 | 1273.9 | 3.1 / 2 | .31 / .08 | 392.62 / 105.73 | 6227 / 5212 | 2444820 / 551084 | 2,995,904 |

Нийт Хүн/цаг: 4528.724676 / 670.522744 Үндсэн цалин: 32,077,078

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 5,453,103

Нэмэгдэл цалин 37% : 11,868,519

Нийт цалин: 49,398,700

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 6,668,825

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 6,718,223

Ажиллах хүчний зардал: 62,785,748

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 15-040-12 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 6525.4 7 | 3.4 / 2 | 1.35 / .07 | 8818.52 / 440.47 | 6459 / 5212 | 56958822 / 2295726 | 59,254,547 |
| 15-240-09 | Хана таазанд затырка хийх | м2 | 6066.5 1 | 3.6 / 2 | .19 / | 1162.34 / 4.25 | 6613 / 5212 | 7686576 / 22133 | 7,708,709 |
| 15-310-18 | Эмульсээр хана будах | м2 | 6066.5 1 | 3.2 / 2 | .71 / .00 | 4310.26 / 20.63 | 6304 / 5212 | 27171850 / 107503 | 27,279,353 |
| 15-410-04 | Хананд плита наах | м2 | 458.96 | 3.5 / 2 | 1.95 / .11 | 893.46 / 50.03 | 6536 / 5212 | 5839638 / 260739 | 6,100,377 |
| 15-240-09 | Таазанд хар замаск тэгшилгээ 1Ve хийх | м2 | 1910.9 7 | 3.6 / 2 | .19 / | 366.14 / 1.34 | 6613 / 5212 | 2421296 / 6972 | 2,428,268 |
| 15-240-09 | Таазанд цагаан замаск 2Ve хийх | м2 | 1910.9 7 | 3.6 / 2 | .38 / .00 | 732.28 / 2.68 | 6613 / 5212 | 4842592 / 13944 | 4,856,536 |
| 15-310-07 | Тааз эмульсээр будах | м2 | 1910.9 7 | 3.2 / 2 | .28 / .00 | 529.53 / 3.06 | 6304 / 5212 | 3338156 / 15936 | 3,354,092 |

Нийт Хүн/цаг: 16812.531604 / 522.439145 Үндсэн цалин: 110,981,882

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|--|--------------------|
| Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: | 18,866,920 |
| Нэмэгдэл цалин 37% : | 41,063,296 |
| Нийт цалин: | 170,912,099 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | 23,073,133 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | 23,244,045 |
| Ажиллах хүчний зардал: | 217,229,278 |

БУСАД АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Хаяавч цутгах | м3 | 10.8 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 8.23 / 16.05 | 5587 / 5212 | 45991 / 83646 | 129,637 |
| 11-060-04 | Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 108 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 22.92 / 12.96 | 5774 / 5212 | 132326 / 67548 | 199,874 |
| 11-320-04 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 10.8 | 2.3 / 2 | 1.51 / 2.9 | 16.35 / 31.32 | 5493 / 5212 | 89823 / 163240 | 253,063 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Нийт Хүн/цаг: 47.50164 / 60.3288 | Үндсэн цалин: | 582,574 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: | | 99,038 |
| Нэмэгдэл цалин 37% : | | 215,552 |
| Нийт цалин: | | 897,164 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 121,117 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 122,014 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 1,140,295 |
| Бүгд хүн/цаг: 46340.9471531 / | Бүгд цалин: | 315,077,403 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: | | 53,563,158 |
| Нэмэгдэл цалин 37%: | | 116,578,639 |
| Нийт цалин: | | 485,219,200 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 65,504,592 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 65,989,811 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 616,713,603 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--------------------|----------|-----|-----------|--------|-----------|-----|-------|-------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4333 | Суурийн илүү шороо | м3 | 0 | 2406.4432 | 0 | 3369.0205 | 10 | 1 | 348.9 | 11,754,512 |

0

11,754,512

СУУРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 18.2932 | 27,440 | 18.2932 | 3 | 1 | 516.48 | 28,344 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | .2453 | 5,887 | .3679 | 20 | 1 | 323.62 | 2,381 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 204.3108 | 245,173 | .2554 | 43 | 2 | 358.94 | 3,942 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 3,500 | 70.2292 | 245,802 | .0702 | 43 | 1 | 271.67 | 820 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 22,000 | 21.1765 | 465,883 | .72 | 43 | 2 | 358.94 | 11,113 |
| 1-0358 | Хар тос | кг | 5,455 | 1415.08 | 7,719,261 | 1.599 | 43 | 2 | 358.94 | 24,680 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,500 | 42.8494 | 149,973 | .0493 | 43 | 2 | 358.94 | 761 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 25,000 | 8.8191 | 220,478 | 15.4335 | 20 | 1 | 323.62 | 99,892 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | .0469 | 14,079 | .0479 | 43 | 1 | 271.67 | 559 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,500 | 19.5926 | 88,167 | .0227 | 43 | 2 | 358.94 | 351 |
| 1-0060 | Эрэг боолт | кг | 5,200 | 2.3484 | 12,212 | .0027 | 43 | 2 | 358.94 | 41 |
| 1-3967 | Банзан бамбай 25 мм | м2 | 22,000 | 126.0308 | 2,772,678 | 4.285 | 43 | 2 | 358.94 | 66,137 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 364,000 | .031 | 11,280 | .0201 | 43 | 1 | 271.67 | 235 |
| 1-3994 | Брус 5*5 | м3 | 650,000 | 1.7194 | 1,117,620 | 1.0316 | 43 | 1 | 271.67 | 12,052 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг в20 | м3 | 225,000 | 90.3822 | 20,335,995 | 216.9173 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг в10 | м3 | 195,000 | 6.6096 | 1,288,872 | 15.863 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,709,091 | 8.8805 | 24,057,983 | 8.8805 | 43 | 1 | 271.67 | 103,740 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,709,091 | .0439 | 118,936 | .0439 | 43 | 1 | 271.67 | 513 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 24,000 | 4.183 | 100,393 | 6.902 | 20 | 1 | 323.62 | 44,673 |

58,998,111

400,233

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|-----------|-----------|-------------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 268.8746 | 403,312 | 268.8746 | 3 | 1 | 516.48 | 416,605 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | 73.655 | 1,767,721 | 110.4826 | 20 | 1 | 323.62 | 715,087 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 1549.7519 | 1,859,702 | 1.9372 | 43 | 2 | 358.94 | 29,899 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 3,500 | 494.8776 | 1,732,072 | .4949 | 43 | 1 | 271.67 | 5,781 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 22,000 | 827.1761 | 18,197,874 | 28.124 | 43 | 2 | 358.94 | 434,077 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,500 | 956.4812 | 3,347,684 | 1.1 | 43 | 2 | 358.94 | 16,977 |
| 1-4138 | Хөнгөн блок | м3 | 230,000 | 324.4359 | 74,620,257 | 259.5487 | 43 | 2 | 358.94 | 4,005,984 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 300,000 | 3.8142 | 1,144,249 | 3.8904 | 43 | 1 | 271.67 | 45,447 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | 5.0753 | 1,522,596 | 5.1768 | 43 | 1 | 271.67 | 60,475 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 276,000 | 4.4503 | 1,228,286 | 5.4294 | 43 | 1 | 271.67 | 63,425 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,500 | 1063.9326 | 4,787,697 | 1.2342 | 43 | 2 | 358.94 | 19,049 |
| 1-2696 | Ялуу я15.12.14 | ш | 17,500 | 69 | 1,207,500 | 4.209 | 43 | 1 | 271.67 | 49,169 |
| 1-2696 | Ялуу я22.12.14 | ш | 22,700 | 12 | 272,400 | .888 | 43 | 1 | 271.67 | 10,373 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 3,000 | 367.1918 | 1,101,575 | .4186 | 43 | 2 | 358.94 | 6,461 |
| 1-3994 | Брус 5*5 | м3 | 650,000 | 48.404 | 31,462,575 | 29.0424 | 43 | 1 | 271.67 | 339,268 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг в20 | м3 | 225,000 | 288.8844 | 64,998,990 | 693.3226 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг в15 | м3 | 205,000 | 17.7072 | 3,629,976 | 42.4973 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг в12.5 | м3 | 195,000 | 150.246 | 29,297,970 | 360.5904 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,709,091 | 69.6923 | 188,802,742 | 69.6923 | 43 | 1 | 271.67 | 814,132 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,709,091 | 2.8872 | 7,821,552 | 2.8872 | 43 | 1 | 271.67 | 33,727 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 400,000 | 47.8635 | 19,145,400 | 177.5736 | 20 | 1 | 323.62 | 1,149,327 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай | м2 | 22,000 | 25.687 | 565,113 | .9761 | 43 | 2 | 358.94 | 15,066 |
| 1-4154 | Дүнзэнцэр Iү зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 650,000 | .5598 | 363,899 | .3639 | 43 | 1 | 271.67 | 4,251 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650,000 | 6.4349 | 4,182,693 | 3.8609 | 43 | 1 | 271.67 | 45,103 |

463,463,835

8,279,683

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 4.4824 | 6,724 | 4.4824 | 3 | 1 | 516.48 | 6,945 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----|-----------|-----------|-------------|----------|----|---|--------|---------|
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | 1.3609 | 32,662 | 2.0414 | 20 | 1 | 323.62 | 13,213 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 535.5243 | 642,629 | .6694 | 43 | 2 | 358.94 | 10,332 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 3,500 | 1220.2449 | 4,270,857 | 1.2202 | 43 | 1 | 271.67 | 14,255 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 22,000 | 213.144 | 4,689,168 | 7.2469 | 43 | 2 | 358.94 | 111,852 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,500 | 221.1369 | 773,979 | .2543 | 43 | 2 | 358.94 | 3,925 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | .1892 | 56,750 | .1929 | 43 | 1 | 271.67 | 2,254 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,500 | 62.6108 | 281,749 | .0726 | 43 | 2 | 358.94 | 1,121 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 364,000 | 1.3322 | 484,903 | .8659 | 43 | 1 | 271.67 | 10,115 |
| 1-3994 | Брус 5*5 | м3 | 650,000 | 4.2629 | 2,770,872 | 2.5577 | 43 | 1 | 271.67 | 29,879 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг в20 | м3 | 225,000 | 271.7586 | 61,145,685 | 652.2206 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,709,091 | 49.769 | 134,828,747 | 49.769 | 43 | 1 | 271.67 | 581,392 |

209,984,724

785,282

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|---------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-0587 | Салхивчын яндангын бетон таг | ш | 86,400 | 8 | 691,200 | 2.0362 | 43 | 2 | 358.94 | 31,427 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 65.2966 | 97,945 | 65.2966 | 3 | 1 | 516.48 | 101,173 |
| 4-0005 | Ус урсгах тосгуур | ш | 5,500 | 22.9302 | 126,116 | .0924 | 43 | 1 | 271.67 | 1,079 |
| 4-0004 | Ус зайлуулах тосгуур | ш | 5,500 | 7.6434 | 42,039 | .0373 | 43 | 1 | 271.67 | 435 |
| 4-0006 | Ус зайлуулах яндан | м | 7,500 | 63.695 | 477,713 | 2.5656 | 43 | 3 | 477.72 | 52,703 |
| 4-0007 | Ус зайлуулах яндангийн тохой | ш | 5,500 | 7.6434 | 42,039 | .0308 | 43 | 1 | 271.67 | 360 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | 457.5443 | 10,981,064 | 686.3165 | 20 | 1 | 323.62 | 4,442,115 |
| 1-0811 | Хуягт хар цаас | м2 | 11,275 | 645.6672 | 7,279,898 | .6844 | 43 | 2 | 358.94 | 10,563 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 5,455 | 2165.76 | 11,814,221 | 2.4473 | 43 | 2 | 358.94 | 37,773 |
| 1-0440 | Хар цаас | м2 | 10,347 | 2538 | 26,260,686 | 2.0743 | 43 | 2 | 358.94 | 32,016 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,000 | 9.4269 | 18,854 | .0108 | 43 | 2 | 358.94 | 167 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,500 | 8.496 | 29,736 | .0098 | 43 | 2 | 358.94 | 151 |
| 1-0967 | Хавтан дулаалга 200мм | м3 | 412,500 | 81.216 | 33,501,600 | 2.5989 | 43 | 3 | 477.72 | 53,387 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 25,000 | 20.9862 | 524,655 | 36.7259 | 20 | 1 | 323.62 | 237,705 |
| 1-0526 | Цайрдсан төмөр утас | кг | 1,500 | 13.1212 | 19,682 | .0131 | 43 | 1 | 271.67 | 153 |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан | кг | 4,000 | 254.78 | 1,019,120 | .2548 | 43 | 1 | 271.67 | 2,976 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------|---------|----------|-----------|---------|----|---|--------|---------|
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 300,000 | 11.5073 | 3,452,190 | 11.7374 | 43 | 1 | 271.67 | 137,115 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | 5.8418 | 1,752,539 | 5.9586 | 43 | 1 | 271.67 | 69,608 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,500 | 1.84 | 8,280 | .0021 | 43 | 2 | 358.94 | 33 |
| 1-0211 | Эмульс | кг | 7,000 | 20.1701 | 141,191 | .026 | 43 | 2 | 358.94 | 402 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 4,000 | 246.0448 | 984,179 | .278 | 43 | 2 | 358.94 | 4,291 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 24,000 | 17.9487 | 430,770 | 29.6154 | 20 | 1 | 323.62 | 191,683 |
| 1-0728 | Гөлмөн төмөр | кг | 4,000 | 722.16 | 2,888,640 | 1.661 | 43 | 1 | 271.67 | 19,403 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 400,000 | 3.5539 | 1,421,540 | 13.1848 | 20 | 1 | 323.62 | 85,337 |
| 1-0094 | Дээврийн хадаас | кг | 2,500 | 1.6992 | 4,248 | .002 | 43 | 2 | 358.94 | 30 |
| 1-4285 | Керамзит | м3 | 98,000 | 16.2432 | 1,591,834 | 11.3702 | 43 | 2 | 358.94 | 175,493 |
| 4-0001 | Модон тоосго | ш | 1,000 | 9.9248 | 9,925 | .0105 | 43 | 1 | 271.67 | 123 |

105,611,901

5,687,701

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|-----------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-5072 | Селикон | кг | 14,200 | 1.623 | 23,047 | .0016 | 43 | 1 | 271.67 | 19 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 33.5923 | 50,388 | 33.5923 | 3 | 1 | 516.48 | 52,049 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | 14.5876 | 350,103 | 21.8814 | 20 | 1 | 323.62 | 141,625 |
| 1-5075 | Таазны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил | м | 2,000 | 43.28 | 86,560 | .0043 | 43 | 1 | 271.67 | 51 |
| 1-0754 | Цоож | ш | 35,000 | 73 | 2,555,000 | .0907 | 43 | 2 | 358.94 | 1,401 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | .0744 | 22,311 | .0759 | 43 | 1 | 271.67 | 886 |
| 1-0863 | Шураг | кг | 2,800 | 2.3476 | 6,573 | .0027 | 43 | 2 | 358.94 | 41 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 276,000 | 10.4353 | 2,880,153 | 12.7311 | 43 | 1 | 271.67 | 148,722 |
| 1-0779 | Шилэн хаалга | м2 | 385,000 | 8.925 | 3,436,125 | .4105 | 43 | 1 | 271.67 | 4,796 |
| 1-5076 | Шилэн хаалганы савдаг нугас | ком | 3,500 | 5 | 17,500 | .03 | 43 | 1 | 271.67 | 350 |
| 1-5074 | Шалны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил | м | 2,000 | 43.28 | 86,560 | .0043 | 43 | 1 | 271.67 | 51 |
| 1-0363 | Шүршдэг хөөс | кг | 13,667 | .75 | 10,250 | .0009 | 43 | 3 | 477.72 | 19 |
| | Гадна төмөр хаалга | ш | 680,000 | 1 | 680,000 | .1 | 43 | 2 | 358.94 | 1,543 |
| | Гаражийн дулаалгатай эвхэгддэг хаалга 2700x2500 | ш | 5,817,200 | 1 | 5,817,200 | .1 | 43 | 2 | 358.94 | 1,543 |
| 1-4413 | Вакуум цонх | м2 | 307,576 | 267.4329 | 82,255,926 | 18.0838 | 43 | 2 | 358.94 | 279,113 |
| 1-0778 | Дотор шилэн хана | м2 | 300,000 | 110.364 | 33,109,200 | 2.7591 | 43 | 1 | 271.67 | 32,231 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|----|---------|--------|------------|---------|----|---|--------|---------|
| 1-4412 | Металл вакум хаалга | м2 | 650,000 | 8.25 | 5,362,500 | 3.7229 | 43 | 2 | 358.94 | 57,461 |
| 1-4412 | Металл вакум хана | м2 | 580,000 | 26.202 | 15,197,160 | 1.7718 | 43 | 2 | 358.94 | 27,346 |
| 1-4325 | Модон хаалга /гэгээвчтэй/ | м2 | 250,000 | 141.02 | 35,255,000 | 21.4914 | 43 | 2 | 358.94 | 331,708 |

187,201,557

1,080,956

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|-------|--------|------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 79.0179 | 118,527 | 79.0179 | 3 | 1 | 516.48 | 122,433 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | 1250.1439 | 30,003,455 | 1875.2159 | 20 | 1 | 323.62 | 12,137,148 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 17.7255 | 21,271 | .0222 | 43 | 2 | 358.94 | 342 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 3,500 | 2.7176 | 9,512 | .0027 | 43 | 1 | 271.67 | 32 |
| 1-0440 | Хар цаас п-350 / пергамин / | м2 | 8,500 | 1005.438 | 8,546,223 | 1.0658 | 43 | 2 | 358.94 | 16,449 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,500 | 7.6365 | 26,728 | .0088 | 43 | 2 | 358.94 | 136 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 300,000 | 9.7487 | 2,924,608 | 9.9437 | 43 | 1 | 271.67 | 116,160 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | 1.546 | 463,786 | 1.5769 | 43 | 1 | 271.67 | 18,421 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 276,000 | .001 | 278 | .0012 | 43 | 1 | 271.67 | 14 |
| 1-0410 | Шингэлэгч | л | 8,200 | 34.7459 | 284,917 | .0438 | 43 | 2 | 358.94 | 676 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,500 | 4.7558 | 21,401 | .0055 | 43 | 2 | 358.94 | 85 |
| 1-3967 | Банзан бамбай 25 мм | м2 | 22,000 | 10.9383 | 240,643 | .3719 | 43 | 2 | 358.94 | 5,740 |
| 1-4474 | Боржин чулуун хавтан | м2 | 145,455 | 402.74 | 58,580,547 | 20.9425 | 43 | 1 | 271.67 | 244,646 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 182,000 | 23.0979 | 4,203,818 | 55.435 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 205,000 | 68.9591 | 14,136,615 | 165.5018 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,709,091 | 14.8789 | 40,308,186 | 14.8789 | 43 | 1 | 271.67 | 173,812 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,709,091 | .7439 | 2,015,409 | .7439 | 43 | 1 | 271.67 | 8,691 |
| 1-0674 | Гялгар цаас | м2 | 3,250 | 955.48 | 3,105,310 | 1.0128 | 43 | 2 | 358.94 | 15,632 |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт | м3 | 650,000 | .125 | 81,256 | .1 | 43 | 1 | 271.67 | 1,168 |
| 1-5230 | Дулаалгатай паркет | м2 | 30,000 | 988.9218 | 29,667,654 | 9.8892 | 43 | 1 | 271.67 | 115,524 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 650,000 | .1304 | 84,789 | .0783 | 43 | 1 | 271.67 | 914 |
| 1-0221 | Зориулалтын будаг / резин будаг / | кг | 32,500 | 136.795 | 4,445,838 | .1765 | 43 | 2 | 358.94 | 2,724 |
| 1-4300 | Керамик вааран хавтанцар | м2 | 68,063 | 195.9984 | 13,340,239 | 5.537 | 43 | 1 | 271.67 | 64,682 |
| 1-5231 | Плентүс | м | 2,000 | 764.384 | 1,528,768 | .5351 | 43 | 1 | 271.67 | 6,251 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----|-------|---------|-----------|-------|----|---|--------|-------|
| 1-0405 | Ишалны эпоксиди грунт | кг | 7,900 | 136.795 | 1,080,681 | .1765 | 43 | 2 | 358.94 | 2,724 |
|--------|-----------------------|----|-------|---------|-----------|-------|----|---|--------|-------|

215,240,457

13,054,403

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-5073 | Силикон | ш | 2,500 | .615 | 1,538 | .0003 | 43 | 1 | 271.67 | 4 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 6.9072 | 10,361 | 6.9072 | 3 | 1 | 516.48 | 10,702 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | 9.7692 | 234,461 | 14.6538 | 20 | 1 | 323.62 | 94,845 |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг | кг | 9,000 | 11.3246 | 101,921 | .0146 | 43 | 2 | 358.94 | 225 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 3,500 | 45.972 | 160,902 | .046 | 43 | 1 | 271.67 | 537 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф4мм | кг | 3,500 | 11.712 | 40,992 | .0117 | 43 | 1 | 271.67 | 137 |
| 1-4476 | Хиймэл чулуун хавтан | м2 | 85,000 | 61.5 | 5,227,500 | 3.198 | 43 | 1 | 271.67 | 37,358 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,500 | 12.8465 | 44,963 | .0148 | 43 | 2 | 358.94 | 228 |
| 1-0363 | Хавтанцарын чигжээс | кг | 2,500 | 4.69 | 11,725 | .0057 | 43 | 2 | 358.94 | 88 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 25,000 | 2.8245 | 70,612 | 4.8016 | 20 | 1 | 323.62 | 31,078 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 300,000 | .3986 | 119,593 | .4066 | 43 | 1 | 271.67 | 4,750 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | 4.2028 | 1,260,842 | 4.2869 | 43 | 1 | 271.67 | 50,078 |
| 1-0410 | Шингэлэгч | л | 8,200 | .3507 | 2,876 | .0004 | 43 | 2 | 358.94 | 7 |
| 1-3664 | Шатны талбайн хашлага | ш | 25,000 | 127.2 | 3,180,000 | 7.632 | 43 | 1 | 271.67 | 89,156 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,500 | 18.2143 | 81,964 | .0211 | 43 | 2 | 358.94 | 326 |
| 1-3973 | Банз I зэрэг 25мм | м3 | 650,000 | 1.9443 | 1,263,769 | 1.2638 | 43 | 1 | 271.67 | 14,763 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг в20 | м3 | 225,000 | 11.9442 | 2,687,445 | 28.6661 | 43 | 1 | 271.67 | 334,872 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг в15 | м3 | 205,000 | 7.9662 | 1,633,071 | 19.1189 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,709,091 | 3.4533 | 9,355,313 | 3.4533 | 43 | 1 | 271.67 | 40,341 |
| 1-0733 | Арматур а-1, а-2, а-3 | тн | 2,709,091 | .1312 | 355,454 | .1312 | 43 | 1 | 271.67 | 1,533 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 24,000 | 1.7223 | 41,334 | 2.8417 | 20 | 1 | 323.62 | 18,393 |
| 1-3825 | Ган бүтээц | кг | 4,000 | 1617.8 | 6,471,200 | 2.1031 | 43 | 1 | 271.67 | 24,568 |
| 1-4300 | Довжооны чулуу | м2 | 145,455 | 80.4 | 11,694,582 | 2.3517 | 43 | 2 | 358.94 | 36,297 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 5,500 | 3.0305 | 16,668 | .0038 | 43 | 2 | 358.94 | 59 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

44,069,087

790,345

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|---------|-----------|------------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-5002 | Суурь түрхлэг | кг | 4,000 | 2665.248 | 10,660,992 | 3.3582 | 43 | 2 | 358.94 | 51,832 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 13.6943 | 20,541 | 13.6943 | 3 | 1 | 516.48 | 21,219 |
| 1-0211 | Усан цийдэм будаг | кг | 18,000 | 504.1761 | 9,075,169 | .6504 | 43 | 2 | 358.94 | 10,038 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | 19.9566 | 478,958 | 29.9349 | 20 | 1 | 323.62 | 193,750 |
| 1-0094 | Тэлэгчтэй шүрүп | ш | 500 | 1389.8 | 694,900 | .157 | 43 | 2 | 358.94 | 2,424 |
| 1-0135 | Хар замаск | кг | 1,500 | 1998.936 | 2,998,404 | 2.0389 | 43 | 2 | 358.94 | 31,469 |
| 1-0778 | Хатжуулсан шилэн фасад | м2 | 860,000 | 85.5168 | 73,544,448 | 2.1379 | 43 | 1 | 271.67 | 24,975 |
| | Хөөсөнцөр 150мм | м2 | 41,250 | 1132.7304 | 46,725,129 | 8.6088 | 43 | 3 | 477.72 | 176,841 |
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр | м2 | 2,000 | 8.8842 | 17,768 | .0151 | 43 | 2 | 358.94 | 233 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | 2.4127 | 723,815 | 2.461 | 43 | 1 | 271.67 | 28,749 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 276,000 | 2.9302 | 808,749 | 3.5749 | 43 | 1 | 271.67 | 41,761 |
| 1-0083 | Шилэн цаас | м2 | 4,500 | 88.8416 | 399,787 | .1507 | 43 | 2 | 358.94 | 2,326 |
| 1-0879 | Электрод | кг | 4,500 | 5.0304 | 22,637 | .0058 | 43 | 2 | 358.94 | 90 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 6,000 | 21.322 | 127,932 | .0258 | 43 | 2 | 358.94 | 398 |
| 1-0060 | Боолт | кг | 2,500 | 19.2832 | 48,208 | .0218 | 43 | 2 | 358.94 | 336 |
| 1-0072 | Боолт тав | кг | 5,000 | 4.192 | 20,960 | .0047 | 43 | 1 | 271.67 | 55 |
| 1-0073 | Даравч төмөр | кг | 4,000 | 15.0912 | 60,365 | .0171 | 43 | 1 | 271.67 | 199 |
| 1-0011 | Дулаалгын хрс шахмал хавтан 100мм | м2 | 42,273 | 357.8735 | 15,128,386 | 9.8415 | 43 | 3 | 477.72 | 202,164 |
| 1-5101 | Заслалын тор | м2 | 500 | 2665.248 | 1,332,624 | .2932 | 43 | 1 | 271.67 | 3,425 |
| 1-0094 | Пластмасан хадаас | ш | 500 | 4442.08 | 2,221,040 | .5108 | 43 | 2 | 358.94 | 7,885 |

165,110,813

800,169

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 315.9034 | 473,855 | 315.9034 | 3 | 1 | 516.48 | 489,473 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------|-----------|------------|----------|----|---|--------|-----------|
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | 150.1152 | 3,602,764 | 225.1728 | 20 | 1 | 323.62 | 1,457,408 |
| 1-0135 | Хар замаск | кг | 1,500 | 305.7552 | 458,633 | .3853 | 43 | 2 | 358.94 | 5,946 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,000 | 82.2209 | 164,442 | .0946 | 43 | 2 | 358.94 | 1,459 |
| 1-4288 | Ханын плита | м2 | 35,000 | 458.96 | 16,063,600 | 13.4246 | 43 | 1 | 271.67 | 156,823 |
| 1-0687 | Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор | м2 | 1,500 | 169.6622 | 254,493 | .7374 | 43 | 2 | 358.94 | 11,381 |
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр | м2 | 2,000 | 167.1935 | 334,387 | .2836 | 43 | 2 | 358.94 | 4,377 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | 2.8957 | 868,703 | 2.9536 | 43 | 1 | 271.67 | 34,503 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 276,000 | 96.9266 | 26,751,730 | 118.2504 | 43 | 1 | 271.67 | 1,381,379 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 6,000 | 95.5485 | 573,291 | .1156 | 43 | 2 | 358.94 | 1,784 |
| 1-0211 | Эмульс | кг | 7,000 | 987.2071 | 6,910,450 | 1.2735 | 43 | 2 | 358.94 | 19,656 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 1,000 | 15.8125 | 15,812 | .0163 | 43 | 1 | 271.67 | 190 |
| 1-4053 | Гипс, I зэрэг | кг | 500 | 652.547 | 326,274 | .6721 | 43 | 1 | 271.67 | 7,852 |
| 1-0212 | Дотор эмульс | кг | 7,000 | 3834.641 | 26,842,487 | 4.9467 | 43 | 2 | 358.94 | 76,349 |
| 1-0135 | Замаск | кг | 1,000 | 2193.6624 | 2,193,662 | 2.764 | 43 | 2 | 358.94 | 42,661 |
| | Плитаны цавуу | кг | 720 | 2753.76 | 1,982,707 | 3.1668 | 43 | 2 | 358.94 | 48,878 |

87,817,290

3,740,120

БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|----------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,500 | 11.049 | 16,574 | 11.049 | 3 | 1 | 516.48 | 17,120 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 24,000 | 2.7232 | 65,356 | 4.0847 | 20 | 1 | 323.62 | 26,438 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 25,000 | 9.0331 | 225,828 | 15.3563 | 20 | 1 | 323.62 | 99,392 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 300,000 | .51 | 153,012 | .5202 | 43 | 1 | 271.67 | 6,077 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 300,000 | 3.5064 | 1,051,918 | 3.5765 | 43 | 1 | 271.67 | 41,780 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 24,000 | 5.508 | 132,192 | 9.0882 | 20 | 1 | 323.62 | 58,822 |

1,644,879

249,630

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

1,539,142,654

46,623,035

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 10.57 | 88,573 | 936,225 |
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч | 12.35 | 3,940 | 48,657 |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 15.85 | 80,000 | 1,268,120 |
| 8031 | Хийн индүү 25тн | 53.34 | 42,000 | 2,240,169 |
| 9003 | Цахилгаан өрөм | 298.19 | 2,531 | 754,720 |
| | Шурупдэгч машин | 4.11 | 10,000 | 41,116 |
| 1002 | Эксковатор 0.8м3 | 136.25 | 51,674 | 7,040,476 |
| 9024 | Буун цацагч | 12.51 | 6,804 | 85,138 |
| 9004 | Будгийн шүршүүр | 13.44 | 4,592 | 61,704 |
| 1017 | Бульдозер | 13.11 | 88,573 | 1,160,884 |
| | Авто машин | .12 | 3,450 | 422 |
| 2028 | Автокран 5тн | 72.05 | 45,000 | 3,242,279 |
| | Автомашин | 85.8 | 10,000 | 858,038 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 174.07 | 12,873 | 2,240,862 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 181.96 | 7,912 | 1,439,665 |
| 9023 | Гүний доргиур | 233.42 | 7,912 | 1,846,826 |
| 9021 | Доргиур | 107.61 | 7,912 | 851,423 |
| 7014 | Зуурмаг зуурагч 80л | 2.11 | 8,310 | 17,501 |
| 2001 | Кран 5тн | 3.17 | 59,489 | 188,788 |
| 3049 | Компрессор | 10.94 | 2,370 | 25,936 |
| 1007 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3 | 7.68 | 51,674 | 396,918 |

24,745,867