

XXVI.1.37 “УСАН БАССЕЙН БҮХИЙ СПОРТ ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГА
/ГОВЬСҮМБЭР, СҮМБЭР СУМ/” ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТОО
ХЭМЖЭЭ

Д/д	Тоног төхөөмжийн жагсаалт:	Тоо хэмжээ /ширхэг/
	Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк, техникийн үзүүлэлт	
1	Усан бассейны тоног төхөөрөмж	1
2	Тунагч насос VONC	6
3	Насос Q=40м ³ /ц H=40м	2
4	Аж ахуйн насос ТИП 1.Р49-58/98 P=7.5кВт Q=32.5м ³ /ц H=21м	2
5	Насос Q=70м ³ /ц H=25м	2
6	Галын насосТИП ср-45/4500 P=7.5кВт Q=17.9м ³ /ц H=31.5м	1
7	Усны нөөцийн сав 1700x200x300	1
8	Усны нөөцийн сав 3.0x3.0x2.0	1
9	Агаар халаагч VS120 WCL 6-2 Q=125кВт	1
10	Агаар халаагч VS150 HEW 2 Q=87кВт	1
11	Агаар халаагч VS21 HE SET Q=13кВт	2
12	Агаар халаагч VS30 SET Q=46.913кВт	1
13	Агаархалаагч VS120 HE 18 SET Q=13.83кВт	2
14	Агаар халаагч VC150 WSL 2 Q=105кВт	1
15	Агаар халаагч VC120 WSL 2 Q=145кВт	1
16	Агаар халаагч VC30 WSL Q=54кВт	3
17	Агаар халаагч VC21 HE 5ET Q=28.45кВт	1
18	Агаар хөргөгч VS10 DX 3-1	2
19	Агаар хөргөгч VS21 DX 4-1	1
20	Агаар хөргөгч VS21 DX 4-1	2
21	Агаар хөргөгч VS21 DX 4-1 Q=21.1kw	2
22	Хөргөлтийн төхөөрөмж ARU.220W T4 N=5.kw	2
23	Шүхэр ф315мм	26
24	Дулаан солилцуур VS 120 PSP	1
25	Дулаан солилцуур VS 21 PSP	2
26	Дулаан солилцуур VS 150 PSP	1
27	Агаар өгөх сорох сэнс XP22	1
28	Агаар сорох сэнс PP 80-50/40-4D	1
29	Агаар сорох сэнс PP 40-20/20-4D	1
30	Агаар өгөх сорох сэнс PP 70-40/35-4D	4
31	Агаар өгөх сорох сэнс PP 60-35/31-4D	1
32	Агаар өгөх сорох сэнс PP 60-35/31-4D	1
33	Агаар өгөх сорох сэнс ГСР 60-35/31-4D	1
34	Агаар өгөх сорох сэнс PP 80-50/40-4D	14
35	Агаар сорох сэнс PP 50-30/25-4D	2
36	Агаар сорох сэнс PP 100-50/56-4D	1
37	Дулаан солилцуур VS 30 PSP	2
38	Фильтр VS 21 B.FLT G4	5
39	Фильтр VS 120 B.FLT G4	1
40	Фильтр VS 150 B.FLT G4	1
41	Фильтр VS10 B.FLT G4	2
42	Фильтр VS 30 B.FLT G4	3
43	Агаар хөргөгч VS 30 DX 4-1 Q=21.1kw	1
44	Дулаан солилцуур VS 30 PSP	1
45	Дизель генератор	1

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /суурь/

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	3011.36
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	6554.88
3	Механизмаар ухсан нүхийг гараар засч ухах	м3	196.65
4	Суурийн хажуугаар овойлт үүсгэхгүй хөрсийг механизмаар буцааж чигжих	м3	1205.16
5	Суурийн хажуугаар шороо гараар буцааж чигжих	м3	180.77
6	Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1205.16
7	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	1819.36

СУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх М100	м3	87.28
2	Баганын цул төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	279.41
3	Бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	524.8
4	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	31.5
5	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж ерех	м3	15.52
6	Чулуун хөвөн хавтангаар бетон хана дулаалах б-150мм	м2	821.7
7	Гадна хамгаалалтын хана цутгах	м3	181.44
8	Тоостон хана шавардах	м2	886.37
9	Хамар ханын суурь цутгах м100	м3	34.36
10	Суурийн хөрстэй харьцах хэсгийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2264.4
11	Бассейны төмөр бетон хана цутгах м250	м3	72.6
12	Бассейны төмөр бетон шал цутгах	м3	34.46
13	Мен хана ба сууринд хажуугийн ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	1451.74
14	Суурь ба ханын завсар шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар ус тусгаарлалт хийх	м2	282.91
15	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлалтыг 1 үе хар цаас хийх	м2	1451.74
16	Бассейны хананд пенетроноор ус тусгаарлалт хийх	м2	216.4
17	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М250	м3	13.38
18	Бетон хаяавч цутгах М100	м3	28.29
19	Төмөр бетон шал цутгах	м3	202.7
20	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	42.66
21	Сувгийн ул цутгах	м3	3.24
22	150-200 мм хТ ртэл зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	3.6
23	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	1

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /А блок/

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	42.2
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	94.79
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	3.6

4	3м хүртэл өндөр 300мм хүртэл зузаан төмөр бетон хана цутгах м250	м3	108.79
5	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	2.1
6	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	15.52
7	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	3.24
8	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	298.02
9	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.78
10	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.354
11	Ялуу Я12.12.08 угсрах	ш	1
12	Ялуу Я15.12.14 угсрах	ш	18
13	Ялуу Я125.12.14 угсрах	ш	2
14	Ялуу Я22.12.14 угсрах	ш	4
15	Ариун цэврийн ерөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	21

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	хэмжээ
1	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	36.1
2	3 м2 дээш талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	12.6
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	24
4	Даацын хананд 2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	15.2
5	Даацын хананд 2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	168.07
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	183.27
7	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	48.3

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	68.08
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	17.76
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	6.1
4	Хучилтын төмөр дам нуруу угсрах	тн	10.15
5	Анкерийн боолт суулгаж, хэвтээ холбоос угсрах	тн	1.73
6	Төмөр дам нуруу, холбоос 2 удаа будах	тн	10.15
7	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	662.7

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх М150	м3	78.06
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	520.4
3	Хар цаасан 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	520.4
4	Дараагийн 2үе тусгаарлалт хийх	м2	1040.8
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	520.4
6	Ус тусгаарлалт 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	1113.54
7	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	161.1
8	Бассейны шаланд пенетрон түрхлэг 2 үе хийх	м2	250.56
9	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	250.56
10	Ус тусгаарлалт 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	250.56
11	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	250.56
12	Керамик хавтангаар шал хийх	м2	558.49

13	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	679.19
14	Шал резин будгаар гараар будах	м2	679.19
15	Угсрамал паркетэн шал хийх	м2	24.06
16	Тааз хөөсөнцөрөөр дулаалж шавардах	м2	520.4

ГАДНА, ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын дулаалгын хөөсөнцөрөөр дулаалж түрхлэг хийж эмульсдэх	м2	317.6
2	Керамик хавтангаар гадна хана өнгөлөх	м2	59.7
3	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна консоль дулаалах с1-150мм	м2	86.2
4	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1299.99
5	Цонх хаалганы дотор амалгаа шавардах	м2	76.46
6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	520.4
7	Дүүжин тааз хийх	м2	111.44
8	Хананд плита наах /бассейны ханатай/	м2	248.35
9	Шавардсан тааз эмульсэн будгаар будах	м2	744.96
10	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	1128.1
11	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	102.1
12	Дотор заслын төмөр шат угсрах ба задлах	м2	126.2
13	Гадан ханын бусад ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	310.57

ШАТ, РАДИО УЗЕЛЬ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үзэгчдийн шатны гуя төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	36.27
2	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	41.04
3	Узелийн төмөр бетон хана цутгах м250	м3	1.42
4	Узелийн төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	0.16
5	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	2.1
6	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.14

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Б блок/

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	82.69
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	149.04
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	9.3
4	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	297.5
5	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	7.78
6	Гадна 120мм хана өрөх	м2	175.89
7	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	417.91
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	2.2
9	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.423
10	Ялуу Я12.12.08 угсрах	ш	6
11	Ялуу Я15.12.14 угсрах	ш	31
12	Ялуу Я22.12.14 угсрах	ш	3

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	9.45
2	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга усрах	м2	78.54
3	2.1x1.5м хэмжээтэй нимгэн нарийн хайрцагтай самбар нь угсрагдсан пластмассан хаалгыг гараар хананд усрах	1 блок	2
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	51
5	2.1x1,0м хэмжээтэй давхар шил дан нарийн хайрцагтай самбар нь угсрагдсан пластмассан хаалгыг өлгүүрээр хананд суулгах	1 блок	3
6	Гадна шилэн хана, хаалга усрах	м2	51.88
7	Даацын хананд 2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх усрах	м2	40.5
8	Даацын хананд 2м2 дээш талбайтай вакум цонх усрах	м2	90
9	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	130.5
10	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	29.6

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	193.27
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	3.1
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	16.66
4	Анкерийн боолт суулгаж, хэвтээ холбоос усрах	тн	4.17
5	Хучилтын төмөр дам нуруу усрах	тн	36.12
6	Төмөр дам нуруу, холбоос 2 удаа будах	тн	39.54
7	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	1161.8

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх М150	м3	30.26
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	177.84
3	Хар цаасан 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	177.84
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	877.2
5	Шинэс модон спорт шал хийх	м2	877.2
6	Чулуун хавтан шал хийх	м2	197.65
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	70.21
8	Керамик хавтангаар шал хийх	м2	231.3
9	Ардаа цавуутай хулдаасан хавтанцар өнгөлгөөг бетон шаланд наах	м2	112

ГАДНА, ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хавтангаар гадна хана өнгөлөх	м2	155.64
2	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	176
3	Гадна ханын дулаалгын хөөсөнцөрөөр дулаалж түрхлэг хийж эмульсдэх	м2	962.83
4	12-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	175.63
5	Багана дулаалах d-150мм	м2	57.8
6	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна консоль дулаалах d-150мм	м2	670.86
7	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2069.92

8	Цонх хаалганы дотор амалгаа шавардах	м2	121.4
9	Хананд плита наах	м2	321.4
10	Чулуун хавтангаар дотор хана өнгөлөх	м2	64.3
11	Дүүжин тааз хийх	м2	211.9
12	Шавардсан тааз эмульсэн будгаар будах	м2	326.4
13	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	1798.62
14	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	114.6
15	Дотор заслын төмөр шат угсрах ба задлах	м2	934.19
16	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	72.78
17	Гадан ханын бусад ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	589.3

ШАТ, РАДИО УЗЕЛЬ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	5.59
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	12.4
3	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	16.4
4	Үзэгчдийн шатны гуя төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	38.31
5	Үзэгчдийн суудлын шатлал цутгах	м3	41,04
6	Узелийн төмөр бетон хана цутгах м250	м3	6.1
7	Узелийн төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	1.45
8	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	2.1
9	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.26

Усан сан бүхий спорт цогцолборын барилга /В блок/

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	45.58
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	132.54
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	13.98
4	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	150.61
5	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	41.65
6	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	258.6
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.4
8	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.7
9	Ялуу Я12.12.14 угсрах	ш	1
10	Ялуу Я15.12.14 угсрах	ш	27
11	Ялуу Я22.12.14 угсрах	ш	2
12	Ялуу Я18.12.14 угсрах	ш	1
13	Ялуу Я28.12.14 угсрах	ш	2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	45.78
2	Гадна шилэн хана, хаалга угсрах	м2	144.91
3	Даацын хананд 2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	51.1
4	Даацын хананд 2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	153.3
5	2.1х1,5м хэмжээтэй нимгэн нарийн хайрцагтай самбар нь угсрагдсан пластмассан хаалгыг гараар хананд угсрах	1 блок	8
6	2.1х1,0м хэмжээтэй давхар шил дан нарийн хайрцагтай самбар нь угсрагдсан пластмассан хаалгыг өлгүүрээр хананд суулгах	1 блок	1

7	Хаалганд цоож суулгах	ш	23
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	349.01
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	45.78
10	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	62.4

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	198.78
2	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	14.19
3	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	1.49
4	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	8.2
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	435
6	Дараагийн 1 мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2175
7	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	435
8	Тортой хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах	м2	435
9	Дээврийн арматуртай бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	435
10	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.6
11	3 үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	443.7
12	Парпед төмөрлөх	м2	36.4
13	Парпедийн хана цутгах	м3	3.4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	982.78
2	Хар цаасан 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	396.5
3	Чулуун хавтан шал хийх	м2	557.43
4	Керамик хавтангаар шал хийх	м2	55.41
5	Угсрамал паркетэн шал хийх	м2	369.94

ГАДНА, ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хавтангаар гадна хана өнгөлөх	м2	63.52
2	Чулуун хөвөн хавтангаар гадна консоль дулаалах d150мм	м2	78.6
3	Гадна ханын дулаалгын хөөсөнцөрөөр дулаалж түрхлэг хийж эмульсдэх	м2	633.38
4	Гадна ханыг металл хавтангаар өнгөлөх	м2	6
5	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2360.97
6	Цонх хаалганы дотор амалгаа шавардах	м2	189.4
7	Хананд плита наах	м2	248.4
8	Чулуун хавтангаар дотор хана өнгөлөх	м2	498.4
9	Шавардсан тааз эмульсэн будгаар будах	м2	735.95
10	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	1803.57
11	Дүүжин тааз хийх	м2	627.29
12	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	190.81
13	Гадан ханын бусад ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	696.71

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	26.4
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардпага хийх	м2	78.3
3	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	49.2
4	Өнгөт металаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.2

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Халаалт/

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /А БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
2	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	34
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	34
5	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	35
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	69
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	59
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	50
9	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	178
10	Ил яваа янданг будах	м2	19.28
11	Ус дамжуулах полимер хоолой ф14-18мм хүртэл	м	216
12	Хувиарлагч 2 гаргалгаатай	ш	5
13	Хувиарлагч 4 гаргалгаатай	ш	1
14	Хувиарлагч 5 гаргалгаатай	ш	2

ЗООРИЙН ДАВХРЫН ХАЛААХ ХЭРЭГСЭЛ /А БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Халаах хэрэгсэл 22К / 600/400 доороос холболттой/	ш	13

1-Р ДАВХРЫН ХАЛААХ ХЭРЭГСЭЛ /А БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаах хэрэгсэл 22 К /600/200 доороос холболттой/	ш	17
2	Балансын хаалт угсрах d20	ш	2
3	Балансын хаалт угсрах d25	ш	2
4	Балансын хаалт угсрах d32	ш	1
5	Ус буулгагч угсрах d15	ш	10
6	Хийн кран тавих	ш	30

УЗЕЛИЙН ӨРӨӨНИЙ ШУГАМ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах	м	1.8
2	Балансын хаалт угсрах d50	ш	3
3	Балансын хаалт угсрах d32	ш	1
4	Балансын хаалт угсрах d20	ш	1
5	Ус буулгагч угсрах d 15	ш	8

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /Б БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42
2	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	125
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
5	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
6	Ус дамжуулах полимер хоолой ф20-26мм хүртэл	м	90
7	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	160
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	195
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	42
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн б=50мм	м	709
12	Ил яваа янданг будах	м ²	38.81
13	Хувиарлагч 5 гаргалгаатай	ш	5
14	Хувиарлагч 7 гаргалгаатай	ш	2

ЗООРИЙН ДАВХРЫН ХАПААХ ХЭРЭГСЭЛ /Б БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаах хэрэгсэл 22 К / 600/400 доороос холболттой/	ш	22
2	Халаах хэрэгсэл 22К / 600/600 доороос холболттой/	ш	1

1-Р ДАВХРЫН ХАПААХ ХЭРЭГСЭЛ /Б БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаах хэрэгсэл 22К /600/1800 доороос	ш	18

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /ЦБУ/

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /А БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм	м	58
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	32
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	49
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм	м	25
5	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	42
6	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	51.3
7	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	13.6
8	D=80мм голчтой ган хоолой угсрах	м	35
9	Ган яндан хоолойн голч б=100мм угсрах	м	128
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	42
11	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	51.3
12	Угаагуурын холигч кран д16 угсрах	ш	3
13	Душны холигч кран д16 угсрах	ш	10
14	Жорлонгийн хаах кран д16 угсрах	ш	3
15	Задвишка d=100мм байрлуулах	ш	3
16	Галын фланец d=100мм байрлуулах	ш	14

17	Ширмэн шилжвэр 100x70	ш	2
18	Фланцтай тэгш гуравлагч ф100x70	ш	2
19	Ус хэмжигч ф70	ш	1
20	Ус түгээх кран ф15мм	ш	3
21	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
22	Усны нөөцийн сав 1700x2000x3000 тавих	ш	1
23	Прямом 400x400x400	ш	1
24	Үл буцаах хаалт d=100мм байрлуулах	ш	3
25	Галын кран /шлангийн урт 20м/ d=20мм тавих	ком	6
26	Аж ахуйн насос суурилуулах	ш	2
27	Галын насос суурилуулах	ш	1
28	Шаравой клапан d=70мм тавих	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /А БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	20
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	140
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	31
4	Налуу гаргалгаатай шаазан жорлон бочкины хамт байрлуулах	1ком	2
5	Шаазан угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	3
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	10
7	Цэвэрлэгээ ф100мм	1ш	15
8	Тэгш гаргалгаатай трап /голч-50мм / тавих	1ш	14
9	Тэгш гаргалгаатай трап /голч-100мм / тавих	1ш	1

БАССЕЙНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-200	м	50
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	65
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	35
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	48
5	Яндан хоолойн дулаалга ф200	м2	1.25
6	Бөмбөлгөн хаалт d=200мм байрлуулах	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт d=150мм байрлуулах	ш	7
8	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ш	10
9	Винтель d=50мм байрлуулах	ш	14
10	Гурвалсан кранттай монометр	ш	11
11	Шүүр 400 мм	ш	1
12	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	13
13	Цорго ф32мм	ш	7
14	Заглушка /шахагчтай/ d=32мм байрлуулах	ш	8
15	Заглушка /шахагчтай/ d=25мм байрлуулах	ш	8
16	Уян хоолой. d-25 мм2	метр	20
17	Насос 70м3/ц суурилуулах	ш	2
18	Насос 8м3/ц суурилуулах	ш	2
19	Нөөцийн сав 3.0x3.0x2.0 тавих	ш	1
20	Шүүлтүүр	ш	2
21	Тосон шүүлтүүр	ш	1
22	Холигч байрлуулах	1ш	1
23	Агааржуулагч автомат хавхлаг	ш	2
24	Ялтсан дулаан солицуур 10кВт	ш	1
25	Төмөр гэртэй термометр	ш	1

26	Тунагч насос суурилуулах	ш	6
----	--------------------------	---	---

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /Б БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм	м	198
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	48.5
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	42.3
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 32 мм	м	18
5	Э=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	24
6	Э=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	43.2
7	Э=80мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5,8
8	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	90.8
9	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	35.8
10	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	24
11	Яндан хоолойг лакаар будах	м2	11.83
12	Яндан хоолойн дулаалга	м2	11.83
13	Угаагуурын холигч кран д16 угсрах	ш	23
14	Душны холигч кран д16 угсрах	ш	9
15	Жорлонгийн хаах кран д16 угсрах	ш	20
16	Писсаурын хаах кран д16 угсрах	ш	6
17	Галын кран /шлангийн урт 50м/ с1=20мм тавих	ком	8

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /Б БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	27
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	145
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	38
4	Шууд гаргалгаатай шаазан жорлон бочкины хамт байрлуулах	1ком	10
5	Налуу гаргалгаатай шаазан жорлон бочкины хамт байрлуулах	1ком	4
6	Шаазан угаагуур сифоны хамт тавих /хүүхдийн/	1ш	8
7	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	9
8	Цэвэрлэгээ ф50мм	1ш	5
9	Цэвэрлэгээ ф100мм	1ш	10
10	Тэгш гаргалгаатай трап /голч-50мм / тавих	1ш	8
11	Тэгш гаргалгаатай трап /голч-100мм / тавих	1ш	7
12	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих /хүүхдийн/	1ш	5
13	Шууд гаргалгаатай шаазан жорлон бочкины хамт байрлуулах	1ком	6
14	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1
15	Шаазан угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	15

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ /В БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм	м	15
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	50

3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	5
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
5	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	50
6	D=70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
7	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм	м	70
8	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	20
9	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	5
10	Яндан хоолойг лакаар будах	м2	12.12
11	Яндан хоолойн дулаалга	м2	12.12
12	Угаагуурын холигч кран д16 угсрах	ш	2
13	Жорлонгийн хаах кран д16 угсрах	ш	2
14	Мойкны хаах кран д16 угсрах	ш	4
15	Галын кран /шлангийн урт 50м/ б=20мм тавих	ком	7
16	Душны холигч кран д16 угсрах	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ /В БЛОК/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	20
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	60
3	Шууд гаргалгаатай шаазан жорлон бочкины хамт байрлуулах	1ком	2
4	Шаазан угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	2
5	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	2
6	Цэвэрлэгээ фЮОмм	1ш	7
7	Тэгш гаргалгаатай трап /голч-50мм / тавих	1ш	1

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Цахилгаан/

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хувиарлах самбар угсрах	ширхэг	6
2	Ерөнхий хувиарлах самбар угсрах	ш	9
3	22 хүртэл автоматтай гэрлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
4	12-16 хүртэлх автоматтай гэрлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	6
5	10 хүртэлх автоматтай гэрлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	2
6	Ослын гэрлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	3
7	Гадна гэрлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	ширхэг	1
8	Хүчдэл салгагч бүхий хайрцаг	1 ш	1
9	Хамгаалагч бүхий цахилгаан дулааны реле контактор	ширхэг	40
10	Дулааны реле	шир	40
11	Бууруулах трансформатортай хайрцаг	ш	4
12	Гарах, орох гэрлтүүлэгч угсрах	ш	17
13	4x18 Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрлтүүлэг	ш	139
14	4x18 Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй дүүжин таазанд тавих хамгаалагдсан гэрлтүүлэг	ш	36
15	1x13 Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй хананд тавих хамгаалагдсан гэрлтүүлэг	ш	13
16	2x18 Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй дүүжин таазанд тавих хамгаалагдсан гэрлтүүлэг	ш	252
17	Улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	57
18	Улайсах ламптай таазанд тавих гэрлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	10

19	Улайсах ламптай таазанд тавих хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	13
20	Галегон чийдэнтэй хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	62
21	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	37
22	Далд тавих 2-3 унтраалга	ширхэг	43
23	Хамгаалагдсан 1-3 унтраалга тавих	ширхэг	35
24	Хананд далд тоноглох газардуулгын контакттай тоноглох штепселийн залгуур угсрах	ширхэг	129
25	Хамгаалагдсан газардуулгын контакттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	32
26	Унтраалга розетканы хайрцаг	1 ш хаалт	292
27	Далд утас салбарлах хайрцаг	1 ш хаалт	1500
28	Уян оруулга	ш	40
29	Уян ба пластмассан хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	12000
30	Уян ба пластмассан хоолойд дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	51000
31	Пластмассан хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	7200
32	Пластмассан хоолойд дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2300
33	Пластмассан хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	1500
34	Пластмассан хоолойд дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4500
35	Пластмассан хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	500
36	Пластмассан хоолойд дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2630
37	Пластмассан хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	100
38	Пластмассан хоолойд дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	600
39	Пластмассан хоолойд 1-р утсыг сүвлэх	м	100
40	Пластмассан хоолойд дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	500
41	Уян пластмассан хоолой ф15-25мм	м	20700
42	Пластмассан хоолой ф32мм	м	500
43	Пластмассан хоолой ф50мм	м	100
44	Пластмассан хоолой ф70мм	м	100
45	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго	ш	18
46	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	50
47	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
48	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	18
49	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
50	Барилгад гадна хүрээ хийх	м	400
51	Барилгад дотор хүрээ хийх	м	485
52	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	10
53	Аянгын гүйдэл хүлээн авагч	м	900
54	Аянгын гүйдлийн буулт хийх	м	200
55	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	84
56	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	79.8
57	Кабелийн тавиур 0.5x2.0	ш	50
58	Кабелийн тавиурт 0.5м	ш	10
59	Т хэлбэрийн утас баригч блок /аянгын тор хана, дээврээр тогтоогч/	ш	400

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Холбоо, дохиолол/

ХОЛБОО, ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	28
2	Ердийн утас тоосгон ханаар тарааж бэхлэх	100м	6

3	Телефоны хувиарлах хайрцаг монтажлах 10х2	ш	3
4	Телефоны хувиарлах хайрцаг монтажлах 20х2	ш	2
5	Бокс цэнгэглэн тавих 100х2	ш	1
6	Кабелийг ховилд тараах	100м	0.4
7	ЭАТС	ш	1
8	Коаксаль кабелийг шалны ховилоор тараах	100м	6.5
9	КаТв-н розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	29
10	КаТв-н салаалагч угсрах	ш	9
11	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ш	1
12	Галын дохиоллын дэд авах станц	ш	2
13	Галын дохиоллын утаа мэдрэгч	ш	5
14	Галын дохиоллын дулаан мэдрэгч	ш	9
15	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч	ш	13
16	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг	ш	1
17	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	13
18	Галын дохиоллын кабелийг ховилд тараах	100м	1.2
19	Давхрын самбар угсрах	ш	8
20	Кабелийн тавиур	ш	32
21	Пластмасан хоолой ф50мм	метр	90
22	Пластмасан хоолой ф16-22мм	м	4000
23	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч	шир	1
24	4 утаст кабелийг тоосгон бабетон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	7.5
25	Компьютерийн сүлжээний розетканд холбох	ш	29
26	Компьютерийн сүлжээний салаалагч	ш	4
27	Хувиргуурын иж бүрдэл угсрах	ш	1
28	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1

0.4КВ-ЫН ШИНЭЭР ХИЙХ КАБЕЛЬ /ЦПКШ/

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	66.4
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	46.48
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	166
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	166
5	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тугаарлагч бүрхүүлтэй хуягласан хүчний кабель 4х25мм АВВБ-1Кв	м	220
6	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тугаарлагч бүрхүүлтэй хуягласан хүчний кабель 4х95мм АВВБ-2Кв	м	1200
7	Кабелийн төгсгөвтэй хуурай үзүүрлэгээ хийх 25мм2	ш	4
8	Кабелийн төгсгөвтэй хуурай үзүүрлэгээ хийх 95мм2	ш	12
9	Винтпласт хоолой ф100мм 4м	1 м хоолой	44
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.3

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	4000В хүчдлийн 24кВт чадалтай тоноглох цамцтай 50гц давтамжтай, автоматаар сэлгэн залгалт хийх АТС удирдлагын самбартай 1864*898*153мм овортой 846кг жинэй	иж бүрэн	1
2	Тоолууртай самбар ТС	ширхэг	1

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Гадна бохир/

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2551.36
2	Чигжих шороог ачиж зөөж авчрах	м3	371.57
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	76.54
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	2477.11
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	371.57
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	74.25
7	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
8	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	77
9	Бохир усны хуванцар хоолой d-250	м	176
10	1000мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон худаг угсрах.хуурай хөрсөнд	ш	6
11	1500мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон худаг угсрах.хуурай хөрсөнд	ш	2
12	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	1.92

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Гэдна гэрэлтүүлэг/

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	157.5
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	90
3	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	72
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	80
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	750
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	750
7	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель 3хбмм АВВБ-1кВ	м	750
8	3.5м өндөртэй гадна гэрэлтүүлгийн металл шон ф125мм	ш	32
9	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель 1х2.5мм АПВ-О.66кВ	м	200
10	Кабелиас утас татах салаалах хавчаар	ширхэг	64
11	Винтпласт хоолой ф100 4м	1 м хоолой	12
12	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.3
13	Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах	м3	32

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Гадна дулаан/

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	516.12
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	430.1

3	Сувгийн хана буулгах	м3	25.81
4	Сувгийн ул бетон буулгах	м3	33.6
5	Гадна дулааны яндан буулгах	м	749
6	Гадна сувгийн таг авах	хавтан	187
7	600мм хүртэл голчтой хаалт буулгах.	ш	40
8	Яндан хоолойн дулаалга буулгах ф159х4.0 /пено/	м2	312.04
9	Яндан хоолойн дулаалга буулгах ф133х4.0 /пено/	м2	420.51

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1308.2
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	39.25
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	775
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	116.25
5	Сувгийн бетон ул цутгах	м3	108.6
6	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	91.5
7	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 219х6.0 мм	км	0.33
8	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 159х4.5 мм	км	0.625
9	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 100 мм	км	1.24
10	Бөмбөлгөн хаалт d=100мм байрлуулах	ш	9
11	Бөмбөлгөн хаалт d=150мм байрлуулах	ш	7
12	Бөмбөлгөн хаалт d=200мм байрлуулах	ш	4
13	Юүлэгч d=20мм байрлуулах	ш	18
14	Юүлэгч d=25мм байрлуулах	ш	6
15	Хий авагч тавих	ш	24
16	Отвод d=100мм угсрах	1 хол-боос	8
17	Отвод d=200мм угсрах	1 хол-боос	4
18	Төмөр бетон сувгийн хавтан, тагны хамт 1600х610	ш	310
19	Төмөр бетон сувгийн хавтан, тагны хамт 1800х610	ш	190
20	Шинээр худаг хийх 3.0х3.0	ш	4
21	Шинээр худаг хийх 2.5х2.5	ш	2
22	Сувгийг хар тосоор тослох	м2	1808
23	Яндан хоолойн дулаалга ф219 /пено/	м2	226.93
24	Яндан хоолойн дулаалга ф159 /пено/	м2	312.04
25	Яндан хоолойн дулаалга ф108 /пено/	м2	420.51
26	Компенсатор	ш	2
27	Сувгийн тоосгон хана өрөх	м3	1.88
28	Сувгийн тоосгон хана шавардах	м2	20.76
29	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	481
30	Фланцтай хаалт d=150мм байрлуулах	ш	7
31	Гуравлагч тавих. хоолойн голч d=150мм	ш	4
32	Галын гидрант суурийн хамт	ком	4
33	Юүлэгч d=32мм байрлуулах	ш	7
34	Отвод d=100мм байрлуулах	ш	3

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганын шонгийн нүх гараар ухах	м3	6.75
2	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.5
3	Олон хосын тосон шахалттай агаарын кабель JF -20*2*0.4	1км	0.7
4	Олон хосын кабелийн шулуун муфт хийх 4x4	ш	1
5	Агаарын шилэн кабель /тросстой/ FO-12C	1км	0.7
6	Агаарын багана, хөл /M350 төмөр бетон/	ширхэг	3
7	Зайн дохиоллын удуф загварын төвийн зогсуур угсрах	ш	6
8	Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах	м3	3

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Тохжилт/

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	138.6
2	Буцааж чигжих	м3	59.43
3	Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах	м3	42.6
4	Суурийн газарт суух хэсгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	271.68
5	1,6м шон суулгах 1,4м хүртэл өндөр сараалж төмөр хашаа барих	м2	1680
6	Төмөр шонтой гадгашаа онгойдогтом хаалга	ш	1
7	Мөн хайсыг тосон будгаар багсаар будах	м2	1680

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг тэгшлэх	м2	6553.83
2	Замын хашлага тавих	1у/м	749
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	852
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	1610
5	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	923
6	Асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах	1м3	396

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	5900.76
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	5900.76
3	Зүлэг үрээр тарих	м2	5900.76
4	Мод тарих нүхийг гараар ухах	м3	21.8
5	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.8x0.8x0.5 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах	ш	68