



"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК

ЗЧРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН ХЯНАА

ЕГ Шифр: ИТХ-45/2023

Говь-Алтай аймаг, Есөнбүлаг сум

**"ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-ИЙН
ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖЛЫН ЗУРАГ**

(Ажлын зурда

ЗЕВШӨӨРСӨН

Захиалагч:	Гүйцэтгэсч:		
Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	
Говь-Алтай аймгийн засаг даргын орлогч	Г.Чинбат		
 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргэ, 1-р хороо, Дамжийн төхөр 404 тоот +976 99187923, 99332282			Албан тушаал
			Нэр
"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК-ийн захидал			Г.Нарантуяа


ЧЛААНБААТА
2023

ГАДНА ХОЛБООНЫ ЗУРГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ, БАЙРШЛИЙН ТОЙМ ЗУРАГ

ГАДНА ХОЛБООНЫ ЗУРГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Хуудас №	Нэр	Масштаб:
ГХ-1	Гадна холбооны зургийн иж бүрдлийн жагсаалт, байршилийн тойм зураг	
ГХ-2	Тайлбар дичиг, таних тэмдэг	
ГХ-3	Холбооны сувагчлалын инженерийн шүгам сүлжээтэй, автозамтai огтололцох цэгүүд, материалын түүвэр-1	
ГХ-4	Материалын түүвэр-2	
ГХ-5	Кабелийн тархалтын бүдүүгүч	
ГХ-6	Гадна холбооны сувагчлалын ерөнхий байгуулалт	M1:7000
ГХ-7	Одоо байгаа сувагчлалын байгуулалт-1 /ДЦС/	M1:1000
ГХ-8	Одоо байгаа сувагчлалын байгуулалт-2 /ДЦС/	M1:1000
ГХ-9	Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-1 /ДЦС/	M1:1000
ГХ-10	Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-2 /ДЦС/	M1:1000
ГХ-11	Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-3 /ДЦС,ДДТ-1/	M1:1000
ГХ-12	Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-4 /ДЦС/	M1:1000
ГХ-13	Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-5 /ДЦС/	M1:1000
ГХ-14	Одоо байгаа сувагчлалын байгуулалт-1 /ДДТ-2/	M1:1000
ГХ-15	Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-1 /ДДТ-2/	M1:1000
ГХ-16	Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-2 /ДДТ-2/	M1:1000
ГХ-17	Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-1 /ДДТ-3/	M1:1000
ГХ-18	Одоо байгаа болон төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-1 /ДДТ-4/	M1:1000
ГХ-19	Одоо байгаа болон төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-2 /ДДТ-4/	M1:1000
ГХ-20	Одоо байгаа болон төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-1 /ДДТ-6/	M1:1000
ГХ-21	Одоо байгаа сувагчлалын байгуулалт-1 /ДДТ-5/	M1:1000
ГХ-22	Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт-1 /ДДТ-5/	M1:1000
ГХ-23	Төмөр бетон үгсармал худаг - ТБУХ-2	
ГХ-24	Дулааны цахилгаан станц, дулаан дамжуулах төвийн гадна оролтын хэсэглэл	

ГАДНА ХОЛБООНЫ ЗУРГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ



• Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Чингисийн дүүрэг, 2-р хороо,
Ринчлан 420 тоот
+976 99787923, 99332282

"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг

Зургийн иж бүрдлийн жагсаалт, байршилийн тойм зураг				Ye шам:
Инженер	Б.Одончимэг	В.Одончимэг	EГ шифр: ИТХ-45/2023	Огноо: 2023
Гүйцэтгэсэн	Б.Одончимэг	В.Одончимэг	TГ шифр:	Зургийн дугаар:
"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК	Шалгасан	Б.Азжаргал	Хуудас: ГХ-1	24

ТАЙЛБАР БИЧИГ, ТАНИХ ТЭМДЭГ

ТАЙЛБАР БИЧИГ

1.Зураг хийх үндэслэл

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг суманд барилгах "Шинэ дулааны станц болон дулаан дамжуулах төвүүд "-ийн барилгын гадна холбооны ажлын зургийг барилгын ерөнхий төлөвлөгөөний зураг, холбооны Монгол улсад мөрдөгдөх бүй MNS 6305:2012 тоот стандарт, "МХС" ХХК-ийн Говь-Алтай аймгийн газрын 2023 оны 3-р сарын 27-ны өдрийн В-А 2023/04 тоот техникийн нөхцөл, захиалагчийн 2023 оны 10-р сарын 17-ны өдрийн №ГХБХБГ-20/2023 тоот гэрээнд үндэслэн боловсруулав.

2. Зурагт тусгассан үндсэн шийдвэр

2.1 ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛ

-Дулааны цахилгаан станц /ДЦС/-ийн барилгын холбооны салбар шугамыг байгуулахдаа одоо байгаа ХХ-L5 худгаас 1630м (1+0) шинэ сувагчлал хийж, дундын шинэ худаг /ШХ/ 17 ширхэг сууринуулж ШХ-17 худгаас 31 м (1+0) шинээр сувагчлал хийж төлөвлөж буй барилга руу оруулахаар төлөвлөв. /Авшозам болон инженерийн шугам сүлжээтэй огтолцох хэсгийг ГХ-3, ГХ-7-13 хуудаснаас харах/. Барилгын гадна оролтыг ГХ-24 хуудаснаас харах

-Дулаан дамжуулах төв-1 /ДДТ-1/-ын барилгын гадна холбооны салбар шугамыг байгуулахдаа /ДЦС/-ийн барилга руу хийхээр төлөвлөж буй шинэ сувагчлалын дундын ШХ-10 худгаас 38 метрийн зайд ШХ-18 худаг төлөвлөж (1+0) сувагчлал хийхээр төлөвлөв. ШХ-18 худгаас төлөвлөж буй барилга хүртэл 27 метрийн (1+0) сувагчлал хийж барилга руу оруулахаар төлөвлөв./Авшозам болон инженерийн шугам сүлжээтэй огтолцох хэсгийг ГХ-3, ГХ-11 хуудаснаас харах/ Барилгын гадна оролтыг ГХ-24 хуудаснаас харах

-Дулаан дамжуулах төв-2 /ДДТ-2/-ын барилгын холбооны салбар шугамыг байгуулахдаа одоо байгаа ХХ-68A худгаас 281м (1+0) шинэ сувагчлал хийж, дундын шинэ худаг /ШХ/ 3 ширхэг сууринуулж ШХ-21 худгаас 34 м (1+0) шинээр сувагчлал хийж төлөвлөж буй барилга руу оруулахаар төлөвлөв. /Авшозам болон инженерийн шугам сүлжээтэй огтолцох хэсгийг ГХ-14-16 хуудаснаас харах/. Барилгын гадна оролтыг ГХ-24 хуудаснаас харах

-Дулаан дамжуулах төв-3 /ДДТ-3/-ын барилгын холбооны салбар шугамыг байгуулахдаа одоо байгаа ХХ-73 худгаас 230м (1+0) шинэ сувагчлал хийж, дундын шинэ худаг /ШХ/ 4 ширхэг сууринуулж ШХ-25 худгаас 12 м (1+0) шинээр сувагчлал хийж төлөвлөж буй барилга руу оруулахаар төлөвлөв. /Авшозам болон инженерийн шугам сүлжээтэй огтолцох хэсгийг ГХ-3, ГХ-17 хуудаснаас харах/. Барилгын гадна оролтыг ГХ-24 хуудаснаас харах

-Дулаан дамжуулах төв-4 /ДДТ-4/-ын барилгын холбооны салбар шугамыг байгуулахдаа одоо байгаа ХХ-31 худгаас 210м (1+0) шинэ сувагчлал хийж, дундын шинэ худаг /ШХ/ 3 ширхэг сууринуулж одоо байгаа ХХ-32 худгаасаар холбооноор төлөвлөв. Мөн ХХ-38-дас худгаас 60м (1+0) шинэ сувагчлал хийж ШХ-29 худаг сууринуулж түүнээс 33м зайд (1+0) шинээр сувагчлал хийж төлөвлөж буй барилга руу оруулахаар төлөвлөв. /Авшозам болон инженерийн шугам сүлжээтэй огтолцох хэсгийг ГХ-3, ГХ-18-19 хуудаснаас харах/.Барилгын гадна оролтыг ГХ-24 хуудаснаас харах

-Дулаан дамжуулах төв-5 /ДДТ-5/-ын барилгын холбооны салбар шугамыг байгуулахдаа одоо байгаа ХХ-126 худгаас 65м (1+0) шинэ сувагчлал хийж, шинэ худаг ШХ-30 сууринуулж, түүнээс 9м зайд (1+0) шинээр сувагчлал хийж төлөвлөж буй барилга руу оруулахаар төлөвлөв. /Авшозам болон инженерийн шугам сүлжээтэй огтолцох хэсгийн цэгийг ГХ-3, ГХ-21-22 хуудаснаас харах/.Барилгын гадна оролтыг ГХ-24 хуудаснаас харах

-Дулаан дамжуулах төв-6 /ДДТ-6/-ын барилгын холбооны салбар шугамыг байгуулахдаа одоо байгаа ХХ-113 худгаас 15м (1+0) шинэ сувагчлал хийж, шинэ худаг ШХ-31 сууринуулж, түүнээс 5м зайд (1+0) шинээр сувагчлал хийж төлөвлөж буй барилга руу оруулахаар төлөвлөв. /Авшозам болон инженерийн шугам сүлжээтэй огтолцох хэсгийн цэгийг ГХ-3, ГХ-20 хуудаснаас харах/.Барилгын гадна оролтыг ГХ-24 хуудаснаас харах

-Сувагчлалыг газрын түвшнээс -0,8-1,2 м-т гүнд сууринуулахаар төлөвлөв.

-ШДС-ын, ДДТ-үүдийн гадна оролтын худгаас 63мм PVC-ийн хоолой татаж барилгын хананд бэхэлж, хананд гаргасан газрын түвшнээс +2,7-м-т гаргасан 50x50x300мм нух гаргахаар төлөвлөв. Хананд гаргасан нүхнээс холбооны рак хүртэл кабелийн тавшиур төлөвлөв. Гадна оролтын хэсэглэлийг ГХ-32 хуудаснаас харах

-Сувагчлалыг бусад инженерийн шугам, автозамтай огтолцох хэсэгт хамгаалалтын ган хоолойд сувлэхээр төлөвлөв.

2.2. ШИЛЭН КАБЕЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

Есөн булаг сумын МХС ХХК-ийн байранд 12 кориийн шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж сууринуулж, цэнэглэсэн 12 кориийн шилэн кабелийг одоо байгаа болон шинээр төлөвлөж буй худаг сувагчлалаар татаж, ШДС барилгад оруулж шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийд холбооноор төлөвлөв.

ШДС барилгад шилэн кабелийн OFD-48 сууринуулж түүнээс цэнэглэсэн 48 кориийн кабелийг шинээр төлөвлөсөн худаг сувагчлалаар татаж,

ДДТ-1 - ШХ-10 худагт муфтыг-М-1 хийж ДДТ-1-ийн барилга руу 8 кориийн шилэн кабелийг татаж барилгад оруулж 8 кориийн шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийд холбооноор төлөвлөв.

ДДТ-2 - ШХ-10 худагт муфтыг-М-1 хийж 48 кориийн шилэн кабелийн 40 кориийг цэнэглэж шинээр төлөвлөсөн болон одоо байгаа худаг сувагчлалаар татаж, одоо байгаа ХХ-104 худагт муфтыг-М-2-хийж ХХ-1 худаг руу 24 кориийн шилэн кабелийг татаж, ХХ-1 худагт муфтыг-М-3-хийж, цэнэглэсэн 16 кориийн шилэн кабелийг ХХ-6 худаг руу татаж ХХ68-A худагт муфтыг-М-4-хийж, цэнэглэсэн 8 кориийн шилэн кабелийг ХХ68B худаг болон шинээр төлөвлөсөн худаг сувагчлалаар татаж, ДДТ-2 барилга руу оруулж, 8 кориийн шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийд холбооноор төлөвлөсөн.

ДДТ-3 - ХХ68-A худагт муфтыг-М-4-хийж, цэнэглэсэн 8 кориийн шилэн кабелийг

ХХ70-73 худаг болон шинээр төлөвлөсөн худаг сувагчлалаар татаж, ДДТ-3 барилга руу оруулж, 8 кориийн шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийд холбооноор төлөвлөсөн.

ДДТ-4 - ХХ-1 худагт муфтыг-М-3-хийж, цэнэглэсэн 8 кориийн шилэн кабелийг ХХ-25 худаг руу татаж одоо байгаа болон шинээр төлөвлөсөн худаг сувагчлалаар татаж ДДТ-4 барилга руу оруулж, 8 кориийн шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийд холбооноор төлөвлөв.

ДДТ-6 - ХХ-104 худагт муфтыг-М-2-хийж ХХ-103 худаг руу цэнэглэсэн 16 кориийн шилэн кабелийг татаж ХХ-113 худагт муфтыг-М-4-хийж, цэнэглэсэн кориийн шилэн кабелийг ШХ-31 худгаар дамжуулан татаж ДДТ-4 барилгад оруулж, 8 кориийн шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийд холбооноор төлөвлөв.

ДДТ-5 - ХХ-113 худагт муфтыг-М-4-хийж, цэнэглэсэн 8 кориийн шилэн кабелийг одоо байгаа сувагчлалаар татаж, ШХ-30 худгаар дамжуулан татаж ДДТ-5 барилгад оруулж, 8 кориийн шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийд холбооноор төлөвлөв.

2.3 ГАЗАРДЧУЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

2.3.1 Төлөвлөгдөж байгаа тогон төхөөрөмж болон ажилласадын аюулгүй байдалыг хангахын тулд холбооны техникийн зогсуурын металл их биеийг ХТ, ДГ ажлын зурагт тусгагдсан холбооны өрөөний газардуулгын шина 16 мм-ийн хөндлөн огтололтой зэс үтсээр холбооноор төлөвлөв.

3.Үсрэлтэнд мөрдөгдөх нөхцөл шаардлагууд:

-Үсрэлтэнд ажлын газар шорооны явцад инженерийн байгууламжийн шугам сүлжээ гэмтээхээс сэргийлж мэргэжлийн байгууллагын ИТА нарын хяналтан дор Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа доорхи стандартуудыг баримтлан гүйцэтгэх шаардлагатай.

-Холбооны худаг, сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, сууринуулалтын шаардлага MNS 6668:2017

-Цахилгаан, дулаан болон үс хангамж ариутгах татуургын шугамтай эзэрэгцээ холбооны сувагчлал сууринуулахдаа БНБД

30.01.04 "Инженерийн шугам сүлжээ хоорондын зайд хэмжээ" норм ба дүрмийг баримтлах

-Цахилгааны шугамтай эзэрэгцээ холбооны сувагчлал сууринуулахдаа MNS 5696:2006

-Кабелийг залгах, муфтылах. Ерөнхий шаардлага MNS 5276:2003

-Кабелийн цахилгааны үзүүлэлт, Ерөнхий шаардлага MNS 57581:2003

-Холбооны кабелийн сууринуулалт MNS 5276:2013

-Бусад инженерийн шугам сүлжээтэй зэрэгцээ болон хөндлөн огтололцох үед MNS 6668:2017 стандартыг дагаж мөрдөх,

-Үсрэлтэнд ажлыг холбооны техник, аюулгүй ажилласадын дүрмийн дагуу ХХЭХорооноос олгогддог тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагын ажлыг холбооны төхөөрөмжийд холбооноор төлөвлөв.

-Холбооны кабелийн үгсрэлтэнд ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөр аюулгүй ажилласадын дүрэм журмыг нарийн чанд баримтлах ажиллах шаардлагатай.

4 Авшозам болон явган хүний зам талбайг нөхөн сэргээнэ:

- Авшозам болон явган хүний зам талбайг зөвдсэн болон сэвтрэлэн тохиолдолд заавал нөхөн сэргээнэ.
- Төлөвлөж буй явган хүний замаар хийж тагийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглүүлэгч хавтанс дайрруулахгүйгээр үгсрэлтэнд ажлыг хийж шаардлагатай. Зайлсхүй тохиолдолд чиглүүлэгч хавтантай ижил төстэй загвараар хийж шаардлагатай.
- Авшозам хөндлөн гарах хэсэгт ган хоолойд PVC хоолойг сувлэнэ.

ТАНИХ ТЭМДЭГ

	Одоо байгаа холбооны бага багтаамжийн АТС
	Одоо байгаа холбооны худаг
	Төлөвлөж буй холбооны төмөр бетон үгсрармал худаг
	Хамгаалалт хийж худаг
	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж
	Сувагчлалын үрт Одоо байгаа яндан тоо
	Одоо байгаа асбестоцементэн сувагчлал
	Сувагчлалын үрт PVC-110 мм-н хоолой PVC-63 мм-н хоолой
	Төлөвлөж буй кабелийн муфты
	Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг
	Тайлбар бичиг, таних тэмдэг
	Инженер
	Гүйцэтгэсэн
	"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК

Инженер		В.Одончимэг	EГ шифр: ИТХ-45/20

ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭТЭЙ, АВТОЗАМТАЙ ОГТЛОЛЦОХ ЦЭГҮҮД, МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР-1

ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭТЭЙ, АВТОЗАМТАЙ ОГТЛОЛЦОХ ЦЭГҮҮД

		ОГТЛОЛЦОХ БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР		ЧИГЛЭЛ		PVC ХООЛОЙ φ-110мм Т00	ОГТ- ЛОЛ- ЦОХ ГҮН, м	ОГТ- ЛОЛ- ЦОХ ЧРТ, м	ГАН ХООЛОЙ φ-150мм Т00	ХЧУ- ДАСНЫ №	
	№	ЭХЛЭЛ	ТӨГСГӨЛ								
ШДС	1	Автозам /сэмлэх/	XX-L5	ШХ-1	1	-1.2	30	1		ГХ-11-15	
	2	Цэвэр усны шугам /огтлолцох/	ШХ-1	ШХ-2	1	-1.2	30	1			
	3	Цэвэр усны шугам /огтлолцох/	ШХ-2	ШХ-3	1	-1.2	30	1			
	4	Автозам /сэмлэх/	ШХ-3	ШХ-4	1	-1.2	21	1			
	5	Автозам /сэмлэх/	ШХ-4	ШХ-5	1	-1.2	14	1			
	6	Цэвэр усны шугам /огтлолцох/	ШХ-7	ШХ-8	1	-1.2	7	1			
	7	Цахилгааны кабель /огтлолцох/	ШХ-11	ШХ-12	1	-1.2	7	1			
	8	Автозам /бүүдэх/	ШХ-12	ШХ-13	1	-1.2	22	1			
	9	Автозам /бүүдэх/	ШХ-15	ШХ-16	1	-1.2	32	1			
	9-1	Инженерийн шугамуудтай /огтлолцох/	ШХ-16	ШХ-17	1	-1.2	17	1			
ДДТ-1	10	Дулааны шугамтай /огтлолцох/	ШХ-10	ШХ-18	1	-1.2	3	1		ГХ-16	
	11	Автозам /бүүдэх/	ШХ-10	ШХ-18	1	-1.2	38	1			
ДДТ-2	12	Автозам /сэмлэх/	XX68B	ШХ-19	1	-1.2	30	1		ГХ-19-20	
	13	Явган хүний зам дагуу /сэмлэх/	XX68B	ШХ-19	1	-1.2	90	1			
	14	Явган хүний зам дагуу /сэмлэх/	ШХ-19	ШХ-20	1	-1.2	74	1			
	14	Дулааны шугамтай /огтлолцох/	ШХ-20	ШХ-21	1	-1.2	23	1			
ДДТ-3	15	Дулааны шугамтай /огтлолцох/	ШХ-22	ШХ-23	1	-1.2	25	1		ГХ-21	
	15	Дулааны шугамтай /огтлолцох/	ШХ-23	ШХ-24	1	-1.2		1			
	16	Цэвэр усны шугамтай /огтлолцох/	ШХ-22	ШХ-23	1	-1.2	25	1			
	16	Цэвэр усны шугамтай /огтлолцох/	ШХ-23	ШХ-24	1	-1.2		1			
ДДТ-4	17	Цэвэр усны шугамтай /огтлолцох/	XX-31	ШХ-26	1	-1.2	30	1		ГХ-23-25	
	18	Цэвэр усны шугамтай /огтлолцох/	ШХ-26	ШХ-27	1	-1.2	5	1			
	19	Инженерийн шугамуудтай /огтлолцох/	ШХ-27	XX-28	1	-1.2	92	1			
	19	Инженерийн шугамуудтай /огтлолцох/	ШХ-28	XX-32	1	-1.2		1			
ДДТ-5	20	Дулааны шугамтай /огтлолцох/	XX-38	ШХ-29	1	-1.2	16	1		ГХ-23-25	
	20	Дулааны шугамтай /огтлолцох/	ШХ-29	ДДТ-4 оролт	1	-1.2		1			
F	ДДТ-6	21	Автозам /сэмлэх/	XX-103	ШХ-31	1	-1.2	16	1	ГХ-27	
F	ДДТ-5	22	Дулааны шугамтай /огтлолцох/	XX-126	ШХ-30	1	-1.2	8	1	ГХ-30	

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР-1

1. Материалын түүвэр					
	Материалын нэр	Марк	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	Гол сувагчлалын дамжуулах хуванцар хоолоой	PVC-110*99*5.5	м	2756	гадна сувагчлалы
2	Анхааруулгын түүз	п8, пэ 150-250мм	м	2864	
3	Элс		м³	390	
4	Шигшсэн шороо		м³	902	
5	Кабелийн тавиур	100x50мм L-3м	м	36	Барилга дотор
6	Холбооны худаг	ТБУХ-2 220x110x200 см	ш	32	
7	Худагны таг	Даацын таг	ш	32	
8	Худгийн кронштейн	/80x60см/	ш	64	
9	Газар шорооны ажил /шүүдүү/		м³	1550	
10	Сувагчлалын шилэн кабель	F0-48	м	2700	
11	Сувагчлалын шилэн кабель	F0-12	м	2250	
12	Төгсгөлийн төхөөрөмж	FDF-48/шилэн кабелийн/	ш	1	
13	Төгсгөлийн төхөөрөмж	FDF-12/шилэн кабелийн/	ш	2	
14	Шилэн кабелийн муфтын	48 кор	ш	2	
15	Оптик конвертор		ш	7	
16	Жампер кабель	L-5м	ш	7	
17	Ган хоолоой φ-150мм		м	270	Инженерийн шугамтай огтлолцох
18	Авто зам бүүдэх	L-69м	ш	3	
19	Авто сэмлэх	L-275м	м³	25	
20	Авто сэмлэснийг булах		м³	23.75	
21	Нөхөн сэргээх авто зам		м³	25	
22	Газардуулгын утас φ-16 мм олон жильтэй, зээс утас		м	21	



Гобь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг

Холбооны сувагчлалын инженерийн шугам сүлжээтэй, автозамтай огтлолцох цэгүүд материалын түүвэр-1

Үе шат: A.3

Инженер Доржийн В.Одончимэг ЕГ шифр: ИТХ-45/2023

Гүйцэтгэсэн Доржийн В.Одончимэг ТГ шифр:

Шалгасан Доржийн Б.Азжаргал Зурсаар: ГХ-3 Хуудас: 24

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР-2

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР-2

	Материалын нэр	Марк	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Тайлбар
1	Явгани хүний зам сэллэх	L-170M	M ³	8	
2	Явгани хүний зам нөхөн сэргээх		M ³	8	
3	Гол сувагчлалын дамжуулах хуванцар хоолой	PVC-63ММ	М	108	Барилга хүртэл
4	Чян хоолой	CD-32ММ	М	18	Барилгын гадна хананд
5	Rack	19" 4U	Ш	6	Барилгын хананд
6	Сувагчлалын шилэн кабель	F0-24	М	100	
7	Сувагчлалын шилэн кабель	F0-16	М	800	
8	Сувагчлалын шилэн кабель	F0-8	М	4350	
9	Шилэн кабелийн муфты	24 кор	Ш	1	
10	Шилэн кабелийн муфты	16 кор	Ш	2	
11	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	FDF-8	Ш	6	



Монгол улс, Чулаанбаатар хот,
Чинзэлтийн дүүрэг, 2-р хороо,
Ренделсон 420 тоот
+976 99787923, 99332282

"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг


Материалын түүвэр-2

Үе шам:

A.3

Инженер	<i>Б.Оюнчижиг</i>	В.Одончимэг	ЕГ шифр: ИТХ-45/2023	Масштаб: Огноо: 2023
Гүйцэтгэсэн	<i>Б.Оюнчижиг</i>	В.Одончимэг	TГ шифр: Зургийн дугаар: ГХ-4	Хуудас: 24

КАБЕЛИЙН ТАРХАЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Монгол улс, Улаанбаатар
Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо
Ренталлон 420 тоот
+976 92370222, 002222282

Гобь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СҮАНЦ, ДУЛААНЫ ЛАМЖЧЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны джлын зураг

Կոճելսահ տորչոլուսի ճշմարտ

Ye wam: -

40 В. Оленинъ ЕГ ѿифо:

Ошибки:

ИТХ-45/202

202

ПСЭСЭН Л. Урьичиц В.Одончимэг ТГ шифр:

p: Xyyðac:

сан *Анна* Б.Азжаргал

24

6 7

8

0 _____ ,

• 10

ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ БАЙГУЧЛАЛТ М1:7000



Зөвшөөрсөн:
Аймгийн засаг дэдчын орлогууд
Г.Чинбат

Аймгийн засаг дарсхийн төмөвийн газрын Хөгжлийн
баатлагодо, төлөвлөлт, хөрөнгө түүшүүдийн хэлтэйн
дэдчын

ЛХаш-Эрдэнэ
Бямындорж

Аймгийн өрөөний дараалалтад

„Үндэрлар Альмой“ ААТҮГ-ын өрөөхүү үнжэнер
Т.Хүрэхүү

Д.Баярчүлүн
ерөнхий инженер

Д/в	Тодорхойлолт	1	ШИЛЭ ДУЛААНЫ СТАНЦ	Төвлөлж бүй
-----	--------------	---	--------------------	-------------

2	Дүлсэн дамжуулах төөл-2	Төлөвлөж бүй
3	Дүлсэн дамжуулах төөл-3	Төлөвлөж бүй
4	Дүлсэн дамжуулах төөл-4	Төлөвлөж бүй

5	Дүүлээн үргэжилж ишигэх БҮРГЭЛТЧИЙН НҮҮЧЛӨЛТ	Гөөвөлж очи Бүрдэлэн дамжуулахийн багасгалтад БАРИЛГААН ХАГЖЛИИН ТӨВ
6	Бүрдэлэн дамжуулахийн багасгалтад БАРИЛГААН ХАГЖЛИИН ТӨВ	Магадлалын үүчлийн мэргэжлийн Бүртгэлийн төслийн ХАГЖЛИИН ТӨВ

~~МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН~~

~~Магадлан харчны~~

~~ТУЛХҮҮР СХЕМ~~

Гарын сэргүүлэхийн
төслийн тулхүүр схем

5

6

7

"בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תַּעֲשֶׂה כְּלֹת
לְאַחֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא
תַּעֲשֶׂה כְּלֹת לְאַחֲרֵי
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"

ОУН - ТҮҮГҮҮН САНЦАА ХӨЛДӨҮҮНИЙ АЖЛАЮУ	ЭҮРС
Олончумэг ЕГ шифр:	ҮЕ шамп: А.З
Олончумэг ИТХ-45/2023	Оноо: 2023
Олончумэг ТГ шифр:	Хүчинд:

Говь-Алтай аймаг, Есөү
ЛЧЛДАНИЙ ДАМЖЧУЛЛАХ

ДДТ-1

ДДТ-2

ДДТ-3

ДДТ-4

ДДТ-5

ДДТ-6

ДДТ-7

ШДС

МХС


БОРЧАГ

ШУГААНЫ ТРАСС

АРХИН ХОЛХАХ

NUKIN


ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН ЕРӨНХИЙ БАЙГУУЛАТ М1:7000



Д/в ТОДОРХОЙЛОЛТ

- | | | |
|---|------------------------|------------|
| 1 | Шинэ дулааны станц | Төвлөж бүй |
| 2 | Дулаан дамжуулах төв-2 | Төвлөж бүй |
| 3 | Дулаан дамжуулах төв-3 | Төвлөж бүй |
| 4 | Дулаан дамжуулах төв-4 | Төвлөж бүй |
| 5 | Дулаан дамжуулах төв-5 | Төвлөж бүй |
| 6 | Дулаан дамжуулах төв-6 | Төвлөж бүй |

ТҮЛХҮҮР СХЕМ:



Говь-Алтай аймаг, Есөнзүйлэг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИГДАН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ожлын зураг

Үе шат: А.З

Огноо: 2023

Масштаб: М1:7000

Зургуүн дүгээр: ГХ-6

Хүчдэс: 24



Инженер

Гадна холбооны сувагчлалын Ерөнхий байгучлалт

ГЧСЭН

Шалгасан

Б.Эзаргал

В.Олончимэг

ГЧСЭН

Шалгасан

Б.Эзаргал

ЕГ шифр:

ИТХ-45/2023

В.Олончимэг

ТГ шифр:

ЗЧРСҮҮН ДҮГЭЭР:

ГХ-6

Хүчдэс:

24

Монгол Улс Чөлөөний тогтолцоогоор
Чөнхжилэгийн тогтолцоогоор
Регистрацийн №: 420 шийдвэр
№: 976 99701923, 99332282

"ИТГЭЛЛИЙН ХАД" ХХК

Итгэл

Б.Эзаргал

ЕГ шифр:

ИТХ-45/2023

В.Олончимэг

ТГ шифр:

ЗЧРСҮҮН ДҮГЭЭР:


ГХ-6

Хүчдэс:

24

M1:1000

ОДОО БАЙГАА СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ -1 /ДЦС/



Д/д ТОДОРХОЙЛОЛТ	
1	Шинэ дулааны станц
2	Төлөвлөж бүү
3	Дулаан дамжуулах төв-2
4	Төлөвлөж бүү
5	Дулаан дамжуулах төв-3
6	Төлөвлөж бүү
7	Дулаан дамжуулах төв-4
8	Төлөвлөж бүү
9	Дулаан дамжуулах төв-5
10	Төлөвлөж бүү
11	Дулаан дамжуулах төв-6
12	Төлөвлөж бүү

- Таних тэмдэг**
- Төлөвлөж бүү барилга байгууламж
 - Одоо байгаа барилга байгууламж
 - Төлөвлөж бүү сувагчлал
 - Одоо байгаа холбооны худаг
 - Төлөвлөж бүү холбооны худаг

PVC ХООЛОЙТОЙ СУВАГЧЛАЛЫН ОГТЛОЛ
A-A

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг

Одоо байгаа сувагчлалын байгуулалт -1 /ДЦС/		Үе шам:
Инженер	Б.Одончимэг	EГ шифр: ИТХ-45/2023
Гүйцэтгэсэн	Б.Одончимэг	Масштаб: M1:1000
Шалгасан	Б.Азжаргал	Огноо: 2023
		TГ шифр: ГХ-7
		Зургийн дугаар: 24




Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Чингисийн бүргэг, 2-р хороо,
Рэнтэлан 420 тоот
+976 99787923, 99332282
"ИТГЭЛМҮЙН ХАД" ХХК

- Одоо байгаа цэвэр усны шугам
- Одоо байгаа дохир усны шугам
- Одоо байгаа дулааны шугам

M1:1000

ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ-5 /ДЦС/

x=289089.5697,
y=5137183.6515

ШХ-14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14

5+20

5+0

5+60

5+80

5+14


5+20

5+0



M:1000

ОДОО БАЙГАА СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ -1




Д/д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ГХ-14
1	Шинэ дулааны станц	Төлөвлөж бүй
2	Дулаан дамжуулах төв-2	Төлөвлөж бүй
3	Дулаан дамжуулах төв-3	Төлөвлөж бүй
4	Дулаан дамжуулах төв-4	Төлөвлөж бүй
5	Дулаан дамжуулах төв-5	Төлөвлөж бүй
6	Дулаан дамжуулах төв-6	Төлөвлөж бүй

- Таних тэмдэг**
- Төлөвлөж бүй барилга байгууламж
 - Одоо байгаа барилга байгууламж
 - Одоо байгаа авто зам
 - Одоо байгаа шороон зам
 - Одоо байгаа сувагчлал
 - Төлөвлөж бүй сувагчлал
 - Одоо байгаа холбооны худаг
 - Төлөвлөж бүй холбооны худаг

	Гобь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг	Одоо байгаа сувагчлалын байгуулалт -1 /ДДТ-2/	Үе шам:	A.3
Инженер		В.Одончимэг	ЕГ шифр:	
Гүйцэтгэсэн		В.Одончимэг	Масштаб:	M1:1000
Шалгасан		Б.Азжаргал	Огноо:	2023
			ТГ шифр:	Зургийн дугаар:
				ГХ-14
				Хуудас:
				24

NORTH

М1:1000 ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГҮҮЛАЛТ -1 / ДДТ-2/



Л/д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ГХ-15
1	Шинэ дулсааны спанц	Төлөвлөж бүй
2	Дулааны дамжуулах төв-2	Төлөвлөж бүй
3	Дулааны дамжуулах төв-3	Төлөвлөж бүй
4	Дулааны дамжуулах төв-4	Төлөвлөж бүй
5	Дулааны дамжуулах төв-5	Төлөвлөж бүй
6	Дулааны дамжуулах төв-6	Төлөвлөж бүй

Танчих паммээг Төлөвлөж бүй даруулга баатгууламж

0 бий дайгасаа даруулга баатгууламж

0 бий дайгасаа авт то эсэм

0 бий дайгасаа широон эсэм

0 бий дайгасаа сувагчал

Төлөвлөж бүй сувагчал

0 бий дайгасаа холбооны худаг

0 бий дайгасаа дохир үснүү шүгэл



Төлөвлөж бүй холбооны худаг

0 бий дайгасаа цэвэр үснүү шүгэл

0 бий дайгасаа дохир үснүү шүгэл

0 бий дайгасаа дулсааны шүгэл

РУС ХООЛОЙТОЙ СУВАГЧЛАЛЫН ОГТЛОЛ




Говь-Алтай аймаг, Есөнбүлэг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гаднаа холбооны цэжлын зураг	Төлөвлөж бүй сувагчлалын дайгүүлэлт -1 / ДДТ-2/	Үе шат: А.3
Инженер	Б.Санжин	Масштаб: 1:1000
Гүйцэтгэсэн	Б.Санжин	Огноо: 2023
ИТГЭЛИЙН ХАД ХХК	Шалгасан	Зүргүйн дугаар: ГХ-15

Говь-Алтай аймаг, Улаанбаатар хот, Чингисийн дүүрэг 2-р хороо, Рийнийн 420 тоот, +976 99787923, 99332282

Говь-Алтай аймаг, Улаанбаатар хот, Чингисийн дүүрэг 2-р хороо, Рийнийн 420 тоот, +976 99787923, 99332282	ИТХ-45/2023	Масштаб: 1:1000
Гүйцэтгэсэн	Б.Санжин	Огноо: 2023
ИТГЭЛИЙН ХАД ХХК	Шалгасан	Хүүдээс: 24



M:1000

ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ -2 /ДДТ-2/



Д/д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ГХ-16
1	Шинэ дулааны станц	Төлөвлөж бүй
2	Дулаан дамжуулах төв-2	Төлөвлөж бүй
3	Дулаан дамжуулах төв-3	Төлөвлөж бүй
4	Дулаан дамжуулах төв-4	Төлөвлөж бүй
5	Дулаан дамжуулах төв-5	Төлөвлөж бүй
6	Дулаан дамжуулах төв-6	Төлөвлөж бүй

- Таних тэмдэг
- Төлөвлөж бүй барилга байгууламж
 - Одоо байгаа барилга байгууламж
 - Одоо байгаа авто зам
 - Одоо байгаа шороон зам
 - Одоо байгаа сувагчлал
 - Төлөвлөж бүй сувагчлал
 - Одоо байгаа холбооны худаг
 - Төлөвлөж бүй холбооны худаг

РВС ХООЛОЙТОЙ СУВАГЧЛАЛЫН ОГТЛОЛ
А-А

Гобь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг

Төлөвлөж бүй сувагчлалын байгуулалт -2 /ДДТ-2/		Үе шам:
Инженер	В.Одомчишг	ЕГ шифр: ИТХ-45/2023
Гүйцэтгэсэн	В.Одомчишг	Масштаб: M1:1000
Шалгасан	Ч.Андерсаа	Огноо: 2023
	Б.Азжаргал	ТГ шифр: Зургийн дүгээр: ГХ-16
		Хуудас: 24




Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Чингисийн дүүрэг, 2-р хороо,
Ренесанс 420 тоот
+976 99787923, 99332282


"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК

M:1000

ОДОО БАЙГАА БОЛОН ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ -1 /ДДТ-4/



NORTH



Д/д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ГХ-18
1	Шинэ дулааны станц	Төлөвлөж бүй
2	Дулаан дамжуулах төв-2	Төлөвлөж бүй
3	Дулаан дамжуулах төв-3	Төлөвлөж бүй
4	Дулаан дамжуулах төв-4	Төлөвлөж бүй
5	Дулаан дамжуулах төв-5	Төлөвлөж бүй
6	Дулаан дамжуулах төв-6	Төлөвлөж бүй

- Таних тэмдэг
- Төлөвлөж бүй барилга баигууламж
 - Одoo байгаа барилга баигууламж
 - Одoo байгаа авто зам
 - Одoo байгаа шороон зам
 - Одoo байгаа сувагчал
 - Төлөвлөж бүй сувагчал
 - Одoo байгаа холбооны худаг
 - Төлөвлөж бүй холбооны худаг

РВС ХООЛОЙТОЙ СУВАГЧЛАЛЫН ОГТЛОЛ
A-A

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг




Одoo байгаа болон төлөвлөж бүй сувагчлалын баигуулалт -1 /ДДТ-4/	Үе шам:	A.3
Инженер	Б.Олончимэг	ЕГ шифр: ИТХ-45/2023
Гүйцэтгэсэн	Б.Олончимэг	Масштаб: M1:1000
Шалгасан	Б.Азжаргал	Огноо: 2023
		ТГ шифр: Зүргийн дугаар:
		ГХ-18
		Хүүдэс: 24

M1:1000


ОДОО БАЙГАА БОЛОН ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ -2 /ДДТ-4/



NORTH



- Одоо баигаа цэвэр усны шугам
- Одоо баигаа дохир усны шугам
- Одоо баигаа дулааны шугам

РУС ХООЛОЙТОЙ СУВАГЧЛАЛЫН ОГТЛОЛ
A-A

РУС хоолой ф=110мм

Говь-Алтай аймаг, Есөнбүлаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг


Одоо баигаа болон төлөвлөж бүй сувагчлалын баигуулалт -2 /ДДТ-4/	Үе шат:	A.3
Инженер	Б.Одончимэг	EГ шифр: ИТХ-45/2023
Гүйцэтгэсэн	Б.Одончимэг	Масштаб: M1:1000
Шалгасан	Б.Азжаргал	Огноо: 2023

ТГ шифр:
Зургийн дугаар:
ГХ-19Хүудас:
24



M1:1000

ОДОО БАЙГАА БОЛОН ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ -1/ДДТ-6/



Д/д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ГХ-20
1	Шинэ дулааны станц	Төлөвлөж бүй
2	Дулаан дамжуулах төв-2	Төлөвлөж бүй
3	Дулаан дамжуулах төв-3	Төлөвлөж бүй
4	Дулаан дамжуулах төв-4	Төлөвлөж бүй
5	Дулаан дамжуулах төв-5	Төлөвлөж бүй
6	Дулаан дамжуулах төв-6	Төлөвлөж бүй

- Таних тэмдэг**
- Төлөвлөж бүй барилга баийгууламж
 - Одоо баыгаа барилга баийгууламж
 - Одоо баыгаа авто зам
 - Одоо баыгаа шороон зам
 - Одоо баыгаа сувагчал
 - Төлөвлөж бүй сувагчал
 - Одоо баыгаа холбооны худаг
 - Төлөвлөж бүй холбооны худаг

РВС ХООЛОЙТОЙ СУВАГЧЛАЛЫН ОГТЛОЛ
А-АРВС хоолой $\phi=110\text{mm}$ Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын эзрагМонгол улс, Чаянбаатар хот,
Чинзэлгээн дүүрэг, 2-р хороо,
Рентгалан 420 тоот

+976 99787923, 99332282

"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК

Шалгасан

Одоо баыгаа болон төлөвлөж бүй сувагчлалын баийгуулалт -1 /ДДТ-6/	Үе шам:	A.3
Инженер	Б.Орчиин	В.Одончимэг
Гүйцэтгэсэн	Б.Орчиин	В.Одончимэг
Шалгасан	Ч.Амжилт	Б.Азжаргал

ЕГ шифр: ИТХ-45/2023
Масштаб: M1:1000
Огноо: 2023ТГ шифр: Зүргийн дугаар: ГХ-20
Хүүдэс: 24

M1:1000

ОДОО СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ -1 /ДДТ-5/



A

B

C

D

E

F

1

2

3

4


5

6

7



8

A3



Д/д ТОДОРХОЙЛОЛТ		ГХ-21
1	Шинэ дулааны станц	Төлөвлөж бүй
2	Дулаан дамжуулах төв-2	Төлөвлөж бүй
3	Дулаан дамжуулах төв-3	Төлөвлөж бүй
4	Дулаан дамжуулах төв-4	Төлөвлөж бүй
5	Дулаан дамжуулах төв-5	Төлөвлөж бүй
6	Дулаан дамжуулах төв-6	Төлөвлөж бүй

- Таних тэмдэг
- Төлөвлөж бүй барилга байгууламж
 - Одоо байггаа барилга байгууламж
 - Одоо байггаа авто зам
 - Одоо байггаа шороон зам
 - Одоо байггаа сувагчлал
 - Төлөвлөж бүй сувагчлал
 - Одоо байггаа холбооны худаг
 - Төлөвлөж бүй холбооны худаг

РВС ХООЛОЙТОЙ СУВАГЧЛАЛЫН ОГТЛОЛ
A-A


Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг

Одоо байггаа сувагчлалын байгуулалт -1 /ДДТ-5/			Үе шам:
Инженер	Б.Оршиг	В.Одончимэг	ИТХ-45/2023
Гүйцэтгэсэн	Б.Оршиг	В.Одончимэг	М1:1000
Шалгасан	Б.Азжаргал	Б.Азжаргал	2023






M1:1000

ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАЛТ -1 /ДДТ-5/



ТӨМӨР БЕТОН ҮГСАРМАЛ ХУДАГ-ТБҮХ-2



* Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Чингисийн дүүрэг, 2-р хороо,
Рэнтэлон 420 тоот
+976 99787923, 99332282

"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ,
ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг

Төмөр бетон үгсармал худаг-ТБҮХ-2

Үе шам:

А.З

Инженер Дорижин В.Одончимэг
Гүйцэтгэсэн Дорижин В.Одончимэг

ЕГ шифр:
ИТХ-45/2023
ТГ шифр:
Зурсийн дугаар:

Масштаб:

Огноо:

2023

Хуудас:


24

Б.Азжаргал

ГХ-23

ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДУЛААН ДАМЖУУЛАХ ТӨВИЙН ГАДНА ОРОЛТЫН ХЭСЭГЛЭЛ


Дулааны цахилгаан станцын гадна оролтын хэсэглэл:



Барилгын гадна оролт:

Дулааны цахилгаан станц, Дулааны дамжуулах төв барилгын гадна оролтыг оролтын худгаас 63мм-ийн PVC хоолойг газрын түвшнээс -0,8м-т татаж барилгын хананд гарсан газрын түвшнээс +2,7-м-т гаргасан 50x50x300mm хэмжээтэй нүх рүү хананд PVC хоолой бэхэлж тогтохоор төлөвлөв. Хананд гаргасан нүхнээс холбооны рак хүртэл кабелийн тавиур төлөвлөв.

Дулаан дамжуулах төвийн гадна оролтын хэсэглэл:



Тайлбар :

Дулааны цахилгаан станц, бүх ДДТ-үүдийн барилгад адилхан оруулахаар төлөвлөв. Масштабгүй

№ 1-6
2023. 12. 19



Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Чингисийн дүүргэ, 2-р хороо,
Рийн болон 420 тоот
+976 99787923, 99332282
"ИТГЭЛИЙН ХАД" ХХК

Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум "ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДУЛААНЫ ДАМЖУУЛАХ ТӨВ"-үүдийн гадна холбооны ажлын зураг

Дулааны цахилгаан станц, дулаан дамжуулах төвийн гадна оролтын хэсэглэл		Үе шам:			
Инженер	Гүйцэтгэсэн	В.Одончимэг	ЕГ шифр: ИТХ-45/2023	Масштаб:	Огноо: 2023
Б.Орицшиг	Б.Орицшиг	Б.Одончимэг			
Гүйцэтгэсэн	Шалгасан	Б.Азжаргал	ТГ шифр: Зургийн дүгээр:	Хүүдэс: ГХ-24	