

ТӨВ АЙМАГ БАЯНЧАНДМАНЬСУМ.

160 ХҮҮХДИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ БАРИЛГА

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНИЙН ЖАГСААЛТ

Д/Д	НЭР		Ш
1	ХҮЧНИЙ ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-250/10	ГЦ	2
2	ЯЛТСАН БОЙЛЕР /15КВТ/ 1000л	ЦБУ	1
3	ХҮҮХДИЙН ТОМ ГУЛСУУР	ГТ	1
4	ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМ /эргэх тавцан, дүүжин гм/	ГТ	7
5	ГАДНА САНДАЛ	ГТ	2
6	ХОГИЙН САВ	ГТ	2
7	ХОГИЙН ЦЭГ	ГТ	1
8	САГСНЫ ШИТ	ГТ	2
9	ВОЛЕЙБОЛЫН ТОР	ГТ	1
	ДҮН		

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	1056
Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/	м2	533.25
Ургамлын хөрсийг автосамосвалд ачиж хаях	м3	160
0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1173.5
Суурь суух түвшингээс дээш 20-30см хөрсөнд гараар ухах	м3	133
90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	894
Шуудуу хүнхээл нүхийг овойлтгүй хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	157.7
Суурийн хажуугаар чигжих овойлт үүсгэхгүй шороо, хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зөөж авчирах	м3	1051.7
Эргуулж чигжих хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1051.7
Суурийн нүхнээс гарсан овойлт үүсгэх шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	1306.5

4

СУУРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бетон бэлтгэл хийх M100	м3	20.1
Баганын 3м3 хүртэл төмөр бетон суурь цутгах M250	м3	48.6
Нэмэгдэл арматурыг арматурчилах	тн	1.1709
Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах M250	м3	19.4
Нэмэгдэл арматурыг арматурчилах	тн	0.2409
Бетон шугаман суурь цутгах m250	м3	167.2
Хамар ханын суурь цутгах M100	м3	18.8
Суурийн тор арматурыг арматурчилах	тн	0.1754
Хана ба суурийн хэвтээ ус тусгаарлагч хийх	м2	38.61
Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2уе хийх	м2	528.3

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
380 мм-ийн тоосгон гадна хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	281.2
Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	19
1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	1238.6
Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	61
Ялуу угсрах Я22*12*14	ш	4
Ялуу угсрах Я15*38*14	ш	5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ялуу угсрах Я22*38*14	ш	1
Ханын өрөг арматурчлах	тн	2.7771
Модон ялуу хийж угсрах	ш	7
Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	60

РАМНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Рамны төмөр бетон багана цутгах M250	м3	33
Рамны төмөр бетон дам нуруу цутгах M250	м3	51.1
Томор бетон багана,дам нуруу арматурчилах	тн	3.1381
Холбоос рам төмөр бетоноор цутгах M250	м3	66.1
Холбоос рам арматурчилах	тн	-0.5857

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	179
Арматурын зорууг арматурчилах	тн	13.752 5
Нүхний нэмэгдэл арматурыг арматурчилах	тн	0.27
Төмөр бетон саравч цутгах М200	м3	3.6

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	456
Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2280
Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	456
Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах	м2	456
Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	456
Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2280
Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	19.96
Шувуу нурууны бэхлэлтний деталь төмөр суулгах	тн	0.177
Шувуу нурууны модон хийцүүдэд галаас хамгаалах,уржил эсэргүүцэх бодис түрхэх	м2	528.96
Шувуу нурууны элементүүдийг харуулдах	м3	26.75

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

OSB хавтангаар бүрэх	M2	528.96
Унь мод угсрах	M3	2.8
Ус, уур тусгаарлагч хийх	M2	528.96
Чулуун хучилттай төмөр дээвэр хийх	M2	528.96
Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	M2	925.2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Нягтруулсан хайрган хөрс хийх	M3	83.1
Хийн нягтруулагчаар шалан доорх хөрсийг хайрган холимоогоор нягтруулах	M2	834.2
Цугтамал төмөр бетон шал цутгах	M3	41.6
Уур ус тусгаарлагч хольцтой цементэн тэгшилгээ хийх	M2	1252.07
Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	M2	115.05
Чулуун хавтанцараар шал хийх	M2	315.12
Барьцалдуулагч зуурмаг дээр эсгий артай хулдаас нааж шал хийх	M2	808.9

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАТНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цутгамал шат цутгах	м3	5.4
Шатны модон бариул угсрах	у/м	10.8
Шатны гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	12.9
Гадна шатны бетон суурь цуггах	м3	2.5
Гадна шат, шатны талбай, төмөр хайс угсрах	тн	3.17
Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх /шатны хайс/	тн	4.295
Шат, шатны талбай, хайс будах	тн	4.295

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	19.2
2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	139.2
Бүргэд хаалга суулгах	ш	3
Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай	м2	114.7

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хаалга усрах			
2м2 аас дээш талбайтай шилэн ханатай хаалга угсрах	м2	26.5	
Цонхонд өнгөлсөн тавиур суулгах	м2	34.65	
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	121.1	
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	158.4	
Хаалганд цоож суулгах	ш	64	

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Таазанд сайн чанартай шавардлага хийх	м2	1252.07
Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан таазны гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	1252.07
Цагаан эмүльсэн будгаар шавардсан таазыг будах	м2	1252.07
Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар өндөр чанартай шавардах	м2	3120.15
Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан хананы гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	3120.15
Эмүльсээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	1288.7
Цагаан эмүльсээр шавардсан ханын дээд хэсгийг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 %	м2	936.75

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

будах			
Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар сайн чанартай будах	M2	579.2	
Угаалга, ариун цэврийн өрөө, халуун цехийн хананд плита наах	M2	316.5	
Ариун цэврийн өрөөнд хонгон хашлага хана хийх	M2	20.16	
Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	M2	360.2	
Амалгааны шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	M2	360.2	
Эмүльсээр амалгаа будах	M2	360.2	
Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	M2	12.91	
Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	M2	60	

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	M2	506.8
Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	M2	253.6
Гадна хана фасадны кивисель будгаар будах	M2	760.4
Гадна хананы амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	У/М	351.43
Гадна хананы хаявч (цоклол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	M2	46.26
Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	M2	925.2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУСАД АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон хаявч цутгах М100	м3	11.8
Хаявчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	154.2
Прямок цутгах м100	м3	1
Прямокт ялуу угсрах Я15*12*14	ш	1
Прямокт ялуу угсрах ДЯ15*38*22	ш	1
Прямокын сүвгийн хавтан ГХС-12	ш	1
Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	10
Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	20
Довжооны хашлага ханыг эмульсээр будах	м2	20
ХПС хавтангаар хаявч дулаалах	м	103.2
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	1368
Бетон зуурмагууд зуурч бэлтгэх	м3	694.85
Цементэн зуурмагууд зуурч бэлтгэх	м3	285.88

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Радиатор угсрах	экм	140.74
Бомболгон хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	168
Бомболгон хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	26
Бомболгон хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4
Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
Ус юүлэгч d=20мм байрлуулах	ш	30
Ус юүлэгч d=25мм байрлуулах	ш	4
D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	305
D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	144
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	28
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	68
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	76
D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	16
Хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	477
Хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-50мм	м	160
Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	71
Хийн кран тавих	ш	30
Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	637
Ил яндан хоолой, радиоторын гадаргуу 2 удаа будах	м2	29.1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 150x150 угсрах	м2	102
Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах хоолой 250x200 угсрах	м2	4.5
Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м2	106.5
Сэнс байрлуулах 1120м3/ц	ш	1
Агаар сорох автомат хавхлага тавих 1120м3/ц	ш	1
Агаарын шүүлтүүр угсрах	ш	1
Дуу намсгагч 1120м3/ц	ш	1
Автомат хавхлага тавих	ш	1
Зонт /1500x1200x300/ угсрах	ш	1
Агаар соруулах сараалж тавих	ш	18
Сэнс угсрах //80-300м3/ц/	ш	17

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ус халаагч бойлер суурилуулах	Ш	1
Голч-32мм голчтой ган хоолой угсрах	М	4
Голч-25мм голчтой ган хоолой угсрах	М	46
Голч-20мм голчтой ган хоолой угсрах	М	50
D=20мм голчтой хуванцар яндан угсрах	М	122
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-32мм	М	100
Хаалт голч d=32мм байрлуулах	Ш	2
Хаалт голч d=25мм байрлуулах	Ш	8
Хаалт голч d=20мм байрлуулах	Ш	8
Даралт бууруулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	Ш	35
Автомат хий гаргагч ф15 тавих	Ш	4
Ус юүлэгч ф15 тавих	Ш	10
Тоолуур ф15 байрлуулах	Ш	20
25мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	Ш	2
Галын кран тавих	КОМ	2
Холигч байрлуулах	Ш	48
Усаар шахаж шалгах	М	100

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	82
Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	52
Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	19.58
Шалгах таг угсрах ф100	ш	7
Шалгах таг угсрах ф50	ш	2
Цэвэрлэгээ угсрах ф100	ш	6
Угаагуур тавих /том/	ш	32
Угаагуур тавих /жижиг/	ш	8
Тосгуур /том/	ш	3
Босоо душ байрлуулах	ш	5
Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /том/	ком	15
Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /жижиг/	ком	8

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Еронхий самбар угсрах ЕС-1	ширхэг	1
Еронхий самбар угсрах ЕС-2	ширхэг	1
Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-2	ш	1
Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-3	ш	1
Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-4	ш	1
Тохооромжийн самбар угсрах ТС-1	ширхэг	1
Тохооромжийн самбар угсрах ТС-2	ширхэг	1
Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС-1	ширхэг	1
Цэнэг шавхагчийг угсрах. ОПС1-В4	ш	2
Цэнэг шавхагчийг угсрах. ОПС1-Д3	ш	6
Гал хамгаалагч угсрах.ППНИ-33/63А	иж бүрэн	6
Гал хамгаалагчтай рубильник угсрах.EFEN160/100А	иж бүрэн	2
Электрон тоолуур угсрах	ш	3
Таазанд тоноглох ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 39ВТ	ш	83
Таазанд тоноглох ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 21ВТ	ш	25
Таазанд тоноглох ЛЭД гэрэлтүүлэгч угсрах 21ВТ 600х300	ш	31
Таазаны ус тоосноос хамгаалагдсан улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	42
Хананы ус тоосноос хамгаалагдсан улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	7
ЛЭД өөртөө хуримтлууртай ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	7
ЛЭД өөртөө хуримтлууртай "ГАРАХ" бичигтэй ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	6
Бактерицидын гэрэлтүүлэгч угсрах 30вт	ширхэг	10
2 хүртэл ламптай ус тоосноос хамгаалагдсан өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36ВТ	ш	8
Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	36

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Хос даруулгатай унтраалга тавих	ширхэг	32
Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	12
Газ-н сэрээтэй далд тавих 2туйлт розетка	ширхэг	96
Газ-н сэрээтэй далд тавих 2туйлт 2-лосон розетка	ширхэг	12
Газ-н сэрээтэй ил тавих2 туйлт розетка	ширхэг	8
Сөхдөг тагтай газардуулгын контакттай розетка	ширхэг	4
Шаланд тоноглох газардуулгын контакттай розетка	ширхэг	1
Ил тавих хамгаалагдсан,3-н фазын розетка	ширхэг	1
Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	100
Ил утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	12
Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг тавих	м	176
Бууруулах тр-ртай хайрцаг угсрах	ш	2
1* 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	7000
1* 4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	400
1* 6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
1* 10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
1* 16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	200
2*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	70
3*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	130
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-16 мм2	метр	2200
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-26мм2	метр	60
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-32 мм2	метр	80
Нимгэн ган яндан угсрах ф26	м	20
Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг	м	80

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 25*4		
Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4	М	20
Хуванцар бүрхүүлтэй соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	1
Дулааны реле РТИ-1321.	шир	1
Кабелийн хэвтээ тавиур хийх	Ш	4

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
8 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	М	250
10мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	М	100
Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын бэхлэх 40*4	М	180
50*50*3мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	Ш	31
40*40мм хэмжээтэй аянгын торны уулзварын суурь суурилуулах	Ш	22
Аянгын буултын бэхлэгээ зоох	Ш	36
Аянгын хүлээн авагчийн бэхлэгээ зоох	Ш	200

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХОТЫН ТЕЛЕФОНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах др-10	ш	5
Хуванцар даацын хоолой ф40мм	м	50
Хананд самбар угсрах шрн-54	ш	3
Тосон шахалттай кабелийг тараах	100м	0.6
Телефоны угсралтын угас бэхлэх	100м	10
Телефон розетка суурилуулах	ш	37
Хуванцар даацын хоолой ф16мм	м	900
Бокс цэнгэглэн тавих 100х2	ш	1
100-н хэрэглэгчийн дотуур холбооны станц	станц	1
Тог баригч төхөөрөмж угсрах	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Түймрийн дохиоллын станц, 20-н чиглэл хянах самбар угсрах	ш	1
Хуванцар даацын хоолой ф16мм	м	750
Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	72
Галын дулааны цэгийн мэдээлэгчийн хүлээн авагч	ш	5
Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг байрлуулах	ш	3
Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас ердийн дан хос	100м	8
Дуут дохио огогч угсрах	ш	1
Тог баригч төхөөрөмж угсрах	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
КаТВ-ын шугамын оролтын кабелийг тараах	100м	0.3
Өсгүүрийг суурилуулах	ш	3
Кабелийн салаалагчийг хананд угсрах	ш	6
Хэрэглэгчийн кабелийг тараах	100м	10
Кабелийн телевизийн розетка суурилуулах	ш	39
Хуванцар даацын хоолой ф16мм	м	900

ШУГАМЫН РАДИО, ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Радио шугамын дан зогсуурыг байрлуулах	1зогсуур	1
Хуванцар даацын хоолой ф16мм	м	900
Резин тусгаарлагчтай кабель	100м	0.3
Хэрэглэгийн бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
Универсаль салаалах хайрцаг байрлуулах	ш	12
Гэмтэл хязгаарлагч байрлуулах	ш	39
Чанга яригч тавих	ширхэг	39
Ган дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай кабель	100м	10
Өсгүүрийг байшингийн дээвэрт суурилуулах	ш	1

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Компьютерийн сулжээний салаалагч	ш	3
Компьютерийн сулжээний угсралтын угас	100м	10
Компьютерийн сүлжээний хамгаалагдсан розетка	ш	38
Компьютерийн сүлжээний оптик модем	ш	1
Хуванцар даацын хоолой ф16мм	м	900
Тонглох хайрцаг байрлуулах	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЕЛЕ ХЯНАЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
24 цагаар ажиллах хяналтын компьютер	ш	1
Компьютерийн ЛЭД дэлгэц	ш	2
Теле хяналтын тоон бичлэгийн систем	ш	1
Компьютерийн сулжээний свич Switch18х	ш	1
Компьютерийн сулжээний утас	100м	3
Ажиллалтын өргөн өнцгийн хараатай сулжээний /IP/ камер таазанд тоноглох	ш	9
Гадна тоноглох бурхуултэй сулжээний /IP/ камер	ш	2
Хуванцар даацын хоолой ф16мм	м	370
Компьютерийн сулжээний утас	100м	0.5
Тог баригч төхөөрөмж угсрах	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадна сувгийн нух механизмгаар ухаж овоолох	м3	336.1
Механизмаар ухсан сувгийн нух гараар засч ухах	м3	10.4
Сувгийн хажуугаар шороог механизмгаар буцааж чигжих	м3	267.3
Сувгийн хажуугаар шороог гараар буцааж чигжих	м3	47.2
Онцог, сувгийн ул бетон цутгах М100	м3	12.36
Онцог, сувгийн 150мм зузаан бетон хана цутгах М100	м3	14.4
Бетон сувгийн угсармал төмөр бетон таг угсрах ГХС-5	ш	20
Бетон сувгийн угсармал төмөр бетон таг угсрах ГХС-7	ш	200
Онцгийн төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.017
Томор дамнурууг хар лакаар будах	тн	0.017
Сувгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	703
Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76х3.5мм	км	0.216
Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	135.6
Дулаалах янданг зэврэлтээс хамгаалж будах	м2	55.1
Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 76мм	км	0.216
П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах	ш	1
Ниш, онцгийн бетон бэлтгэл цутгах М-100	м3	1.62
Ниш, эргэлтийн онцгийн бетон хана цутгах М-100	м3	2.25
Ниш, нишийн төмөр дам нуруу, эргэлтийн онцог угсрах	тн	0.1175
Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.1175
Худгийн бетон ул цутгах М100	м3	0.26
Худгийн бетон хана цутгах М100	м3	6.6
Худагт дамнуруу ялуу угсрах	ш	4
Худагт дамнуруу ялуу угсрах	ш	2
Худгийн угсармал таг угсрах	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Худагт скоб суулгах	ТН	Тоо
Ус буулгагч тавих, ф50мм	Ш	3
Худгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	М2	41.55
Гагнадаг хаалт голч d=57мм байрлуулах	Ш	4
Барилгын талбайд бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	М3	38.1
Барилгын талбайд орог заслалын зуурмаг зуурч бэлтгэх	М3	3.55

ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дулааны тоолуур угсрах ф40	Ш	1
Бохир шүүгч тавих. ф50	Ш	2
Бомболгон хаалт голч d=50мм байрлуулах	Ш	4
Пуржинт монометр	Ш	3
Термометр	Ш	1
Ган яндан хоолойн голч d=57x3.5мм угсрах	М	20
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	2
Хэвлэмэл отвод тавих ф40 мм	Ш	4
Хий авагч тавих ф25	Ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.104
Яндан хоолойг полиуретан дулаалгаар бүрэх	м2	39.15
Ус юүлэх d=50мм тавих	ш	2
Бетон дэр ОП-1	ш	36

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Сувгийн нух механизмаар ухаж шороог овоолох	м3	190
Механизмаар ухсны дараа гараар засаж ухах	м3	5.9
Сувгийн нухийг механизмаар шороог турж шуудууг булаах	м3	154.8
Механизмаар чигжээний дараа засаж гараар чигжих	м3	27.3
Чигжсэн шороог давтаж нягтруулах	м3	182.1
Дарж булсан хөрсийг нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	158.85
Илуу шороог автомашинд механизмаар ухаж шороог автосамосвалд ачиж,зоож хаях	м3	13.8
Сувгийн уланд элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	11.12
Угсармал төмөр бетон худаг угсрах	ш	5
Худгийн модон таг угсрах	м2	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Худгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	33
160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	140
Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	70.3
Rockwool хавтангаар худгийн таг дулаалах	м2	1.8
Цайрдсан темрөөр худгийн модон таг бүрэх	м2	3.6

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
3 фазын идэвхит чадлын электрон тоолуур, гүйдлийн трансформаторын ЛТИ-А 400/5А/ хамт угсрах	ш	1
Дифференциал автоматыг угсрах, АД12,2Р 25А 30МА	ш	1
1 ба 2-р секцэд тоноглох рубильник угсрах	иж бүрэн	2
ППНИ-35-200-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	6
Кабелийг шуудуунд сунгах АВБ6Шв-3х95+1х50 мм2	м	450
Кабелийг шуудуунд сунгах АВБ6Шв-3х16+1х6 мм2	м	360
Даралтат хуванцар хоолойг суурилуулах ф80	м	80
Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	480
Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.46
Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	480
Трассын тэмдэглэл бетон шон угсарч босгох	ширхэг	7
Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах КВЭН-4	ш	4
Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах КВЭН-2	ш	40
Кабелийн шуудуу хөрсөнд гараар ухах	м3	294.4
Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	262.2
250кВА чадалтай тосон хөргөлттэй хүчний трансформатор угсрах ТМГ-250/10	ш	2
Трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
Трансформаторт хатаалт хийх	ш	2
Трансформаторт тос нэмэх	ш	2
Дэд өртөөний оруулгын кабель 10кВ	м	45
0.4кв-ын оруулгын самбарын гал хамгаалагч угсрах. ППНИ-40-400	иж бүрэн	6
10кв төгсгөлийн муфт тавих	ш	2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ.

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадна гэрэлтүүлгийн удирдах самбар угсрах	ш	1
Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсрах	ш	20
10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	30
Гадна гэрэлтүүлгийн төмөр бетон суурь цуггах	м3	2.6

БУУЛГАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гал хамгаалагч буулгах	ш	3
Хүчний трансформатор буулгах , байрнаас гаргаж зөөх	ш	2
Оруулгын автомат буулгах	ш	1

Төв аймаг, Баянчандмань сум.

160 хүүхдийн дотуур байр, ГЦ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гүйдлийн трансформатор буулгах.

ш

3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
RVc 110мм яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	6.64
Холбооны төмөр бетон угсармал худаг	худаг	5
Яндан хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	35
Хамгаалалтын тууз шуудуунд угсрах	м	332
Телефоны кабель сунгах	1км	0.4
Кабелийн хайрцгийг байрлуулах TK20*2	ш	1
Оптик шилэн кабель сунгах	1км	0.4
Шилэн кабелийн тогстголийн тохооромж угсрах. FDF	ш	2
Шуудууг бэхлэгээгүйгээр хөрсөнд гараар ухах	м3	153.1
Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	118

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Явган хүний замын бетон хашлага тавих	1у/м	318.8
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	355.8
Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	1м2	27.45
Явган хүний замын суурийг элс-бетоны хольцоор хийх	1м3	7.244
Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	28.976
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	18.11
Явган замын хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	18.11

БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	15.84
Бетон талбайн хашлага тавих	1у/м	90
Бетон замын суурийг элс-бетоны хольцоор хийх	1м3	3.96
Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	15.84
Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	9.9
Бетон талбайн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	9.9
Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	98.3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ТАЛБАЙН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	2
Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	2
Гадна талбайд хогийн цэг суурилуулах /том/	ш	1
Хүүхдийн тоглоом угсрах /том гулсуур/	ш	1
Хүүхдийн тоглоом угсрах /эргэх тавцан, тэнцвэрт дүүжин г.м./	ш	7

ГАДНА САГСНЫ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Спорт талбайд нягтруулсан хайрган хөрс хийх	м3	63.65
Спорт талбайд бетон бэлтгэл хийх	м3	63.65

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Спорт талбайд цементэн тэгшилгээ хийх /2см зузаан/	м2	437
Сагсны хашааны бетон суурь цутгах	м3	7.606
Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	349.2
Хашааны томор хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.0792 2
Резинин хавтангаар спорт талбайн шалыг бүрэх	м3	437
Гадна спорт талбайн шал болон зураасыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	33
Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны цит, волейболын тор/ суурилуулах	ш	2

ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ./СУУДРЭВЧ, МОДОН ТОГЛООМ/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Модон хийцүүдийн суурийн нух гараар ухах	м3	5.2
Модон хийцүүдийн хажуугаар шороо буцааж чигжих	м3	3.54
Модон суудрэвч угсрах	м3	1.4
Модон суудрэвч тосон будгаар ердийн будалт хийх	м2	48
Элементүүдийг харуулдах	м3	1.4
Дээврийн хучилтыг наадаг черлецээр бүрэх	м2	14.4
Модон тоглоомын хийц болон хашлага суулгах	м3	9.82

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХАШААНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хашааны суурийн нух гараар ухах	м3	7.1
Суурийн хажуугаар шороо буцааж чигжих	м3	4.05
Хашааны бетон суурь цутгах	м3	3.05
Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	280
Хашааны томор хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	7.06

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	263.3
15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	263.3
Гадна талбайн зүлэгний суулгацийг гараар хийх	м2	263.3
Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар	м3	20.48

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

37-090-04	ухаж 75% ургамлын хөрс нэмэх Бүт сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	15
-----------	---	---	----