

XV.1.1.49 “Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/” УТ2402804341 төсөл, арга хэмжээний гүүрийн барилгын ажлын тоо, хэмжээ

1. БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1м2	60
2	Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1м2	100
3	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	2

2. ГҮҮР, ХООЛОЙН МАТЕРИАЛЫН БА ХИЙЦ БҮТЭЭЦИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементийн агуулах байгуулах 50тн /3хб/м	1ш	1
2	Бетон зуурмагийн узель байгуулах	1ком	1
3	Арматур болон төмөр хийц бүтээц боловсруулах төхөөрөмж байрлуулах	1ком	1
4	Арматурын хэлхээс бэлтгэх /16-32мм/	1кг	155440

3. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зөөлөн хөрсөнд хүнхээл ухаж эрэг дээр овоолж асгах	1м3	574.59
2	Усан дотор хөрсөнд хүнхээл ухах	1м3	1861.63
3	Экскаватороор буцаан дүүргэлт хийх	1м3	2518.3
4	Чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	1684.3
5	Буталсан чулуун суурь байгуулах	1м3	136.92

4. ГҮҮРИЙН ТУЛГУУРЫН ЕРДИЙН СУУРЬ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурь бетоноор цутгах в-30	1м3	203.585
2	Дэр бетон цутгах в-20	1м3	23.655

5. ЗАХЫН ЗАВСРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Захын тулгуурын далавч цутгах в-30	1м3	91.09
2	Ар хана цутгах в-40	1м3	39.2

3	Захын тулгуур байгуулах в-40	1м3	142.05
4	Дамжих хавтан цутгаж бэлдэх в-30	1м3	62.45
5	Дамжих хавтан байрлуулах	1м3	62.45

6. ЗАВСРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Завсрын тулгуур байгуулах в-40	1м3	26.33
2	Цутгамал ригель байгуулах в-40	1м3	50.16

7. АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтан цутгах в-40	1м3	342.68
2	Дугуй цохигч цутгах в-30	1м3	162.18
3	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	686.5
4	Холбогч арматур байрлуулах (Dowel bar)	1ш	64
5	Бетоны өнгөлгөө хийх	1м2	349.8
6	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах в-20	1м3	10.5
7	Төмөр түр байгууламж байрлуулах	1м2	503.51

8. ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зай баригч баригч блок бэлтгэх	1ш	1732
2	Төмөрбетон хайс байрлуулах	1м3	27.216
3	Явган хүний зам цутгаж хийх	1м3	2.34
4	Явган замын блок доор хуванцар хоолой байрлуулах	1у/м	194.4

9. БУСАД АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэрийн болон тайлбар чулуун самбар байрлуулах	1ш	2
2	Нэрийн самбар байрлуулах	1ш	2
3	Реперийн цэг суурилуулах	1ш	1
4	Хэлбэржүүлсэн метал байрлуулах /Notch/	1у/м	60

10. ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	-----------	-------------	------------

1	Элсний шинжилгээ	1 удаа	2
2	Чулууны шинжилгээ	1 удаа	2
3	Цементийн шинжилгээ	1 удаа	5
4	Бетоны орц тогтоох	1 удаа	5
5	Бетон хольцны конусан суултыг тодорхойлох	1 удаа	5
6	Бетон, хийц бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1 ком	5
7	Бетон хольцоос шоо болон цилиндр хэвээр дээж авах	1ком	5

11. ОБЪЕКТЫГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Объектыг ашиглалтанд оруулах	1у/м	30

..oOo..