

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Багц № 1: Зуны хотхоны нийтийн ариун цэврийн өрөөнүүдийн засвар

Нарлаг бүлгийн ариун цэврийн өрөө

Дотор засварын ажил

- Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах-65м2
- Гадна болон дотор хананд өнгийн замаска татах- 28м2
- Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3-р тэгшилгээ хийх- 28м2
- Эмүльсэн будгаар тааз 2 үе будах- 28м2
- Гипсэн хамар хана угсрах-5 м2
- Шалны вааран хавтанцар наах- 28м2

Усан хангамжын ажил

- Угаагуур угсрах-6ш
- Холигч байрлуулах-6ш
- Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах-6 ком
- Трап/голч 50мм/ тавих-6ш
- Дотор ус хангамжын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой 20мм-25м
- Самбарын /шитийн/ цэгийн сэлгэн залгаагч-2ш
- 1 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 25/35 А хүртэл-2ш
- Ус халаагч бойлерыг угсрах 2 кВт /100л-1 ком
- Гар хатаагч суурилуулах-2 ком
- Цахилгааны шит шинэчилэн угсрах/1 самбар/-1ш

Буулгалтын ажил

- Хамар ханын тоосгон өргийг буулгах-1,6м3
- Шаазан жорлон буулгах-4ш
- Шаазан угаагуур холигчын хамт буулгах-4ш
- Шалны алаг чулуун хавтанцарыг 50 хувь хүртэл эргүүлж ашиглахаар задлаж буулгах -28м2
- Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах-35м2
- Барилгын хог ялгаж овоолох авто машинд эксковатораар ачих-30м3

Сакура бүлгийн ариун цэврийн өрөө

Хана шалны ажил

- 100 мм-н зузаантай бетон шал цутгах-3.1м3
- Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах- 10м2
- Ханыг эко хавтангаар өнгөлөх- 52м2
- Цемэнтэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах/20м2-с дээш/- 31.3м2
- Гипсэн хамар хана угсрах-16м2

Бусад ажил

- Ариун цэврийн өрөөний тааз угсрах-31.3м2
- Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах-16м2
- Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах-18ш
- Далд угсрах унтраалга тавих-2ш
- Ус халаагч бойлерыг угсрах-2.2 кВт-1 ком
- Самбарын /шитийн/ цэгийн сэлгэн залгаагч-2ш
- 1 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 25/35 А хүртэл-2ш
- Гар хатаагч суурилуулах-2 ком
- Цахилгааны шит шинэчилэн угсрах/1 самбар/-1ш
- Довжоо угсрах-8м2

Усан хангамжын ажил

- Угаагуур угсрах-4ш
- Холигч байрлуулах-4ш
- Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах-6 ком
- Трап/голч 50мм/ тавих-6ш
- Дотор ус хангамжын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой 20мм-25м

Буулгалтын ажил

- Зоргогдсон хавтан шалыг задлаж буулгах-31.4м²
- 00-н өрөөний тусгаарлах хана буулгах-15м²
- Шаазан жорлон буулгах-10ш
- Шаазан угаагуур холигчын хамт буулгах-4ш
- Барилгын хог ялгаж овоолох авто машинд эксковатораар ачих-20м³

Сэтгэмж бүлгийн ариун цэврийн өрөө

Дотор засварын ажил

- Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах-81м²
- Ариун цэврийн өрөөний тааз угсрах- 31.3м²
- 1/2 -н өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх- 25м²
- Дотор тоосго ба бетон ханыг гараар ердийн шавардах- 50м²
- Шалны вааран хавтанцар наах- 16м²
- Гадна дотор тоосгон хананд 3м² хүртэл талбайтай хаалга угсрах-7.6м²

Усан хангамжын ажил

- Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20м²-с дээш/ талбайтай-1м²
- Угаагуур угсрах-4ш
- Холигч байрлуулах-4ш
- Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах-6 ком
- Трап/голч 50мм/ тавих-6ш

Бусад ажил

- Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах-18ш
- Ус халаагч бойлерыг угсрах-2.2 кВт-1 ком
- Самбарын /шитийн/ цэгийн сэлгэн залгаагч-1ш
- 1 туйлт автоматыг угсрах,гүйдэл 25/35 А хүртэл-2ш
- Гар хатаагч суурилуулах-2 ком
- Цахилгааны шит шинэчилэн угсрах/1 самбар/-1ш

Буулгалтын ажил

- Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах-2м³
- Хамар ханын хаалга цонхны хайрцаг задлаж буулгах-4 хайрцаг
- 00-н хана буулгах-8м²
- Шаазан жорлон буулгах -5ш
- Шаазан угаагуур холигчын хамт буулгах-1ш
- Шалны алаг чулуун хавтанцарыг 50 хувь хүртэл эргүүлж ашиглахаар задлаж буулгах -16.8м²
- Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах-25м²
- Бетон бүтээц нураах-0.6м³

Одод,Солонго бүлгийн ариун цэврийн өрөө

Дотор засварын ажил

- Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах-240м²
- Дотор тоосго ба бетон ханыг гараар ердийн шавардах - 100м²
- Шалны вааран хавтанцар наах- 68.4м²
- Ариун цэврийн өрөөний тааз угсрах- 68.6м²

Усан хангамжын ажил

- Угаагуур угсрах-12ш
- Холигч байрлуулах-12ш
- Зайлах крантай шаазан суултуур байрлуулах-12 ком
- Трап/голч 50мм/ тавих-12ш
- Дотор ус хангамжын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой 20мм-50м
- Самбарын /шитийн/ цэгийн сэлгэн залгаагч-4ш
- 1 туйлт автоматыг угсрах,гүйдэл 25/35 А хүртэл-4ш
- Ус халаагч бойлерыг угсрах 2 кВт /100л-4 ком
- Гар хатаагч суурилуулах-4 ком
- Цахилгааны шит шинэчилэн угсрах/1 самбар/-2ш

Тусгаарлах ханын ажил

- Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах-42м²
- 1/2-н өргөн ерийн тоосгон хана арматурлаж өрөх-50м²

Буулгалтын ажил

- Дээрийн нүүрэлгээ банзыг солих-10м²
- Хамар ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах-4.6м³
- Алаг чулуун шал задлаж буулгах-68.4м³
- Хамар ханын хаалга цонхны хайрцаг задалж буулгах-12 хайрцаг
- Шаазан жорлон буулгах-8ш
- Шаазан угаагуур холигчын хамт буулгах-20ш
- Тоосгон хана таазны шаварыг ховхлож унагах-56м²
- Цутгамал бетон хамар хана буулгах-0.24м³
- Барилгын хог ялгаж овоолох авто машинд эксковатораар ачих-60м³

Бусад ажил

- Гадна хананы шаврын завсарыг 30мм хүртэл зузаан терразитан зуурмагаар хийх-56м²
- Бетон төмөр бетон гишгүүрийг засах-46ш
- Суурийн хэсгийг солихдоо төмөр тулаас хийж суулгаж задлах-4м
- Цементэн зуурмагаар ан цавыг битүүлэх-240м
- Төмөр бетон хана ба хамар хананд 0.1м² хүртэл талбайтай ховил хөндий нүхийг битүүлж өрөх-0.8м³

Багц № 2: Постны засвар тохижилт

Угталтын хана

3.6м өндөртэй, 1.8м өргөн, 0.4см зузаантай Найрамдал гэсэн бичигтэй логотой, олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолбор гэсэн гэрэлтэй угталтын хана байна. Гэрэлтүүлэгтэй хэсэг нь металл хавтангаар бүрсэн байна. Орой хэсэг 1200 мм диаметртэй лого бүхий дугуй гэрэлт самбар light box технологийн дагуу суурилуулна. Гэрэлт самбарын доод талд гэрэлт үсгээр Найрамдал текстийг тогтооно. Металл хавтанг /alucobond/ үндсэн бетон хананд бэхлэхээс өмнө бүх цоолборыг цоолсон байна. Металл хавтан орой хэсгээрээ 2 давхар байх бөгөөд уулын оройг дүрсэлж байгаа ба хэлбэрээ даган туузан лед гэрэл хийнэ. Цогцолборын план зураг болон текст гоёлын цоолборуудыг хэмжээсийн дагуу цоолно. Дотор талд

байрлуулах ЛЕД гэрэл хана руу туссанаар уг цоолбороор гэрэлтэж харагдах юм. Нүхний хэмжээ 40x40 -19ш, 45x45-15ш, 55x55-23ш, 65x65-15ш байна.

5м өндөртэй орох гарах хэсгийн төмөр аркыг шинээр зэврэхгүй металл хавтангаар бүрнэ хэмжээ нь-43.2м². Мөн адил нүхнүүдтэй байх ба хэмжээ нь 40x40 -49ш, 45x45-35ш, 55x25-23ш, 65x65-25ш байна. Лед гэрэлтүүлэгтэй байна. ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН НАЙРАМДАЛ ЦОГЦОЛБОР текст болон гоёлын цоолборуудыг хэмжээсийн дагуу цоолно.

Багц № 3: Амралтын төв байрны В1 давхарын засвар, нийтийн душны тохижилт

В1 давхарын засварын ажил

- *Керамик хавтан наах -203.66м²*

Керамик хавтан 10мм

Цементэн зуурмаг 10мм

Ус тусгаарлагч 2 –үе хар цаас

Цементэн тэгшилгээ 30мм

Цутгамал хучилт 180мм

- *Хананы засвар*

Замаска -404.36 м²

Тосон будаг -404.36м² /цайвар шаргал С-О, М-7, К-0

- *Хаалга солих*

Хаалга-ТХ-1 өндөр-2030, өргөн 660 2050x700 металл 1ш

Хаалга-ТХ-2 өндөр-2080, өргөн 760 2100x800 металл 3ш

Хаалга-ТХ-3 өндөр-2080, өргөн 880 2100x900 металл 9ш

Хаалга-ТХ-4 өндөр-2080, өргөн 1460 2100x1500 металл 10ш

Хаалга-ТХ-5 өндөр-1680, өргөн 1460 1700x1500 металл 3ш

Хаалга-ТХ-6 өндөр-1980, өргөн 1360 2000x1400 металл 1ш

Хаалга-ТХ-7 өндөр-1420, өргөн 1400 1440x1440 металл 1ш

Душны тохижилт

- *Хатаасан шил-900xh2000- 16ш 28,8м²*

- *Хөшиг 1100xh2000-18ш 39.6м²*

- *Хувцасны шкаф 24 хүнийх*

- *2,5м урттай сандал-4*

- *Сандаал углааш тавих тавиур*

- *Савангын тавиур 22ш*

- *Алчуурны тавиур 22ш*

- *Халаалтын панелин халаагуур солих 4ш*

- *Гэрэлтүүлэг солих 30x30 металл таазны гэрэл 18ш*

- *Толь*

Багц № 4: Хөгжил мэдээллийн ордны А блок, 2 өрөөний дотор засвар

“AR” танхим

1. 67м 2 ханийг тэгшилж AR ханын зураг, Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр тохижуулах.
2. 49 м 2 таазны өнгийг сольж нүдэн гэрэл суурилуулна.
3. 49 м 2 шалыг паркетлана.
4. 1.68 м 2 хаалгыг солино.
5. Хүний эрүүл мэндэд харшлахгүй стандарт шаардлага хангасан чанартай тавилгууд байна.
6. Бүх тавилга хүүхдэд ээлтэй хурц ирмэггүй, бат бөх байна.
7. Тавилгын тээвэрлэлт, угсралтыг мэрэгшсэн баг хийж гүйцэтгэнэ.
8. Ажил гүйцэтгэгч тал хөдөлмөр хамгааллын хуулийн дагуу ажиллана.

AR Номын сан

1. 67,7 м 2 таазыг дүүжин тааз болгож нүдэн гэрэл суулгана.
2. 10 67,7 м 2 талбайд шалны халаалт хийж угсардаг дроз наана.
3. 11 11.6 м 2 цонхыг вакуум болгоно. \4 цонх\
4. 12 67 м 2 ханийг акустик болгоно
5. 13 Паарыг панель болгож доош суурилуулна.
6. 14 AR ном, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр баяжуулах

1-р блок

1. 120 м 2 бүхий талбайд ерөнхий засвар хийгдэнэ
2. 19.6 м 2 цэцгийн мандлыг усан ориглуур болгоно.
3. Усан ориглуурыг тойрсон хүрээг суудал болгоно. \19.6 м 2 \
4. 120 м 2 шалыг усан цэнхэр өнгийн наадаг хулдаасаар бүрнэ
5. 75 м 2 таазыг уналттай болгож нүдэн гэрэл хийнэ.
6. 120 м 2 хананд далайн сэдэвт AR ханын зураг наана.

ДИЗАЙНЫ ШААРДЛАГА

1. Санал болгосон дүрслэлийн дагуу ажил гүйцэтгэх ба хэмжээ, онцлог, өнгөнд тохируулан сүүлийн үеийн дэвшилтэд технологиор баяжуулсан таатай орчинг бүрдүүлнэ.
2. Тавилгууд нь стандартын дагуу хийгдсэн, эдэлгээ даахуйц, урт хугацаанд ашиглаж болохоор хийгдсэн байна.
3. Сургалтын орчны агуулга, тавилгын өнгө, загварыг хамтран шийднэ.

БУСАД ШААРДЛАГА

1. AR технологи хөгжүүлэлтээрээ тэргүүлэх, туршлагатай компани байх
2. Тавилгуудын баталгаат хугацаа 1 жилээс доошгүй байна.
3. Баталгаат хугацаанд засвар үйлчилгээг ажил гүйцэтгэгч тал хариуцна.

Багц № 5 : Задгай театрын засвар тохижилт

Дээврийн ажил

- Дээвэр дээр 0.06ммx0.04мм кв төмөр нэмж тавих-0.66тн
- Дээврийг долгионт хавтангаар бүрэх-400м²
- Дотор талын 6м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах-64м²
- Дотор талын ажлын төмөр яндан шатны дараагийн 4м өндөр тутамд нэмэх-16м²

Гадна заслын ажил

- Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах-180м²
- Нүүр талын тэгш гадаргуу дээр 20мм зузаан шавардлага хийх-50м²

Бусад ажил

- 0.3м-н зузаантай нэг үе чулуугаар налуу засал хийх-24м²
- 20мм зузаантай фасадны өнгөлгөөний хавтангаар хана өрөх-130м²
- Үзэгчдийн суудал хавтангаар бүрэх-150м²
- Цемент бетон хольцоор зам талбай гараар хийх-5м³
- Ердийн тоосгоор 380мм-н түшиг хана өрөх-4м³

Буулгах ажил

- Ханын тоосгон өргийг гараар ухаж буулгах-5.6м³
- Тоосгон түшиц хана багана шонгийн шаврыг ховхлож унагах-180м²
- Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскавотараар ачих-20м³
- Гөлмөн төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах-400м²