

**ЗАВХАН ГОЛ ДЭЭР БАРИГДАХ 181.15 У/М ТӨМӨР БЕТОН ГҮҮР, ГҮҮРИЙН ХОЁР ТАЛЫН
3.24 КМ АВТО ЗАМЫН ХАМТ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ**

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	1,003,030,452
2	Тээврийн жолоочийн цалин	59,890,852
3	Машин механизм операторчидын цалин	83,610,818
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	4,430,278
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	173,795,322
6	ИТА-гийн цалин	194,910,461
7	НИЙТ ЦАЛИН	1,519,668,182
8	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	220,351,886
9	Материалын зардал	1,937,579,364
10	Тээврийн зардал	628,509,743
11	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	877,433,063
12	Ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардал	68,206,071
13	Тур барилгын элэгдэл	-
14	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	46,492,455
15	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	5,298,240,765
16	Удирдлагын зардал 63.5%	964,989,296
17	Ашиг 71.8%	1,091,121,755
18	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал 2.5%	132,456,019
19	Ажиллагсадын даатгал	-
20	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
21	Барилга, угсралтын ажлын даатгал	-
22	Ажилчдын хээрийн нэмэгдэл	264,241,355
23	БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	7,751,049,190
24	Зөвлөх үйлчилгээний зардал /Шууд зардлын дүнгээс 5% хүртэл тооцно/	264,912,038
25	Захиалагчийн хяналтын зардал /Шууд зардлын дүнгээс 2% тооцно/	-
26	Магадлашгүй ажил /Шууд зардлын дүнгээс 2% тооцно/	105,964,815
27	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар /БУА-ын дүнгээс 10% тооцно/	775,104,919
28	Норм, нормативын сангийн шимтгэл /БУА-ын дүнгээс 0.4% тооцно/	31,004,197
29	ДҮН	8,928,035,159

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БЭЛТГЭЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гүүр, хоолой байгуулах зурвас газрын цэвэрлэгээ	1м ²	10000
Барилгын үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах	1м ²	10000
Харуул манааны суурин байр байгуулах /2x2/м	1ш	1
Дизель станц байрлуулах	1ш	2
Ажиллагсад байрлах түр байр байрлуулах	1ш	4
Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	6
Харуул хамгаалалт, аж ахуйн ажиллагсадын ажиллагаа	1у/м гүүр	181.15

БАРИЛГЫН ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Түр зам байгуулах	1м	3240

ЗАХЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1 Өрөмдмөл шонт суурийн нүх ухах Ф80см	1у/м	208.92
1 Суурийн нүх ухах	1м ³	436.45
6 Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах 15см, В15	1м ³	9.99
4 Тулгуурын ростверка цутгах, В30	1м ³	74.55
9 Тулгуурын их бие цутгах, В30	1м ³	39.69
2 Захын тулгуурын толгой цутгах, В40	1м ³	6.46
5 Захын тулгуурын далавч цутгах, В30	1м ³	17.52

Тулгуурын ар хана цутгах, В30	1м ³	7.95
Тулгуурын дэр бетон цутгах, В30	1м ³	0.58
Тулгуурын довжоо цутгах, В30	1м ³	0.22
Тулгуурын суурь болон их биед түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м ²	304.2
Буцаан дүүргэлт хийх	1м ³	315.51

ЗАВСРЫН ТУЛГУУР БАЙГУУЛАХ

	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөмдмөл шонт суурийн нүх ухах Ф80см	1у/м	1007.35 8
1	Суурийн нүх ухах	1м3	2797.52
3	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах 15см, В15	1м3	41.22
4	Тулгуурын ростверка цутгах, В30	1м3	367.2
9	Тулгуурын их бие цутгах, В30	1м3	87.73
8	Тулгуурын ригель цутгах, В40	1м3	63.18
4	Тулгуурын дэр бетон цутгах, В30	1м3	3.56
3	Тулгуурын довжоо цутгах, В30	1м3	0.99
3	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	2211.34

ГҮҮРИЙН АЛГАСАЛЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
5	Т хэлбэрийн дам нуруу цутгах, В40	1м3	332
3	Т хэлбэрийн дам нуруу байрлуулах	1ш	40
3	Диафрагмын бетон цутгах, В40	1м3	34.5
4	Дам нуруу хоорондын завсрын бетон цутгах, В40	1м3	48.35
2	Уян тулах хэсэг байрлуулах	1ш	80

	Заадасны ган хийц байрлуулах	1у/м	78.1
	Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1у/м	78.1

ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
3	Зорчих хэсгийн тэгшилгээний үе бетон цутгах 6.5см, В30	1м3	39.96
1	Наамал ус тусгаарлагч хийх 1см	1м2	1248.39
3	Тортой бетон хучилт хийх 12.5см, В30	1м3	153.68
4	Аюулгүй хашлага цутгах, В25	1м3	72.71
5	Аюулгүй хашлаганы хайс байрлуулах	1у/м	378.3
3	Гүүрэнд орох нийт арматур	1кг	300125. 04

ГҮҮРИЙН ХОЁР ТАЛЫН ЗАМЫН АЖИЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Замын чигийг сэргээх	1км	3.24
Ургамлын үе хуулах	1м3	5830
Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	54390
Зохист ширхэглэлтэй элс-хайрган үе байгуулах 20см	1м3	1675
Өөрийн шуудуу байгуулах	1м3	2295

УРСГАЛ ЗАЛАХ ДАЛАН, БЭХЭЛГЭЭ БАЙГУУЛАХ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Д
Дамжих хавтангийн доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх	1м3	62.14	
Дамжих хавтангийн доор аргуун бетон цутгах	1м3	59.41	
Дамжих хавтан цутгах, В25	1м3	18.2	
Ус гаргах хоолой байрлуулах	1ш	60	
Урсгал залах далан байгуулах	1м3	4272.19	
Ус залах далангийн бэхэлгээний доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх 15см	1м3	352.08	
Ус залах далангийн хажуу налуу члуугаар бэхлэх 15см	1м2	2235.43 04	
Ус задах далангийн рисбермийн суваг ухах	1м3	1511.66 4	
Ус залах далангийн орчим чулуун рисберм байгуулах	1м3	1374.24	
Ус залах далангийн орчим тулц бетон цутгах, В25	1м3	219.88	
Завсрын тулгуур орчим чулуун рисберм байгуулах	1м3	799.2	
Голын эргийг чулуугаар бэхлэх	1м3	953.19	
Хиймэл арал байгуулах	1м3	1350	
Хиймэл арлын хөрсийг зайлуулах	1м3	1350	

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	4
Дохионы шон суулгах	1ш	20

ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Д
4	Цементийн шинжилгээ	1 удаа	3	
5	Бетоны орц тогтоох	1 удаа	5	
6	Бетон хольцны конусан суултыг тодорхойлох	1 удаа	5	