

БАТЛАВ

ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН  
ГАЗРЫН ДАРГА *3.ЦЭЦЭГМАА*

9045562 СБТ-24168 1024010034

## III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

## Техникийн тодорхойлолт

Байршил	Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын төвд
Ажлын цар хүрээ	Энэхүү гэрээнд ажлын тоо хэмжээ гэсэн бүлэгт байгаа ажлын тоо хэмжээ болон төслийн дагуух ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ
Захиалагч	Өвөрхангай аймгийн Хужирт сум ЗДТГ
Ажлын байршил	Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын Шунхлай 5 дугаар баг Бизнес хөгжлийн төв
Хийж гүйцэтгэх ажил	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Барилгын дотор коридорын 54м<sup>2</sup> талбай бүхий шалыг плитагаар солих. Пилта нь 60х60см хэмжээтэй давхар өнгөлгөөтэй халтирдаггүй пилта байна.</li> <li>2. Барилгын дотор талын 112м<sup>2</sup> талбай бүхий хананы шаардлагатай хэсэгт шавар, замаск хийх, нийт талбайд угаадаг эмульс хийж лакдах</li> <li>3. Үүдний орох, гарах хэсгийн хаалгыг шинээр сольж суурилуулах. Хаалганы өндөр 210см, өргөн 150см ОХУ-д үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц сайн чанарын хаалга байна.</li> <li>4. Барилгын дээврийн 540м<sup>2</sup> төмрийг сольж шинэчлэх. Төмрийн зузаан 0.35мм-с багагүй, усны хаялага хамрын өндөр 2см-с багагүй, төмрийн өргөн нь 85 см-с багагүй байна.</li> <li>5. Барилгын 2 талын 25м<sup>2</sup> бүхий шанааны хэсгийг тоосгон өрлөгөөр дүүргэх</li> <li>6. Цахилгааны монтажны 220 метр утсыг сольж шинэчлэх. Барилгын ерөнхий монтажны утас нь томск кабель. Өрөөний гэрлийн утасны диаметр 2х1.5мм<sup>2</sup>-с багагүй, розеткны утасны диаметр 2х2мм<sup>2</sup>-с багагүй байна. /Зэс голтой орос утастай дүйцэхүйц сайн чанарын утас байна/</li> <li>7. Үүдний гадна орох хэсэгт 1 гэрэлтүүлэг, коридорын хэсэгт 3 гэрэлтүүлэг хийх, мөн коридорын хэсэг байрлаж байгаа халаалтын парнуудыг цагаан будгаар будах, доторх 15 өрөөний гэрэл, гэрлийн унтраалга, хананы разетка шинээр суурилуулах</li> </ol>
Захиалагчийн хяналт	Бизнес хөгжлийн төвийн байрны засварын ажлыг гүйцэтгэж эхлэх үеэс эхлэн ажлыг хийж дуусгах хүртэлх бүх технологийн үйл ажиллагаа, материалын чанарт хяналт тавина.
Гүйцэтгэгч байгууллага	Гүйцэтгэгч байгууллага нь заагдсан ажлын тоо хэмжээний дагуу чанарын өндөр түвшинд гэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллана.
	Ашиглалтанд хүлээлгэн өгөхөд ажлын актыг захиалагчид хүлээлгэн өгнө.
	Чанарын баталгаат хугацаа 1 жил