

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ОДОО БАЙГАА ЯВГАН ЗАМ БУУЛГАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний хуучин замын хучилтын буулгах ([k1=0.4])	1м2	1043
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	156.45

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-1090М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	250.7
2	Хайрга дэвсгэр хийх б-100мм	1м3	109
3	Элсэн дэвсгэр хийх б=30мм	м3	32.7
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	1090

ЯВГАН ХҮНИЙ МОДОН ЗАМ ТАЛБАЙ-114М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	26.4
2	10см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	17.1
3	Элсэн дэвсгэр хийх б=3см	м3	3.42
4	Хайрга дэвсгэр хийх б-10см	1м3	11.4
5	Модон зам тавих /1.5м/	1у/м	88

НОГООН ЗҮЛЭГ-4727М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	4727
2	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	4727
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	472.7
4	Олон наст зүлэгний суулгац гараар хийх	м2	4727

ХАЙРГАН ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-40М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	40
2	Элсэн дэвсгэр хийх б=3см	м3	1.2
3	Явган хүний замын хайрганы хольцоор хийх	1м3	4
4	Явган хүний замын цагаан хайрга 10-50мм дэвсэх	1м3	6

АВТО ЗАМ-39768.0М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	795.36
2	10см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	3976.8
3	Хайрга дэвсгэр хийх б-3.8см	1м3	1525.04744

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН-1Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.68
2	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь угсрах	ш	1
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах Н=16.0м	ш	1
4	40х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хонгилд буудаж бэхлэх	м	2
5	15мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	2.5
6	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	13

СҮҮДРЭВЧ 1-6Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үзэгчийн суудлын саравч төмөр хийц угсрах	тн	1.39
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.39
3	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.39

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шон бетон суурь дээр суулгах	ш	6
5	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	3.6
6	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	3
7	Дээврийн поликарбонат хавтан угсрах	м2	21
8	Туузан гэрэлтүүлэг	м	48
9	Банзаар сандал хийх	м2	7.2
10	Банзан сандалыг 2 үе лакдах	м2	7.2

ПРОБЕТОН ХАВТАН ТАЛБАЙ СҮҮДРЭВЧ-63М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	17.64
2	15см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	10.77
3	Хайрга дэвсгэр хийх б-10см	1м3	6.3
4	Элсэн дэвсгэр хийх б=3см	м3	1.89
5	Явган хүний замын хучилтийг пробетон хавтангаар хийх	1м2	63

СҮҮДРЭВЧ 2- 5Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үзэгчийн суудлын саравч төмөр хийц угсрах	тн	1.04
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.04
3	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.04
4	Шон бетон суурь дээр суулгах	ш	5
5	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.8
6	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	2.5
7	Дээврийн поликарбонат хавтан угсрах	м2	10.5
8	Туузан гэрэлтүүлэг	м	30
9	Банзаар сандал хийх	м2	6
10	Банзан сандалыг 2 үе лакдах	м2	6

ТӨВ АСАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын хамар хана хийх	м2	106
2	Төмөр хийц угсрах	тн	0.22
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.22
4	Төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.22
5	Төмөр хийц угсрах- үзэгчийн ширээ 3ш	тн	0.66
6	Төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.66
7	Сандал суурилуулах	ш	18
8	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.06
9	Төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.06

ТӨВ АСАРЫН ҮЗЭГЧИЙН СУУДАЛ 92Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийц угсрах	тн	2.86
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.86
3	Төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.86
4	50 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	74
5	Сандал суурилуулах	ш	92
6	Төмөр хийц угсрах	тн	2.86

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	207
2	Ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	500
3	50 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	207
4	Резинин хавтангаар шалыг бүрэх	м2	207

ХАШЛАГАНЫ ЗАСВАР 55М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хашлага засах	м	55
2	Хайсны шулуун хэсгийг бүрэн солих	м	27
3	Төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.26
4	Дэгээ гагнах	м	150

БӨХИЙН АСАРЫН ҮЗЭГЧИЙН СУУДАЛ 18Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийц угсрах	тн	1.82
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.82
3	Төмөр хийц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.82
4	50 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	36
5	Банзан сандалыг 2 үе лацдах	м2	36
6	Усан уусмалаар үжил эсэргүүцэгчийг түрхэх	м2	36

ТУГНЫ СУУРЬ ХИЙХ 3Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин суурь хийн алхаар ухаж буулгах	м3	0.15
2	Бетон суурь хийх	м3	1.6
3	Тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	16
4	Тугны багана будах	м2	4.5
5	Тугны шон суулгах	ш	3

УСАН ОРГИЛУУР 2Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	0.75
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	0.72
3	Шон бетон суурь дээр суулгах	ш	8

ТӨВ ЦЭНГЭЛДЭХИЙН ҮЗЭГЧДИЙН СУУДЛЫН САРАВЧ 15М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин саравчны рам задлаж буулгах	м	230.9
2	Үзэгчийн суудлын саравч төмөр хийц угсрах	тн	0.5
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.5
4	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.5
5	Дээврийн поликарбонат хавтан угсрах	м2	78
6	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	33.6
7	Модон сандал тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	33.6
8	Усан уусмалаар үжил эсэргүүцэгчийг түрхэх	м2	33.6
9	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	2

БӨХИЙН АСАРЫН ҮЗЭГЧДИЙН СУУДАЛ 39Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал суурилуулах	ш	39
2	Төмөр хийц угсрах	тн	0.22
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.22
4	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.22
5	37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	26
6	Модон сандал тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	26
7	Усан уусмалаар үжил эсэргүүцэгчийг түрхэх	м2	26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАГАЙН АСАРЫН ҮЗЭГЧДИЙН СУУДАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийц угсрах	тн	0.76
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.76
3	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.76
4	Дээврийн поликарбонат хавтан угсрах	м2	304
ХОГИЙН САВ-18Ш			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон суурь хийх	м3	0.72
2	Хогийн сав суурилуулах	ш	18
СОЁЛЫН ТАЛБАЙН ТАЙЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	15.2
2	Бетон суурь хийх	м3	13.6
3	Төмөр хийц угсрах	тн	0.83
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.83
5	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.83
6	Лист төмөрөөр шал хийх	м2	54