



БАТЛАВ Б.БАЯРСАЙХАН
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХХК-ИЙН
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Дугаар: А06/2023

2023-06-05-ны өдөр

1. Хүсэлт гаргагч байгууллага иргэний нэр: Политехникийн коллеж
Харилцах утас: 99448100

2. Байршил: БХР-Рашаант 10-р Баг

3. Холбооны хэрэгцээ: Холбооны физик кабель татах.

4. Техникийн онцгой нөхцөл: Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос олгогдсон үндсэн сүлжээ байгуулах бүрэн эрхийнхээ дагуу техникийн нөхцлийг МХС ТӨК олгох бөгөөд техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттайгаар кабель татах болон шилжүүлсэн тохиолдолд уг барилга байгууламж, объектыг техникийн болон улсын комиссоор хүлээн авахгүй болно.

4.1.1 Техникийн үндсэн нөхцөл: 150 хүүхдийн дотуур байр

Мэдээлэл холбооны сүлжээг CCC-04 шүүгээний салбар кабель 58,64,64/A01,64/A02,64/A03,64/A04-р худгуудаар дамжуулан 20 хосын телефон кабель 550м татаж, 64/A04-р худгаас 1 яндантай 150м сувагчлал шинээр хийж 150 хүүхдийн дотуур байрны барилгад оруулга хийж кабель сүвэлж оруулан хуваарилах хайрцагт холболт хийнэ.

4.1.2 Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээр гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

4.2 MNS 6668:2017 Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага стандарт, MNS 5207:2011 Шилэн кабелийн суурилуулалт, техникийн шаардлага стандарт, MNS 6597:2016 Авто зам төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага стандартыг мөрдөж ажиллана.

5. Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай онцгой нөхцлүүд:

5.1 Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиоходоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2003, MNS 5279:2003, MNS 5280:2003, MNS 5277:2003 тоот ерөнхий шаардлага зааврыг баримтлан гүйцэтгэх.

6. Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:

6.1 Угсралтын ажил эхлэхээс 7 хоногийн өмнө зураг төсөв техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ны Баянхонгор аймгийн газрын Шугам кабель тасгаар (Утас: 70440099,99442188) хянуулан баталгааг авсан байх.

6.2 Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ харъяалагдах шугам кабелийн нэгжийн инженерээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах.

6.3 Угсралтын ажил дууссаны дараа газрын мэдээллийн санд трассын зургийг оруулсан байх шаардлагатай бөгөөд оруулсан тодорхойлолтыг техникийн акты хамт хүлээлгэж өгнө.Тухайн газарт суурилуулагдсан холбооны багана сувагчлал болон шилэн кабелийг гадны механик гэмтлээс хамгаалах.

6.7 Уг сувагчлалыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах

7. **Техникийн нөхцөлийг:** Политехникийн коллежийн хүсэлтийг үндэслэн олгов.

8. Энэхүү техникийн нөхцөл нь зөвхөн МХС ТӨК-ийн кабелийн сувагчлал байгууламжийн хувьд гаргасан бөгөөд бусад компаниудын трасст тусад нь техникийн нөхцөл авна.

9. Шаардлагатай материал:

а) ТПП 20x0.5x2 кабель -550м

б) хуваарилах муфт 20 хос -1ш

в) хуваарилах хайрцаг /DDF/ 2 хос – 2ш

г) Сувагчлалын яндан 99/100 Урт 150м

д) Худаг -1 ш Худгийн хэмжээ: урт-1,5 м өргөн – 1,0 м, өндөр 1,3 м ханын зузаан 20 см, хүзүүвч таг, жийргэвчтэй байна. Худгийн хананд 40x40 см хэмжээтэй яндан оруулахад зориулсан дөрвөлжин хэлбэртэй нүх-2ш гаргана.

Энэхүү техникийн нөхцөл нь олгогдсон өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

Дээр заагдсан чиглэлүүдэд ажиллах тухай бүр МХС ХХК-н Баянхонгор газрын 95954401 утаст урьдчилан мэдэгдэж, хяналт хийлгэн ажиллах.

Техникийн нөхцөлийг

хянасан:

Ерөнхий инженер

...../Ц.Одонтцья/

Техникийн нөхцөлийг

боловсруулсан:

ШК-н инженер

...../Б.Бат-Эрдэнэ/