

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо
<b>Барилгын газрын ажил</b>			
1	0.15м ургамлын үеийг бульдозероор хуулах	м2	1,196.000
2	3-р зэргийн хөрсийг экскаватороор ухаж овоолох	м3	2,447.500
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	270.900
4	Суурийг суулт өгөхгүй сайжруулсан хөрсөөр булах	м3	2,092.000
5	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	141.500
<b>Барилгын талбайд бетон зуурч бэлтгэх</b>			
1	Бетон зуурагчаар бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	869.600
<b>Бетон ба төмөр бетонон цутгамал бүтээцүүд</b>			
1	Арматур зангидаж хэвэнд байрлуулах (5% нэмж ТООЦОВ)	тн	70.700
2	Баганын суурийн бетон бэлтгэл цутгах	м3	17.546
3	Баганын суурь цутгах	м3	59.010
4	Бетон багана ба зүрхэвч цутгах	м3	69.870
5	Бетон суурь цутгах (үзвэрийн танхим)	м3	102.920
6	Дам нуруу цутгах СДН	м3	145.180
7	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	6.220
8	Сувгийн төмөр бетон тагт цутгах	м3	1.595
9	Төмөр бетон дам нуруу цутгах	м3	127.310
10	Төмөр бетон дам нуруугүй хучилт цутгах	м3	141.140
11	Төмөр бетон марш чигжиж цутгах	м3	5.180
12	Төмөр бетон пандус, гадна довжоог гишгүүрийн хамт цутгах	м3	45.920
12	Төмөр бетон ялуу цутгах	м3	0.750
12	Ус чийг тусгаарлах битум түрхлэг сууринд 2 үе хийх	м2	420.000
<b>Гадна ба дотор хана</b>			
1	120мм-ийн хамар хана ердийн тоосгоор өрөх	м2	352.180
2	250 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	160.440
3	380мм хана царууц гулдмайгаар өрөх	м3	207.760
4	Гадна дотор заслын ажил, өрөгт төмөр шат угсрах ба задлах	м2	600.000
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.250
6	Ханын өрөг ба хийцэд бэхэлгээ төмөр хийх	тн	0.276
7	Цонх хаалганы ялуу угсрах	ш	77.000
<b>Гадна метал хана</b>			
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1,180.250
<b>Дээвэр</b>			
1	Бетон тэгшилгээ эхний үед 30мм, дараагийн үед 30мм зузаантай хийх	м2	393.000
2	Бетон тэгшилгээн дээр эхний ба дараагийн үед праймер түрхэх	м2	786.000
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	393.000
4	Дээврийн керамзитан дулаалга хийх	м3	39.300
5	Керамзит бетон тэгшилгээ дараагийн үед 50мм зузаантай хийх	м2	570.240
6	Пенополистрол хавтангаар хавтгай дээвэр дулаалах	м2	393.000

7	Хайлуулж наадаг чулуугүй хар цаас газар халааж дээвэрт наах	м2	632.500
8	Хайлуулж наадаг чулуутай хар цаас газар халааж дээвэрт наах	м2	632.500
9	Цайртай отлив, дээврийн даруулга, ус зайлуулах хоолой угсрах	м2	60.000
<b>Заслын ажил</b>			
1	200мм дээш өргөн хаалга цонхны амалгаа шавардах	м	30.000
2	200мм хүртэл өргөн хаалга цонхны амалгаа шавардах	м	192.000
3	Дотор хана шавардах	м2	2,133.500
4	Хананд цавуугаар плита наах	м2	90.700
5	Ханын плитанд чигжээс хийх	м2	90.700
6	Шугам хоолой, төмөр сараалж будах	м2	45.000
7	Эмульсдэх хана таазанд замаска татаж, өнгөлгөө хийх	м2	2,565.500
8	Эмульсээр тааз будах	м2	432.000
9	Эмульсээр хана ба амалгаа будах	м2	2,355.500
<b>Метал дам нуруу, рам, хучилт</b>			
1	Анкерьга боолт бетонд суулгах	тн	0.533
2	Метал дам нуруу угсрах	тн	13.437
3	Нугалмал хөнгөн "С" ган каркасаар хучилтын рам угсрах	тн	3.828
4	Холбоосууд угсрах	тн	1.600
5	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах b=150мм, нягт 100кг/см3	м2	865.000
<b>Модон бүтээц</b>			
1	Аккустик хавтангаар тааз хийх	м2	432.000
2	Акустик хавтангаар хана хийх	м2	181.340
3	Таазанд төмөр сараалж угсрах	тн	0.300
4	Ханыг өнгөлгөөтэй модон материалаар бүрэх	м2	89.550
5	Ханыг эсгий акустик хавтангаар нааж, бүрэх (үнэлгээ 50%)	м2	153.000
<b>Төмөр бүтээц</b>			
1	Нийлмэл төмөр галын шат хийж угсрах	тн	0.960
2	Төмөр шатны хайс угсрах	м	18.000
<b>Цонх хаалга суулгах</b>			
1	Даацын хананд хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	113.520
2	Өнгөлгөөтэй ДСП-ээр ариун цэврийн өрөөний таславч хана хийх	м2	12.800
3	Өнгөлгөөтэй ДСП-ээр хийсэн ОО-н бүхээгэнд цоожтой хэрэглэл суулгах	ш	7.000
4	Төмөрлөсөн хаалга хананд угсрах	м2	80.330
5	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	34.000
6	Цонхонд өнгөлсөн чулуун хавтан тавиур суулгах	м2	24.850
7	Шахдаг хөөсөөр хаалганы зай завсрыг чигжих	м2	78.225
8	Шахдаг хөөсөөр цонхны зай завсрыг чигжиж дулаалах	м2	298.830
9	Шилэн саравч үүдэвд угсрах	м2	9.600

10	Шилэн хана угсрах	м2	185.310
<b>Шал</b>			
1	2 үе уур чийг тусгаарлагч пергамин шаланд дэвсэх	м2	1,268.600
2	20 мм цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1,268.600
3	Боржин чулуугаар шал, шат, довжоо өнгөлөх	м2	270.000
4	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	574.500
5	Тэгшилгээ, өнгөлгөөтэй бетон шал хийх	м3	103.620
6	Цементэн шаланд хивсэнцэр наах	м2	574.600
7	Шаланд плита наах	м2	32.900
<b>Явган зам, авто зогсоол, зулэгжүүлэлт</b>			
1	Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	91.100
2	Замын хашлага тавих/хашлаганы хэмжээ	ЮОм	1.690
3	1x0.3x0.15м/		
4	Замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх	ЮОм3	0.946
5	Зохист бүрэлдэхүүнтэй элс-хайрган хольцоор хучилт байгуулах	ЮОм3	1.730
6	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	330.000
7	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	ЮОм3	0.865
8	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	ЮОм2	8.670
<b>Ялгаж цэвэрлэх ажил (ашиглагдахгүй хог хаягдал)</b>			
1	Барилгын дахин хэрэглэгдэхгүй хог хаягдал цэвэрлэх	м2	1,206.000
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд механизмаар ачих	м3	45.000
<b>Дотор халаалт</b>			
1	Ган хоолойгоор бэлдэц бэлтгэх Ф15-25мм	м	427.880
2	Ган хоолойгоор бэлдэц бэлтгэх Ф32-40мм	м	192.480
3	Г ан хоолойгоор бэлдэц бэлтгэх Ф50-65мм	м	103.120
4	Ган яндан угсрах Ф15-25мм	м	427.880
5	Ган яндан угсрах Ф32-40мм	м	192.480
6	Ган яндан угсрах Ф50-65мм	м	103.120
7	Ус юүлэгч, хий авагч тавих Ф20 мм	ш	10.000
8	Ф15-20мм хаалт вентиль тавих	ш	110.000
9	Ф32-50 мм хаалт вентиль угсрах	ш	8.000
10	Ширмэн радиатор угсрах (экм-ээр)	ш	184.700
11	Ширмэн регистр угсрах	ш	12.000
<b>Дулаан тусгаарлалтын ажил</b>			
1	Хоолойн гадаргууг хар тосоор будах	м2	24.400
2	Яндан хоолойд эрдэс ховенгөөр дулаан тусгаарлалт хийх	м3	1.300
<b>Салхижуулалт агаар сэлгэлт</b>			
1	1м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	37.000
2	Автомат хаалт байрлуулах	ш	1.000
3	Агаар халаагч, пгүүгч агрегатууд байрлуулах	ш	2.000
4	Дуу намдаагч угсрах	ш	2.000
5	Зөөлөн холбоос хийх	м	14.000
6	Салхивчийн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах Ф 150мм	м2	4.750
7	Салхивчийн тэгш өнцөгт төмөр хоолой угсрах	м2	280.530

8	Салхивчийн хоолойг денополиуретан хавтангаар дулаалах b= 100мм	м2	30.000
9	Сэнс угсрах	ш	4.000
<b>Дотор цэвэр, бохир усны шугам</b>			
<b>Газрынажил</b>			
1	Барилгаас анхны худаг хүртэл 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.500
2	Шуудуу нухийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	10.000
<b>Дотор бохир ус</b>			
1	Бохирын хуванцар яндан хоолой угсрах Ф110 мм	м	61.800
2	Бохирын хуванцар яндан хоолой угсрах Ф50 мм	м	17.000
3	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	ш	2.000
4	Хуванцар холбох хэрэгсэл, бөглөө, усан хаалт, шалгах таг, малгай тавих	ш	60.000
5	Шаазан суултуур байрлуулах	ком	9.000
<b>Дотор цэвэр ус</b>			
1	50мм бэлдэц бэлтгэх	м	133.500
2	50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	133.500
3	Арматурын голч й=15-25мм тавих	ком	35.000
4	Арматурын голч Ф50мм тавих	ком	8.000
5	Г алын гидрант тавих	ком	11.000
6	Төмөр тосгуур тавих	ш	3.000
7	Халуун хүйтэн усны холигч байрлуулах	ш	8.000
8	Хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой тавих ф15-25мм	м	65.800
9	Шаазан угаагуур тавих	ш	8.000
10	Эзэлхүүний ус халаагч бойлор суурилуулах	ш	3.000
<b>Ус зайлуулах хоолой</b>			
1	Дээврийн ус зайлуулах хоолой угсрах <b>Үе шатны ажлын дүн</b>	ком	4.000
<b>Халуун хүйтэн усны тоолуурын зангилаа</b>			
1	Манометр тавих	ш	1.000
2	Усны тоолуурын зангилаа угсрах Ф40мм	ш	1.000
3	Ф15мм бөмбөлгөн хаалт тавих	ком	1.000
4	Ф50мм фланцтай хаалт, Ф50мм хог шүүгч тавих	ком	3.000
<b>Шугам хоолойн дулаалга</b>			
1	Хоолойг хар тосоор цавуудаж. шилэн сүлжмэлээр наах	м2	46.600
2	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф57 мм хүртэл	м2	46.600
<b>Гэрэлтүүлэгч</b>			
1	Таазанд тогтоох гэрэлтүүлэгч тавих	ш	144.000
2	Хананд тоноглох гарц заах EX1T гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3.000
3	Хананд угсрах цэнэглэгддэг хөдөлгөөн мэдрэгчтэй болон ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10.000
<b>Кабель угсрах</b>			
1	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20.000
2	Кабедийн тавиур угсарч боолтоор бэхлэх	ш	20.000
3	Кабель сүвлэх уян хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах Ф16-32мм	м	1,650.000

4	Троссыг өлгөж барилга дотор татах	м	160.000
5	Цахилгааны кабель угсрах	м	1.920.000
<b>Розетка унтраалга гавих</b>			
1	Далд угсрах 1 ба 2 туйлт унтраалга тавих	ш	33.000
2	Далд угсрах 2 туйлт хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	41.000
3	Шаланд розетка суулгах <b>Үе шатны ажтмн дүн</b>	ш	24.000
<b>Хүчдэл ба аяпгын хамгаалалт, газардуулга</b>			
1	50*50*5мм L=3м хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	42.000
2	Аянгын хүлээн авагч цайрдсан ган утсаар тор татах Ф10мм	м	300.000
3	Газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	40.000
4	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	170.000
<b>Цахилгааны самбар угсрах</b>			
1	Гэрэлтүүлэгчийн самбар ГС-1-3, ОГСамбар угсрах 395x310x220мм	ш	4.000
2	Оролтын хувиарлах самбар угсрах 1200x650x300мм	ш	1.000
3	Техникийн самбарыг хананд угсрах	ш	1.000
<b>Ажиглалтын камер суурилуулах</b>			
1	Дүрсийн болон тэжээлийн кабель дотор болон гадна угсрах	100м	4.460
2	Хяналтын LCD 21 инч дэлгэц, компьютер байрлуулах	ком	1.000
3	Хяналтын бичлэг хадгалах төхөөрөмж угсрах	ш	1.000
4	Хяналтын камер байрлуулах	ш	15.000
<b>Галын дохиолол</b>			
1	Гал түймэрийн түгшүүрийн дуут дохио өгөх хонх угсрах	ш	5.000
2	Галын дохиоллын утаа болон дулаан мэдрэгч мэдээллэгч угсрах	ш	50.000
3	Галын дохиолол хүлээн авах станц, хяналтын блокын хамт угсрах	ш	1.000
4	Кабелийг ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	6.770
5	Телефон утасны холбогчтой гараар удирдах мэдээлэгч угсрах	ш	5.000
6	Тэжээлийн блок, оролт гаралтын модуль тавих	ш	1.000
<b>Зарлан мэдээлэх систем</b>			
1	Зарлан мэдээлэх зона хуваарилагчтай иж бүрэн удирдлагын төхөөрөмж угсрах	ком	1.000
2	Зарлан мэдээлэх системийн микрофон тавих	ш	1.000
3	Кабель хоолойд сүвэлж, ховилоор тарааж битүүлэх	100м	1.380
4	Чанга яригч тавих	ш	17.000
<b>Компьютер интернетийн сүлжээ</b>			
1	Компьютерийн сүлжээний кабель ховилоор тарааж битүүлэх	100м	6.150
2	Компьютерийн сүлжээний розетка хананд суурилуулах	ш	12.000
3	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч угсрах	ш	2.000
4	Компьютерийн төхөөрөмж, замчлагч тавих	ш	4.000
5	Кабелийг тоосгон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	2.100
6	Кабелийн хайрцгийг монтажлах 10x2	ш	1.000

7	Төгсгелийн төхөөрөмж угсрах КРТМ	ш	1.000
8	Хэрэглэгчийн хосолсон розетка тавих	ш	7.000
<b>Холбоо дохиоллын бусад ажил</b>			
1	50мм хүртэл голчтой PVC хоолойг бэлэн суваг ба ховилд угсрах	м	1,628.000
2	Газардуулгын шинтэй утас холбож угсрах	м	15.000
3	Давхрын самбар байрлуулах	ш	1.000
4	Кабелийн тавиур, босоо буланг хана ба сувагт буудаж бэхлэх	ш	6.000
5	Тэжээлийн олон залгуур тавих	ш	1.000
6	Тэжээлийн шулуутгагч хүчдэл баригч угсрах	ш	1.000
7	Холбоо дохиоллын төхөөрөмжүүдийн цуглуулгын төмөр шкаф (Раск 3211, Н=1800)	ш	1.000
<b>Гадна дулаан</b>			
1	Фланцаар холбох хаалт тавих Ф65мм	ш	2.000
2	Худгийн бетон ул хийх	м3	1.200
3	Худгийн бстон хана цутгах М200	м3	4.260
4	Худгийн хавтан тавих	ш	5.000
5	Чиг өөрчлөгч тавих	ш	6.000
6	Чиг өөрчлөгч тавих Ф65 мм	ш	6.000
<b>Гадна дулаан хангамж</b>			
1	Бетон зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	10.200
<b>Газрын ажил</b>			
1	0.65м3 шанагат эксковатороор сувгийн таг хүртэл хөрсийг ухаж овоолох	м3	40.500
2	Сувгийн улны тэмдэгт гаргаж, хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	3.600
3	Шуудуу ба хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	19.400
<b>Дулаан, ус хангамж</b>			
1	Бетон дэр тавих	ш	10.000
2	Сувагт ган яндан хоолой тавих Ф76 мм	км	0.033
3	Сувгийн бетон бэлтгэл, ул хийх b=100мм	м3	2.100
4	Сувгийн бегон хана цутгах b=100мм	м3	3.600
5	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэж, угсрах	тн	0.020
6	Чиг өөрчлөгч тавих	ш	9.000
<b>Узель</b>			
1	Ган яндан угсрах Ф65мм	м	8.000
2	Дулааны тоолуур тавих Ф50 мм	ш	1.000
3	Термометр, манометр тавих	ш	8.000
4	Хаалт тавих Ф 15мм	ш	7.000
5	Хаалт, хог шүүгч тавих - Ф40-65мм	ш	7.000
6	Холбох хэрэгсэл тавих Ф65 мм	ш	10.000
<b>Ус чийг дулаан тусгаарлалтын ажил</b>			
1	Сувгийн бетон гадаргууд хар тосон түрхлэг 2 үе түрхэх	м2	58.500
2	Шугам хоолойн гадаргууц хар лак 2 үе түрхэж, шилэн сүлжмэлээр ороох	м2	8.000
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх Ф76мм	м2	8.000
<b>Цутгамал худаг</b>			
1	Ус буулгагч тавих	ш	3.000

2	Ус буулгагч тавих Ф25мм	ш	2.000
3	Үл хөдлөх тулгуурын бэлхэлгээ	ш	2.2000
4	Фланцтай ган бөмбөлгөн хаалт Ф-65 мм	ш	2.0000
5	хайрга, 5-10мм	м3	15.0280
6	Хий авагч Ф15	ш	2.0000
7	Хлорт шохой	кг	0.0396
8	Хог шүүгч Ф65мм	ш	2.0000
9	Худгийн нүхтэй таг По-1, По-2, По-3, По-4	ш	5.0000
10	Худгийн хүзүүвчтэй ширмэн таг	ш	5.0000
11	Хэв боох төмөр утас ф-5мм 15кг	ш	3.0000
12	Хэв хашмалын фанер, зузаан = 6,8,10,12,16,18 мм	м2	31.7136
13	Цемент Ро-52.5 MNS 09745:2008	тн	4.2214
14	Шингэн хар тос, праймер 20л	кг	17.0000
15	Электрод Э-46	кг	3.0952
<b>Усан хангамж, ариутгах татуурга</b>			
1	Бохир цуглуулах бак газарт байрлуулах	ш	1.000
2	Бохирын бакыг зэврэлтээс хамгаалах буюгаар булах	м2	53.000
3	Нухийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	23.000
<b>Шугамын дулаалга</b>			
1	г Foil e Foil-оор d-57 мм-ээс дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3.5
2	Яндан хоолойн дулаалгын гадуур ороож хамгаалах	м2	3.5
<b>Усан хангамж, ариутгах татуурга</b>			
<b>Гадна цэвэр ус</b>			
1	Ган бөмбөлгөн хаалт тавих Ф50мм	ш	1.000
2	Ган хоолойг шуудуунд тавих Ф60мм	км	0.017
3	Ган чиг өөрчлөгч тавих Ф60 мм	ш	4.000
4	Ус буулгагч тавих	ш	1.000
5	Ф57 мм-ээс дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5.340
6	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	6.000
<b>Газын ажил</b>			
1	0.65м3 шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	471.000
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	29.200
3	Нүхийг 2-р зэргийн шороогоор бульдозероор эргүүлж, бупах	м3	372.900
4	Шуудууг дарж булсан хөрсийг тэгшлэх	м2	26.000
<b>Хуванцар хоолой угсрах</b>			
1	10см зузаантай элсэн дэвсгэр хийх	м3	12.400
2	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	11.000
3	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	114.000
<b>Худгийн ажил</b>			
1	1000 мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон хуааг угсрах	ш	5.000
2	Бетон зуурмаг гараар зуурч бэлтгэх	м3	7.810



3	Ус тусгаарлах битум түрхлэг бетоны гадаргууд 2 үехийх	м2	32.000
4	Худгийн хучилтын модон таг угсрах	м2	2.500
5	Худгийн хучилтын тагны гадаргууг лакаар будах	м2	2.500
6	Шат ба МС бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.200
<b>Цуглуулах сав</b>			
1	0.65м3 шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хорсийг ухаж овоолох	м3	53.100
2	Шилэн Даавуу	м2	1.2000
3	Шураг 2.5*25мм	кг	0.1425
4	Электрод Э-46	кг	0.5528
<b>Гадна холбоо</b>			
<b>Газрын ажил</b>			
1	0.25м3 шанагат эксковатороор кабелийн суваг ба хувгийн нүх ухаж хөрсийг овсгмох	м3	105.300
2	Нух ба шууаууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	53.400
3	Псмиэтилен яндан хоолой тавих сувагчлал өрөмдөх	км	0.032
<b>Кабелийн тавиур</b>			
1	12кг хүртэл жинтэй төмөр бүтээцийг угсарч гагнаж бэхлэх	ш	5.000
2	Зогсуур угсрах	ш	1.000
<b>Холбооны кабель</b>			
1	PVC Ф100мм хоолойг сувагт угсрах	м	32.000
2	Ган хоолой сувагт угсрах Ф159 мм	м	4.000
3	Кабель сувагчлалаар сүвлэх	км	0.210
4	Кабельд элсэн дэвсгэр хийх	м	190.000
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.190
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	350.000
<b>Холбооны худаг</b>			
1	Төмөр бетонон худаг угсрах	ш	2.000
2	Худаг дотор кабелийг шалгах	Юхос	16.000
3	Худаг дотор кабелийн бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	16.000
4	Худаг дотор кабелийн залгаа холболт хийх	ш	16.000
<b>Шилэн кабель</b>			
1	Кабель агаараар татах багана угсрах	ш	5.000
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	3.000
3	Холбооны кабелийн баганын бэхэлгээ угсрах	ком	5.000
4	Шилэн кабелийн медиа конвертор угсрах	ш	1.000
5	Шилэн кабель татах	м	216.000
<b>Гадна цахилгаан</b>			
<b>Газрын ажил</b>			
1	0.25м3 шанагат эксковатороор кабелийн суваг хөрсийг овоолох	м3	53.200
2	Кабельд элсэн дэвсгэр хийх	м	190.000
3	Сүвэлгээний ган хоолой тавих	м	43.000
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	190.000
5	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.190
6	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	48.000



<b>Кабель угсрах ажил</b>			
1	Кабелийг шуудуунд сунгах (0.4 кВ)	м	350.000
2	Кабелийн судсанд тогсгөвч шахах	ш	24.000
3	Кабелийн тогсгөлгшн муфт угсрах	ш	2.000
<b>Самбар дотор хийгдэх ажил</b>			
1	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	2.000
2	Самбар дотор тоноглол тавих	ш	10.000
<b>Үйлдвэрийн барилгын цахилгааны угсралт</b>			
1	Цахилгаан хөдөлгүүр хүчдэлд холбож . ажиллуулахад бэлтгэх KEMAGE KM8000 230V 50 HZ 6.8kVA	ш	1.000
<b>Гадна фасад ба тайзны гэрэлтүүлэг</b>			
<b>Гэрэлтүүлэгч угсрах</b>			
1	Ус чийгнээс хамгаалалагдсан IP66, 1м цагаан туузан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	80.000
2	Ус чийгнээс хамгаалалттай шар тусгалтай гэрэлтүүлэгч хананд суурилуулах	ш	20.000
<b>Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах</b>			
1	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 500x400x300мм	ш	1.000
2	Гэрэлтүүлгийн адаптертай хайрцаг угсрах	ш	7.000
<b>Кабель татах</b>			
1	Кабель сүвлэх хоолой тавих Ф16-40мм	м	500.000
2	Кабель утас татах ВВГ	м	550.000
3	Кабель утас татах АВВГ 4x25мм	м	10.000
<b>Самбарын газардуулга</b>			
1	Самбарын газардуулга хийх	м	6.000
<b>Үсгэн гэрэлт хаяг</b>			
1	Үсгэн хаягны гэрэлт үсэгнүүд угсрах	ш	9.000
<b>Гадна талбайн гэрэлтүүлэг</b>			
<b>Газрын ажил</b>			
1	0.25м3 шанагат эксковатороор кабелийн шуудуу ухаж овоолох	м3	98.000
2	Дэвсгэр үе элсээр хийх	м	350.000
3	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.350
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	350.000
5	Шуудууг булах	м3	75.000
<b>Кабель татах</b>			
1	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	104.000
2	Кабель сүвлэх яндан хоолой тавих	м	12.000
3	Хүйтэнд тэсвэртэй хөнгөн цагаан голтой кабелийг сувагт болон далд хоолойд сүвэлж сунгах	м	300.000
<b>Талбайн гэрэлтүүлэг</b>			
1	Бетоноор шонгийн анкер суурь цутгах	м3	0.400
2	Гудамжны орэлтүүлэгчтэй шон байрлуулах Б=6м	ш	26.000
3	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утасыг холбох	м	132.000
4	Шонгийн газардуулга хийх	м	286.000