

БАТЛАВ.  
МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХХК-ИЙН  
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Б. УНДРАХ

Техникийн нөхцөл

Дугаар

2022-01-ны 09 өдөр

Захиалагч байгууллага: "СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХҮДЭР СУМЫН ЗДТГ  
ГАЗАР"

Байгууллагын нэр: "ХХК

Харилцах утас:

Байршил:

Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сум

1. Холбооны хэрэгцээ:

(урьдчилсан тооцоогоор)

а) Шилэн кабель 12 кор

б)

2. Техникийн онцгой нөхцөл: Харилцаа Холбооны Зохицуулах хорооноос олгогдсон үндсэн сүлжээ байгуулах бүрэн эрхийнхээ дагуу физик болон шилэн кабель татах техникийн нөхцлийг зөвхөн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК олгох бөгөөд техникийн нөхцөлгүйгээр холбооны бүх төрлийн үйлчилгээ явуулах зорилготойгоор кабель татсан тохиолдолд тухайн барилгыг хүлээн авах техникийн болон улсын комисст хүлээн авахгүй болно.

3. Техникийн үндсэн нөхцөл:

- 3.1. Хүдэр сумын шинээр баригдах Соёлын төвийн байранд 12 корын шилэн кабель татах
- 3.2. Хүдэр сумын ЗДТГ-н байрнаас агаараар 250 метр шилэн кабель татах
- 3.3. Багана хөл шинээр 3ш босгож кабелиа татаж байрлуу оруулах
- 3.4. Шинээр баригдах байрнаас 2 м холбооны худаг хийж 100 диаметртэй PVC хоолойгоор холбож өгнө
- 3.5. Агаараар татсан шилэн кабелийг баганаас буулгаж худаг сувагчлал руу оруулна
- 3.6. Харилцаа холбооны Зохицуулах Хорооноос олгосон холбооны кабель шугамын угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж болон мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх шаардлагатай.

**4. Зураг төсөвт зайлшгүй тусгах шаардлагатай технологийн онцгой нөхцлүүд:**

- 4.1. Шинээр хийгдэх кабель, шугамын угсралтын ажлын зураг төсвийг зохиохдоо Монгол улсын стандарт MNS 5276:2003, MNS 5279:2003, MNS 5280:2003, MNS 5277:2003 тоот ерөнхий шаардлагууд болон ДБХ-ийн сайдын 1995 оны 127-р тушаалаар батлагдсан зааврыг баримтлан гүйцэтгэх
- 4.2. Хэрэглэгчийн шугамын угсралтын ажил барилгын зураг төсөвт байхгүй, хийгдээгүй бол захиалагчид мэдэгдэж төсөв зурагт оруулах.
- 4.3. Кабелийн хуваарилах хайрцагны байрлалыг хэрэглэгчийн шугамын нягтралын цэгт болон техник ашиглалтын шаардлага хангахуйц байдлаар сонгон суурилуулахаар технологийн норм хэмжээг зааж оруулах

**5. Угсралтын ажлын үед тавигдах нөхцөл:**


- 5.1. Угсралтын ажил эхлэхээс өмнө зураг төсөв техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Сэлэнгэ аймгийн газрын КШ-ийн инженерээр (утас: 99075230) хянуулан баталгааг авсан байх.
- 5.2. Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ харъяалагдах тухайн ШК Хэсгийн инженерээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж , хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах
- 5.3. Угсралтын газар шорооны ажил эхлэхийн өмнө хотын инженерийн шугам сүлжээний техникийн ашиглалт хариуцдаг мэргэжлийн байгууллагуудад трассын зургийг хянуулан зөвшөөрөлцсөн байх.
- 5.4. Кабель шугамын угсралт болон газар шорооны ажлыг эхлэхдээ Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Сэлэнгэ аймгийн газрын ерөнхий инженерээс зөвшөөрөл авч харъяалагдах КШ-ийн инженерийн хяналтан дор гүйцэтгэнэ.
- 5.5. Угсралтын ажлыг гадна агаарын температур -5 градусаас илүүгүй хүйтний нөхцөлд гүйцэтгэх
- 5.6. Шинээр татсан кабель болон терминалд тэмдэглэгээг бүрэн хийсэн байх
- 5.7. Угсралтын ажлын явцад захиалагч, ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хянуулсан байх
- 5.8. Хэрэглэгч холбох нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн угсралтыг Монгол Улсын стандарт MNS 5471:2005 ерөнхий шаардлагын дагуу хийгдсэн тохиолдолд гадна холбооны угсралтын ажлыг хүлээж авна.

**Захиалагчид ашиглалтын үед тавигдах шаардлага:**


Шинээр хийгдсэн холбооны худаг сувагчлал болон кабель шугам нь хотын телефоны кабель шугамын сүлжээнд холбогдох тул:

- 5.9. Танай эдэлбэр газарт суурилуулагдсан холбооны сувагчлал болон кабелийг гадны механик гэмтлээс хамгаалах
- 5.10. Уг сувагчлалын трассыг цааш нь үргэлжлүүлэх болон шинээр кабель татах боломжийг хангах
- 5.11. Худаг сувагчлалд техник ашиглалтыг хоногийн ямар ч үед шуурхай гүйцэтгэх боломжоор бүрэн хангах
6. Шаардлагатай материал:
- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| а) Агаарын шилэн кабель:   | 250 метр |
| б)                         |          |
| в)                         |          |
| г)                         |          |
| д) Жампер                  | 2 ш      |
| е) медиа конвертор         | 2 ш      |
| ё) FDF төсгөлийн төхөөрөмж | 2 ш      |
| ж) Рак                     | 1 ш      |
7. Техникийн нөхцлийг "СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХҮДЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР"-н 2021 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/320 тоот албан бичгийг үндэслэн 2022 оны 01 дугаар сарын 09-ны өдөр олгов.
8. Угсралтын ажил дууссаны дараа хэмжилт, шалгалт хийлгэж тогтоосон журмын дагуу Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Сэлэнгэ аймгийн газарт техникийн актаар хүлээлгэн өгсний дараа сүлжээнд холбох зөвшөөрлийг авна.
9. Энэхүү техникийн нөхцөл нь олгогдсон өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦЛИЙГ ХЯНАСАН:  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

  
...../Д.АГИЙМАА /

ТЕХНИКИЙН НӨХЦЛИЙГ БОЛОВСРУУЛСАН:  
КШ-н ИНЖЕНЕР

  
...../Н.ГАНСҮХИ /

# Хавсралт №1

## “Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын” Соёлын төв лүү шилэн кабель татах трассын зураг

