

ЗАСАГ ДАРГА **БАТЛАВ** А.МӨНХБАЙГАЛЬ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦАШ УГСРАХ АЖИЛ 0.4 КВ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурийн нїх ухах	м3	28.8
2	Тулгуурын нїх эргїлж булах	м3	28.8
3	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	8.32
4	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	8.389
5	0.4кВ-ын ПН2 төмөр бетон тулгууртай завсрын тулгуур угсарч босгох	ш	12
6	УАН2 маркын төмөр бетон енцгийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	2
7	АКН2-маркийн төмөр бетон төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	2
8	0.4 кв-ын агаарын шугамын бїрээстэй СИП-2 3x35+1x54.6мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.72
9	Тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	16

ТООЛУУРЫН САМБАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоолуурын самбар угсрах 500*600*150	ком	1
2	3 фазын бїрэн электрон тоолуур 380В 100А	ком	1
3	Тоолуурын бэхэлгээний элемент	шир	1

УДИРДЛАГЫН САМБАРЫН ТЭЖЭЭЛИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг бэхэлгээгїгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12.6
2	Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргїлж булах	м3	12.6
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	45
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	45
5	Х/ц голтой, кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3x25x1x10мм2	м	45
6	Хамгаалалтын тууз	м	45

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгїгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.2
2	Шуудуу хїнхээл нїхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргїлж булах	м3	3.2
3	100мм2 хїртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	40
4	Ф16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	13

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

А.МӨНХБАЙГАЛЬ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ ТУЛГУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын шонгийн нїх гараар ухах	мЗ	4.2
2	Тулгуурын нїх эргїлж булах	мЗ	3.58
3	Тулгуур угсарч босгох	ш	6
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан тємєр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6
5	Агаарын шугамын бїрээстэй 2x16+1x25 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км.	0.3
6	Тоолуурын самбар угсрах	ком	6

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын WI FI дамжуулагч антентай, 4G сєм карттай 360° гадна камер	ш	20
2	Хяналтын WI FI дамжуулагч антентай, 4G сєм карттай Чиглэлийн гадна камер	ш	20
3	Хяналтын камерын дїрс хїлээн авах станц	ш	1
4	Камерийн антенн босгох 5,8GHZ Outdoor antenna	ш	10
5	Дуу дурс бичилт хадгалах тохооромж суурилуулах	ш	1
6	Дэлгэц байрлуулах	ш	1
7	Хард диск	ш	1
8	Компютерийн сїлжээний холболтын техееремж 20 port	ш	1
9	Дотор суурилуулах сїлжээний утас UTP-Cat.6 0.5x4P мм утас	м	1000
10	Ф16мм хїртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	200

ХЯНАЛТЫН КАМЕР /ДОТОР АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын дотор дуран /ТС-NC3=44V Хяналтын камер/	ш	10