

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /ОРУУЛГЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ ШИНЭЭР ХИЙХ/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	13
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	70
3	Кабелийг шуудуунд сунгах /ААБЛУ маркийн хос 3х120мм-ийн кабель /	м	140
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	70
5	Хамгаалалтын тууз тавих	м	70
6	Кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	4
7	10кв-ын 3 судастай 120мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	4
8	120мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
9	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	2
10	Кабелийг бүтээц буюу онгоцонд эргэлт ба төгсгөлийн бэхэлгээтэй сунгах /ААБЛУ маркийн хос 3х120мм-ийн кабель /	м	30
11	Кабелийн шуудууг эргүүлж булах.	м3	12
12	Кабелийн таслалт залгалт хийх	100м	0.7
13	Кабелийн туршилт хийх	иж бүрэн	7
14	Хуучин кабелийг буулгах	100м	0.17