

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУДГИЙН ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 75 м/	1 цоо- ног	1
2	Өрөмдлөгийн агрегати байрлуулах ба буулгах	1 цоо- ног	1
3	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цүүцний голч 250мм	100м	0.45
4	IV зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.1
5	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.1
6	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 159 мм хүртэл голчтой шүүрийг бэлтгэх	10м	1
7	Цооногт 159 мм-ийн голчтой яндангийн цувааг байрлуулах	10м	7
8	Яндангийн цуваанд шүүрийг байрлуулах	10м	1
9	Гүний насос суурилуулах	ш	1
10	Худгийн хөдөлгүүр угсрах	ш	1
11	Цооногт хайрган чигжээс хийх	10м	3
12	Цооногт угаалт шавхалт хийх	1 пм	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУДГИЙН ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 75 м/	1 цоо- ног	1
2	Өрөмдлөгийн агрегати байрлуулах ба буулгах	1 цоо- ног	1
3	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цүүцний голч 250мм	100м	0.45
4	IV зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.1
5	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх цүүцний голч 250мм	100м	0.1
6	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 159 мм хүртэл голчтой шүүрийг бэлтгэх	10м	1
7	Цооногт 159 мм-ийн голчтой яндангийн цувааг байрлуулах	10м	7
8	Яндангийн цуваанд шүүрийг байрлуулах	10м	1
9	Гүний насос суурилуулах	ш	1
10	Худгийн хөдөлгүүр угсрах	ш	1
11	Цооногт хайрган чигжээс хийх	10м	3
12	Цооногт угаалт шавхалт хийх	1 пм	8



ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
ДЭЛГЭРХААН СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА

ЗДТГ-ын байр-01, Аварга баг,
Дэлгэрхаан сум, Хэнтий аймаг, 23200

Утас: (976) 98560600

Цахим шуудан: zdtg.delgerkhaan@gmail.com

2024.02.29 № 32

танай _____-ны № _____-т

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭСТ

2024 оны аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжихээр тусгагдсан Дэлгэрхаан суманд хийгдсэн цэвэр усны шугам сүлжээний ажлын гүний худгийн ажлын даалгаварыг хүргүүлэв.

Хавсралт 1 хуудас.

ДАРГА

Э.ТӨГӨЛДӨР

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
Цооногийн ашиглалтын ундарга:	
1	Цооногын гүн 75м
2	Суултын яндангийн материал нь цайрдсан ган хоолой байна. /Ф159/
3	Шүүрийн яндангийн материал нь цайрдсан ган хоолой байна. /Ф159/
4	Ус өргөх яндангийн диаметр Ф32 голчтой. PVC хоолой.
5	Тунгаагуурын гүн
6	Худгийн шавхалт хийж цэвэрлэх хугацаа 24-48цаг
7	Усны чанарын сорилт авах шинжилгээг итгэмжлэгдсэн лабораториор хийлгэсэн байна. MNS 0900:2018 шаардлага хангасан байна.
Худгийн төхөөрөмж	
8	Гүний насос: ISO9001 стандартын шаардлага хангасан Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой.
Худгын ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх:	
9	Худгийн паспортыг бэлтгэх
10	Талбайг цэвэрлэх
11	Худгийн гүний насос ажиллуулах үйлчилгээ хийх талбайн сургалт, зааварчилгаа хийх

БА-3.3, БА-4.7 Тусгай зөвшөөрөлтэй байна .



**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН
МӨРӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА**

Цагаан толгой баг, Мөрөн сум, Хэнтий аймаг, 23130
Утас: 7056 6404
Цахим шуудан: murun.khentii@gmail.com

**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН
БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭСТ**

2024.02.29 № 36
танай _____-ны № _____-г


Албан бичиг хүргүүлэх тухай

Мөрөн сумын цэвэр усны эх үүсвэрийн худгийн техникийн тодорхойлолтыг хүргүүлж байна.

Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав

ДАРГА

Ц.БАТЦООЖ



АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	ҮЗҮҮЛЭЛТ
Цооногийн ашиглалтын ундарга:	
1	Цооногын гүн 75м
2	Суултын яндангийн материал нь цайрдсан ган хоолой байна. /Ф159/
3	Шүүрийн яндангийн материал нь цайрдсан ган хоолой байна. /Ф159/
4	Ус өргөх яндангийн диаметр Ф32 голчтой, PVC хоолой.
5	Тунгаагуурын гүн
6	Худгийн шавхалт хийж цэвэрлэх хугацаа 24-48цаг
7	Усны чанарын сорилт авах шинжилгээг итгэмжлэгдсэн лабораториор хийлгэсэн байна. MNS 0900:2018 шаардлага хангасан байна.
Худгийн төхөөрөмж	
8	Гүний насос: ISO9001 стандартын шаардлага хангасан Монгол орны уур амьсгалын нөхцөлд ашиглах боломжтой.
Худгын ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх:	
9	Худгийн паспортыг бэлтгэх
10	Талбайг цэвэрлэх
11	Худгийн гүний насос ажиллуулах үйлчилгээ хийх талбайн сургалт, зааварчилгаа хийх

БА-3.3, БА-4.7 Тусгай зөвшөөрөлтэй байна .