

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	287
2	Суурийн нүх 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	506
3	Суурийн нүх 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	15.64
4	Шуудуухүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах.	м3	58.14
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	329.45
6	Пандус.довжооны нүх ухах	м3	128.3
7	Овоолт үүсгэдэггүй элс хайрган хөрс ачиж ирэх	м3	77.52

СУУРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	ГСХ-5-ын бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх М100	м3	6.7
2	Сувгийн хучилтын хавтан ГСХ-5.	ш	27
3	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.72
4	Сувгийн хананд хар тосон түрхлэг хийх	м2	47.67
5	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	9.55
6	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250.	м3	35.5
7	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	5.81
8	Суурийн дамнурууны бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	6
9	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	17
10	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	1.5
11	Дотор ханын суурь цутгах М200	м3	46
12	Бетон шахах шахуургаар бетон хана цутгах М200	м3	20
13	Шал арматурчилах	тн	0.375
14	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	480.2
15	Дулаалгын хрз шахмал хавтан 150мм	м2	69.5

ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м350	м3	57.7
2	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	12.93
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М350	м3	81.2
4	Орцоос зөрүүг арматурчилах	тн	7.13
5	Дам нуруу цутгах М250 /ГДН-1-4/	м3	6.2
6	Орцоос зөрүүг арматурчилах	тн	0.4
7	Парпедны төмөр бетон хана цутгах м200	м3	16.5
8	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.115

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	250мм-ийн өргөн гадна ханыг ALC хөнгөн гулдмайгаар өрөх	м3	89.1
2	200мм-ийн өргөн дотор ханыг хөнгөн блокоор өрөх	м3	29.5
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	561.66
4	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	16.5
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах /өрлөгийн тор/	тн	0.62
6	Ялуу Я12.12.12	ш	7
7	Ялуу Я15.12.22.	ш	30
8	Ялуу Я18.12.14.	ш	6
9	Ялуу Я22.12.14	ш	3

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	м3	86.6
2	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	10.25
3	Хүчитгэл арматурчилал	тн	0.81

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн бетон налуулга 50-150мм	м2	346.4
2	Дээврийн үе уур,ус тусгаарлагч хийх /биполь ЭМП/	м2	346.4
3	дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	346.4
4	Дээвэрд хрз дулаалга хийх б-25см	м2	346.4
5	Полимер мембран хийх /logicroof/	м2	346.4
6	Дээврийн агааржуулалтын сувгийн малгайвчийг төмөр бетоноор цутгах.	ширхэг	7
7	Мөн хана шавардах	м2	35
8	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх /парпед/	м2	42.1
9	Хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах б=50мм /ГД-1-2дээвэр/	м2	19.23
10	Дээврийн бетон тэгшилгээг 5-10мм-ийн зузаантай хийх	м2	19.23
11	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	19.23

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В15	м3	94.2
2	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /лиддод өнгөлгөө/	м2	130.86
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	43.38
4	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	130.14
5	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	43.38
6	20 мм зузаан цементэн үе хийх	м2	43.38
7	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх	м2	43.38
8	20мм дуу тусгаарлалт хийх.	м2	274.16
9	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	274.16
10	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	1480.5

11	Паркетан шал хийх	м2	274.16
12	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	179.39
13	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	1076.34
14	20 мм зузаан цементэн үе хийх	м2	179.39
15	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	179.39
16	Шатны талбайг чулуун хавтангаар хийх	м2	8.25

ШАТНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах М350	м3	5.2
2	Орцосс илүүг арматурчилах	тн	1.06
3	Төмөр хайс хийх	у/м	28.08
4	Шилэн хавтан угсрах/хаалт/	м2	6.5
5	Нарийн зуурмагаар шатны доороос тэгшлэх	м2	29.3
6	Шатны дороос эмульсээр буудах	м2	29.3

ГАДНА АВААРЫН ШАТНЫ АЖИЛ,

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Аваарын шатны бетон бэлтгэл хийх М100	м3	0.75
2	Аваарын шатны төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	3.2
3	Галын шат угсрах	тн	3.679
4	Галын шатны хайс ба бариул хийх.	у/м	27.6
5	Галын шатанд төмөр хаалт угсрах	тн	0.577
6	Галын шатны төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.117
7	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.2
8	Шатны төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2

ХААЛГД ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	4.95
2	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	166.39
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	171.34
4	Цонхны чулуун тавиур хавтан суулгах	м2	24.66
5	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	40.9
6	3 м2 хүртэл талбайтай ус чийгэнд тэсвэртэй модон хаалга усрах	м2	17.55
7	Төмөр хаалга суулгах	ш	2
8	Металл рамтай шилэн хаалга усрах ГХ-1	м2	2.5
9	Галд тэсвэртэй дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ-2, ГХ-3, ГХ-5,ГХ-6	ш	6
10	Дээшээ хураадаг төмөр хаалга угсрах ГХ-4	ш	2
11	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	144.77
12	Хаалганы бариултай цоож суулгах	ш	33

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ.

1	Бетон ба шавардсан гадаргууд артай обой наах	м2	301.24
2	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	627.79
3	Таазанд замаск хийх	м2	627.79
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	375.8
5	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар тааз угсрах	м2	177.37
6	Ариун цэврийн ерөөний таазанд металл хавтангаар дуужин тааз хийх.	м2	74.62
7	Хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх.	м2	199.22
8	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах.	м2	199.22

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаявч цутгах М150	м3	11
2	Пандус цутгах М200	м3	2.2
3	Орцоос илүүг арматурчилах.	тн	0.16
4	Гадна довжооны бетон бэлтгэл хийх М100	м3	0.5
5	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М200	м3	3.4
6	Гадна довжоонд халтирахаас хамгаалсан барзгар гадаргуутай чулуун хавтангаар өнгөлөх.	м2	66.88
7	Гадна довжоонд никель бариул хийх.	м	34.25
8	Талбайд өрөг шавардлагын зуурмагбэлтгэх	м3	132.11
9	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	587.2

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	502.9
2	Гадна хананы хаявч (цокол)-ын хананд гадна өнгөлгөөний чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	38.81
3	200мм хүртэл өргөн амалгазг цөмөнт шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	194.04
4	Гадна ханын бусд заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	667.5

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	1774.74
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	26.91
3	Амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	26.91
4	Нарийн зуурмагаар бетонон багана тэгшлэх	м2	169.6
5	Нарийн зуурмагаар бетонон дамнуруу тэгшлэх	м2	258.06
6	Хананд замаск хийх	м2	1774.74
7	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	815.73
8	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	458.55

ХОТЫН ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка байрлуулах	ш	24
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас UTP-2x2x0.5мм	100м	40
3	Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг DP-10	ш	3
4	Олон хосын кабелийн хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг 50блок.	ш	1
5	Зэс дам/тай ПЭ тусгаарлагчтай тосон кабель JP10x2x0.5мм	100м	0.3

КОМПЬЮТЕР СҮЛЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ком.сүлжээний розетка lan socket	ш	24
2	Зэс дам.ПЭ тус.8 судастай утас UTP CAT.5e	ЮОм	4
3	Компьютерийн сүлжээний салаалагч /Switch/ 8fort-той	ш	3
4	Компьютерийн сүлжээний салаалагч /Switch/ 48fort-той	ш	1
5	Компьютерийн сүлжээний замлагч /Router/	ш	1
6	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж PDP	ш	1

КАБЕЛИЙНТЕЛЕВИЗ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	КаТВ-ийн розетка/хананд/	ш	12
2	Коаксиаль кабелийн салаалагч /4 чиглэл/	ш	2
3	КаТВ-ийн гол салбарлагч	ш	2
4	Кабелийн телевизийн өсгөгч угсрах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус.ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель	100м	2
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тус.ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель/босоо шугаманд'	100м	0.2

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер IP	иж бүрэн	11
2	Гадна Хяналтын камер IP	иж бүрэн	4
3	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах NVR	1 станц	1
4	Ажиглалтын дурангийн дэлгэц угсрах	ш	1
5	Дүрсийн кабель cable 5C	100м	9

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах	ком	1
2	утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч L-100мкA R-1.1кОм	ш	42

3	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	8
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	7
5	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	7
6	Угсралтын галд тэсвэртэй бүрээстэй утас	100м	6

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд ил суурилуулахчанга яригч	ш	20
2	Зарлан мэдээлэх системийн станц	ком	1
3	Зарлан мэдээллийн системийн микрофон JRC-10	ш	1
4	Чанга яригчуудын чадлын өсгөгч JPA-2120/2240	ш	1
5	USB/CD/MP3 Ба AM.PM/RDS тоглуулагч	ш	1
6	Зэс дам.ПЭ тусаарлагчтай утас CRVV 2x1.5	100м	4
7	Зарлан мэдээлэх систем удирдлагын зона хувиарлагч JSS-120A	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	16мм хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах.	м	1600
2	25мм хуванцар хоолойг бэхэлж угсрах	м	1000
3	50мм голчтой хуванцар хоолой PVC	м	100
4	Тэжээлийн шулуутгагч UPS	шир	1
5	Давхарын самбар 500x600x130	ш	3
6	Холбоо дохиололын төхөөрөмжүүдийн цуглуулгын төмөр шкаф буюу Rack	ш	1

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	153.6
2	Гараар засч ухах	м3	4.8
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шүүдүүг булах	м3	122.3
4	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	21.55
5	Хөрсийг нягтруулах	м3	171.3

СУУРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	1.8
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах М250.	м3	6.2
3	Бетон шахах шахуургаар бетон хана цутгах В15	м3	11.3
4	Суурийндамнурууныбетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	1.85
5	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	4.7
6	Нөөцийн савны суурь цутгах М200	м3	0.4
7	120мм хананы суурийн арматурчилал	тн	0.046
8	Сувгийн бетон бэлтгэл хийх М100	м3	0.1

9	Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.8
10	Сууриас гарах анкер болт суулгах	тн	0.098
11	Яндангийн татлагын суурь цутгах м100	м3	2.2
12	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.084
13	Яндангийн татаас угсрах	тн	0.066
14	Утааны төмөр яндан угсрах	тн	0.045
15	Утааны яндан будах	тн	0.045
16	Газартай харьцах гадаргуудус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	126.6

ХАНА, МЕТАЛЛ РАМЫН АЖИЛ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл багана угсрах	тн	1.048
2	Төмөр багана будах	тн	1.048
3	1/2 өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматургүй өрөх	м2	33.2
4	С төмөр бэхэлгээ угсрах	тн	0.046
5	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.139
6	Холбоосууд татуурга угсрах	тн	0.475
7	Хананд полистрол дулаалга хийх 100мм	м2	94.4
8	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	96.8
9	Ялуу Я15.12.14.	ш	3
10	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурнлах/өрлөгийн тор/	тн	0.027

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галд тэсвэртэй сендвич хавтангаар дээвэр хийх 150мм	м2	76.1
2	Дээврийн /с төмөр/.	тн	0.381
3	Металл дам нуруу угсрах	тн	0.488

ХААПГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	5.87
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.87
3	3 м2 хүртэл талбайтай ус чийгэнд тэсвэртэй модон хаалга усрах	м2	1.61
4	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ-1,2	ш	2
5	Галд тэсвэртэй төмөр хаалга суулгах	ш	3
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.61
7	Хаалганы бариултай цоож суулгах	ш	1

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В15	м3	8.2
2	Бетон шал өнгөлөх	м2	13.74

3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	5.34
4	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	48.06
5	Паркетан шал хийх.	м2	5.34
6	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	3.85
7	бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	15.4
8	Халааж наах SBS / б=0.5см/ ус тусгаарлалт хийх	м2	3.85
9	Бетон ба зуурмагтэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	3.85
10	Цементэн зуурмаг дээр керамик хаетангаар шал хийх	м2	3.85
11	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	29.67
12	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	19.3
13	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	29.67

ДЭЭВРИЙН ШАТНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.2
2	Шатны төмөр хийцийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	66.4
2	Нарийн зуурмагаар бетон хана тэгшлэх	м2	110
3	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	154.9
4	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	154.9
5	Хаалга цонхны амалгаа шавардах.	м2	28.25
6	Амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	28.25
7	Ариун цэврийн ерөөний таазанд металл хавтангаар дуужин тааз хийх,	м2	3.85
8	Хананд плита наах	м2	21.51

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх 15см	м2	66.7
2	гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	159.6
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	38

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пандус.довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	2.3
2	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.386
3	Хаяавч цутгах В10	м3	4.2
4	гадна довжоо.пандусанд халгирахаас хамгаалсан бэрзгар гадаргуугаг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	9.3

5	Талбайд өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	12.3
6	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	45.84

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах.	м	9
4	150мм голчтой ган яндангаар хийсэн регистр угсрах.	ш	3
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	60
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	24
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	9
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	12
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
11	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	15.55
12	Хийн авагч ф15мм	ш	4
13	Ус буулгагч ф15мм угсрах	ш	9
14	Үл буцах хаалт голч d=25мм тавих	ш	2
15	Kogado VK 22 05 08 радиатор угсрах	ш	2
16	Kogado UK 22 05 06 радиатор угсрах	ш	1

АГААР СЭЛГЭХ СИСТЕМ / ЕСС1,2,3/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах 150х150	м2	3
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	73.6
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой отвод. бэлтгэх	ш	1
4	Решетка угсрах Р150х150	ш	3
5	Хоолойн дулаалга	м2	3

АГААР СОРОХ СИСТЕМ /ЕСС-4,5/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	0.4
2	Дугуй решётка угсрах ф200	ш	2
3	Ф200мм дерлектор угсрах	ш	1
4	Үл буцах хавхлага	ш	2
5	хоолойн давалгаа	м2	0.4

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /ЕСС-6/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	250 мм голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	0.24
2	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=250 мм	м2	0.24
3	Дугуй решётка угсрах ф250	ш	1
4	Ф250мм дерлектор угсрах	ш	1
5	Үл буцах хавхлага	ш	1
6	Хоолойн дулаалга	м2	0.24

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	25
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах'булангийн'	ш	5
3	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	1
4	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	1
5	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26
6	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	1
7	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d= 50мм хуртэл	км	0.025
8	усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	2
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	26
10	Dn20мм хуванцар хоолойн хамгаалалтын БУРХЭВЧ	м	25
11	Пенополиуретаноор яндан хоолойн дулаалах	м2	8.97
12	Бөмбөлгөн хаах винтель ф15мм	ш	2
13	Бөмбөлгөн хаах винтель ф25мм	ш	1
14	Бөмбөлгөн хаах винтель ф50мм	ш	5
15	Үл буцах клапэн d=50мм байрлуулах	ш	2
16	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	1
17	Давтамж хувьсагч	ш	2
18	Суултуурынуня холбогч тавих	ком	1
19	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	1
20	Шүршүүр холигч байрлуулах	1 ш	1
21	Монометр	ш	2
22	Цэвэр усны өргөлтийн насос суурилуулах L=10.1м3/цаг. , Н=31.9м, CR-10-04	ш	2
23	Эзэлхүүн ус халаагч суурилуулах 80л	ш	1
24	Цэвэр усны нөөцийн сав 12м3	1 ком	1
25	Галын хор 4 кг	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5.5
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	9
3	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1
4	Лонх хэлбэртэй пластмассан сифонтой шаазан угаагуур тавих	1ш	1
5	Яндан хоолойн дулаалгах	м2	2.22
6	Душ сифоны хамт	1 ш	1
7	Салхивчийн малгайвч угсрах	ш	1
8	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1

9	Үнэр дарагчтай трап /голч-50мм / тавих	1ш	1
---	--	----	---

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
2	Удирдлагын самбар угсрах	ком	1
3	Автомат сэлгэн залгагчтай хуваарилах сэмбар угсрах	ком	1
4	Таазанд тоноглох хамгаалалтын пластмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
5	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан плэстмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
6	Таазанд дүүжилж тоноглох хамгаалагдсан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй өндрийн гэрэлтүүлэгч	ш	3
7	Таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан пластмассан бүрхүүлтэй лед чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
8	Хананд тоноглох өөр дээрээ тог баригчтай аваарын үеийн ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
9	Өөр дээрээ тог баригчтай хананд буюу таазнаас дүүжилж тоноглох аваариин үеийн ГАРАХ гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
10	Хананд тоноглох хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	6
11	Хананд тоноглох хамгаалагдсан хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	2
12	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан тагтай 2 залгууртай ракетка тавих	ширхэг	6
13	Кабелийн тавиур тагтай угсрах 35х50х3000мм.	1 ш	5
14	Кабелийн тавиурын эргэлт /отвод/ угсрах 35х50мм	1 ш	2
15	Кабелийн тавиурын булан угсрах 35х50мм	1 ш	3
16	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	15
17	Унтраалга розетка суух хайрцаг угсрах	ш	15
18	1х2.5мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	500
19	1х4мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	20
20	зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 5х6мм ²	м	20
21	Олон ширхэгтэй зэс судлуудаас бүрдэх поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 3х2.5мм ²	м	50
22	зэс дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлагчтай кабель 5х6мм ²	м	5
23	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	150
24	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	25
25	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр аянга хамгаалалт хийх	м	20
26	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын дотор хүрээ угсрах 25*4мм	м	30
27	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын гадна хүрээ угсрах 40*4мм	м	60
28	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох L-4000мм	ш	6
29	Аянга хүлээн авагч	ш	50
30	Газардуулгын шуудуугараар ухах	м3	2.5
31	ШУУДУУГ эргүүлж булах	м3	4.2

ГАЗРЫН АЖИЛ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	5.76

2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	21.4
3	2 м хүртэл гүн шуудуугбэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.68
4	Шуудуухүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.8
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	16.1

СУУРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	0.7
2	Бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	2.9
3	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	13.6
4	Полистрол дулаага хийх 100 мм	м2	4

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	250мм-ийн өргөн гадна ханыг ALC хөнгөн гулдмайгаар өрөх	м3	2.93
2	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах/өрлөгийн тор/	тн	0.012

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	1
2	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	-0.045
3	Модон хучилт угсарч дулаалга хийх	м2	4.84
4	1 үе хуягт хар цаас хийх	м2	4.84

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шувуу нуруу угсрах	м3	0.63
2	Дээврийг долгионт черепицээр бүрэх	м2	9.2

ШАЛНЫ АЖИЛ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В15	м3	1.4
2	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	3.61
3	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	19.5
4	Паркетан шал хийх	м2	3.61

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	3.9
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.9
3	Цонхны чулуунтавиур хавтан суулгах	м2	1.45
4	Төмөр хаалга суулгах	ш	1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын дотор ханыг шавардах	м2	11.72
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	2.15
3	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	3.61
4	Бетон ба шавардсан гадаргууд артай обой наах	м2	11.08

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	21.64
2	1/2 тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	22.04
3	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаарөндөр чанартай шавардах	у/м	11.36
4	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	19.2

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах М150	м3	0.6
2	Гадна довжоогтөмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М200	м3	0.73
3	Талбайд өрөг шавардлагын зуурмагбэлтгэх	м3	1.75
4	Талбайд бетон зуурмагбэлтгэх	м3	7.01

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаагуур тавих	1ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автоматтай хайрцаг АХ 1	ком	1
2	Гаазанд тавих пластмассан бүрхүүлтэй LED чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
3	Хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан лед чийдэнтэй компакт гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
4	Хананд далд тоноглох хоёр даралттай унтраалга тавих	ширхэг	1
5	Газардуулгын контакттай 2 залгууртай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	2
6	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	1
7	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг угсрах	ш	3
8	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	32
9	1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	8
10	20мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	12
11	25мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	8
12	12мм бөөрөнхий төмрөөр аянга хамгаалалт хийх	м	8
13	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын гадна хүрээ угсрах 40*4мм	м	32
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L-4000мм	ш	4
15	Аянга хамгаалалтын буултын төмөр хөндийрүүлэгч	ш	3
16	Аянга авагчийг хөндийрүүлэгч суурь	ш	9

АСФАЛЬТ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижилт хийх талбайн тэвш ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	588.7
2	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2675.91
3	Халуун асфальт бетон хучилтын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1 м3	401.4
4	халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах /жижиг ширхэглэлтэй асфальтбетон/	1м3	80.3
5	халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах /дунд ширхэглэлтэй асфальтбетон/	1м3	133.8
6	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	640.35

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохижилт хийх талбайн тэвш ухаж шороог автосамосвалд ачих.	м3	57.43
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	20.9
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1 м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	224.64
4	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөвч хавтангаар хийх	1м2	36.41
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	115.52

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1616.5
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1616.5

3	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх	м3	48.5
4	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.5х0.6 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах /Буйлс/	ш	11
5	Үндэс, шороотой мод бут сөөгийг 0.6х0.4 хэмжээтэй стандартын нүхэнд суулгах /бут сөөг/	ш	88
6	Ногоон суулгацуудыгуслагч машинаар услах	м3	42.62

АРХИТЕКТУРЫН БАГА ХЭЛБЭРИЙН ЭЛЕМЕНТ БАЙРЛУУЛАХ АЖИЛ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон сэндэл угсрэх	ш	8
2	Хогийн сав байрлуулах	ш	4
3	Замын тэмдэглэгээг будах	м2	13
4	Тамхины цэг байрлуулах / иж бүрэн/	ш	1

СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон баганын нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	8
2	Модон баганыг бетоноор чигжиж цутгах	м3	2.4
3	Модон сүүдрэвч хийх	м3	12.48

ХАШААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурь,шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	41.3
2	Хашааны бетон суурь цутгах м200	м3	40.65
3	Тэгш өнцөгт багана өрөх	м3	1.92
4	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	252.32
5	Төмөр гүйдэг хаалга 6.0*2.0м	ш	1
6	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	3
7	Хашааг 2 удаа будах.	м2	252.32
8	Бетон хана цутгах М200	м3	21.3
9	Хашааны бетон ханыг шүршдэг чулуун будгаар будах	м2	141.93

САРАВЧНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Саравчны бетон суурь цутгах м200	м3	23.4
2	Металл саравч угсрах	тн	0.833
3	Циллойд хавтан өнгөлгөө угсрах	м2	81.28

ШИНЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БҮЙ ҮЛ НЭВТРЭХ СУВАГТ ЯВЖ БҮЙ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ' ТРАСС 16.4М/.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Траншейг механизмаар ухах	м3	57.3
2	Траншейг гараар ухах	м3	1.74
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	46.2
4	Шуудуугэргүүлж булах.	м3	8.13
5	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	24
6	Рж=0.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 57*3.5 мм.	км	0.045
7	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуурдээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.3
8	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуурдээр суурилуулахүл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.09
9	Эргэлтийн өнцгийн төмөр бетон хучилтын хавтан ГСХ-9	ш	3
10	Эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200.	м3	0.49
11	Эргэлтийн өнцгийн бетон хана, ёроол цутгах БМ200	м3	0.837
12	Хавтан суух төмөр дамнуруу төмөр хийц хар лакаар будах	тн	0.41
13	Эргэлтийн өнцөг, нишний хана, хучилтанд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	5.13
14	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-4 900х450h	м3	4.71
15	Сузгийн гадна талд ус тусгаарлагчийгбитум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	34.4
16	Сувгийн тулгуурын төмөр хийц суулгах	тн	0.04
17	Сувгийн тулгуурын төмөр хийц хар лакаар будах	тн	0.04
18	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
19	Ус буулгагч бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	2
20	0.5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1	ш	15
21	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	14.3
22	Зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	7.07
23	Дулаалгын гадаргууг ороох	м2	14.3
24	Отводны дулаалга хийх	м2	6
25	Тоног төхөөрөмж дулаалах	м2	2
26	Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	2
27	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.68

ХУДГИЙН АЖИЛ 2000Х2000Х2000Н

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	47.6
2	Механизмаар ухсан сувгийн нүх гараар засаж ухах	м3	1.42
3	1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	32.9
4	Шуудуухүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.27
5	Илүү гарсан шороог механизмаар автосамосвалд ачих	м3	32.29
6	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	0.1
7	2000*2000*2000мм-ийн цутгамал төмөр бетон худгийн ул бетон цутгах М350	м3	1.1
8	Худгийн 350мм зузаан бетон хана цутгах	м3	6.6
9	Худагт скоб, гишгүүр бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.022
10	Төмөр бетон дам нурууцутгах М300	м3	0.3
11	Дамнурууарматурчилах/орцын нормоос илүү /	тн	0.024
12	Төмөр бетон хучилтын хавтан	ш	2
13	Хучилтын хавтан дээр 700мм-ийн төмөр бетон цагираг суулгах	ш	2
14	0,1 тн хүртэл жинтэй ялуу ДЯ15.12.22	ш	2
15	Ширмэн тагтавих	ш	2

16	Модон таг хийх	м2	1.6
17	Модон таг будаж ,цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	3.2
18	Худгийн ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх.	м2	16.5

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан халаалтын зуухыг суурилуулах / Дакон 32 !	ш	2
2	Сүлжээний насос суурилуулах IL 40/210-1.1/4	ш	2
3	Тэлэлтийн сав тавих V-80л	ш	1
4	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
5	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	4
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	6
9	Ус юүлэгч d=25мм тавих	ш	4
10	Монометр	ш	9
11	Термометр	ш	4
12	Хий хураагч тавих ф15мм	ш	2
13	D=20мм голчтой ган хоолой угсра	м	2
14	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
15	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	12
16	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	17
17	D=76мм голчтой ган хоолой угсрах	м	4
18	Яндан хоолойг дулаалах	м2	11.41
19	Урьдчилан сэргийлэх клапан б=50мм тавих	ш	2
20	Үл буцах клапан голч б=50мм тавих	ш	2
21	Үл буцах клапан голч б=25мм тавих	ш	1
22	D=200мм голчтой утааны яндан угсрах	м	16
23	D=150мм голчтой утааны хоолой угсрах	м	1.6

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ / ТРАССЫН УРТ 16,4М/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуундтавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d= 50мм	км	0.02
2	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.065
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
4	Ус юүлэгч d=20 тавих	ш	2
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	20
6	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ ОП-1	ш	7
7	Яндан хоолойд пенополиуретан дулаалга хийх	м2	6.35
8	Тонг төхөөрөмж дулаалах	м2	1
9	Хөнгөн цагаан тусгаарлагчаар ороох	м2	1

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	212.84

2	Гараар засаж ухах	м3	1.04
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг элсэрхэг хөрсөөр б=30см эргүүлж булж нягтруулах	м3	22.3
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	7.95
5	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	140.8
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	21.59
7	Илүүдэл шороог механизмаар автосамосвалд ачих.	м3	129.22
8	Бохир усны хуванцар хоолой d-110мм	м	12
9	Бохир усны давхар ханатай PE хуванцар хоолой d-160мм	м	47
10	Ган хоолой d- 300мм	км	0.003
11	Ган хоолой d = 350мм.	км	0.008
12	Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах	м2	36.8
13	хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
14	Худгийн уланд хайрган дэвсгэр үе хийх 6-10см	м3	8.04
15	Худаг скоб , бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.036
16	Бэхэлгээ төмрийг зэврэлтээс хамгаалж будах	тн	0.036
17	Худгийн лотки цутгах	м3	1.58
18	Худгийн чигжээс бетон	м3	0.06
19	Модон таг угсрах	м2	2.4
20	Модон таг будах	м2	2.4
21	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	23.94
22	Худгийг дулаалах ф 1000мм	м2	28.5
23	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.31
24	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.31
25	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.57

ЦООНОГИЙН АЖИЛ /18М3 САВ.

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	1.9
2	Төмөр бетон суурь цутгах м350	м3	7
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	1.36
4	Төмөр бетон хана цутгах М350	м3	17.3
5	Зөрүүг арматурчилах	тн	-1.14
6	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	м3	4.7
7	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.55
8	Дам нурууцутгах М350 /ГДН-1/	м3	1
9	Ус шингээх хайрган дэвсгэр хийх б=350мм.	м2	79.32
10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	53.72
11	XPS хавтангаар хананд нэмэлт дулаалга хийх б=150мм	м2	78.05
12	Ус чийг тусгаарлагч хийх	м2	59.94
13	1 м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	97.3
14	2 м хүртэл гүн шуудуугбэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах.	м3	3
15	ЦЦБ-ийн хүнхээлийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31.5
16	Металл таг тавих	1 ш	1
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	32.54

ЦООНОГИЙН АЖИЛ /18М3 САВ/

№	Материалын нэр	Материал
---	----------------	----------

№	Материалын нэр	Х/Н	Үнэ
1	Сийрс	м2	300
2	Ус	м3	1500
3	Ус чийг тусгаарлагч	кг	27630
4	Уулын элс	м3	20000
5	Тос	кг	950
6	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	97.3
7	2 м хүртэл гүн шуудуугбэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах.	м3	3
8	ЦЦБ-ийн хүнхээлийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	31.5
9	Металл таг тавих	1 ш	1
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	32.54

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	35.7
2	Шороогоор эргүүлж булах.	м3	42
3	1 кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах 4x150мм2	м	128
4	1 кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах 4x16мм2	м	115
5	1кв-ын 3-4 судастай 150мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих ЕРТК-0047	1 ш	2
6	1 кв-ын 3-4 судастай 16мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих ЕРТК-0047	ш	4
7	100мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1 м хоолой	57
8	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	136
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	136
10	Шуудууидхяналтын тууз дэвсэх	м	136

2.535.866

ХТП-25 ДЭД ӨРТӨӨНД

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын хувиарлах хайрцаг	иж бүр	1

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг бэхлэх	ширхэг	1
2	Шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	22.14
3	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн тулгууршон угсрах 7м	ш	25
4	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн тулгуур шон угсрах 3.5м	ш	10
5	Гэрэлтүүлэгчийн суурь	ширхэг	35
6	Хөнгөнцагаан дамжуулагчтай поливинилхлоридийн пластикат тусгаарлэгч болон ББШВ хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хүчний кабель 4x10мм2	м	260
7	63мм голчтой ган хоолой угсрах.	1 м хоолой	42
8	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	600
9	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	162
10	Шороогоор эргүүлж булах	м3	137.7
11	Кабелийн төгсгөлийн муфть	ш	152

12	Шуудуундхяналтын тууздэвсэх.	м	520
13	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	520

АВТОЗАМ ДООГУУРХИ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нээк	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 баггаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	7.3
2	Шуудууг мехнизмаар булаах	м3	8.84
3	Ган хоолойг шуудуундтавьж угсран хийгээр шалгах. хоолойн голч d= 100мм /1м- сүвлэх хөлс-600000төг/	км	0.013

НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нээк	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбайг ухаж задлаж буулгах	м2	9
2	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	9
3	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /25тн - н индуу/	м3	1.98
4	Талбайн бетон цутгалт хийх /авто зогсоол /	м3	1.35
5	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	5

КАБЕЛИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабель 12 core	100м	11.5

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон том худаг ТБУХ-1	1 худаг	3
2	Шилэн кабель 12 core/ сувагчлалаар /	100м	2.2
3	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	4
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах 12core	1ширхэг	1
5	Шилэн кабелийн муфт	ш	2
6	Оптек модем	ш	1
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.22
8	Г араар ухах	м3	10
9	Шуудуу нүхийг хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	8.56
10	Чигжих нягтруулах	м3	2.7

АВТОЗАМ ДООГУУРХИ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25.3
2	Шуудуугмеханизмаар булах	м3	23.26
3	Ган яндан хоолойг сүвлэх d=200мм /1 м сүвлэх хөлс-600000төг/	м	25