

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа талбайг тэгшлэх	м2	1250
2	2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй скреперээр 100м зайд түрэх	м3	158.53
3	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг хайрга ба дайрган холимоогоор нягтруулах	м2	1396.14
ТАЛБ ИЙС БҮИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хиймэл зүлэг суулгах	м2	800
2	Хөл бөмбөгийн хаалга газар дээр нь бэлдэж угсрах 2ш	м	19.62
3	Хаалганы төмөр будах	м2	54.8
4	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай сандал суурилуулах	ш	12
5	Хөлбөмбөгийн талбайн торон хамгаалалт хийх	м2	252
ГҮЙЛТИЙН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гүйлтийн зам М200 маркийн бетоноор 100мм-н зузаантай цутгах ((k1=1.015))	м3	131
2	Гүйлтийн замыг резинэн будгаар будах	м2	1310
3	Хязгаарын зураас цагаан өнгөөр ялгаж будах	м2	72.75
4	Уртын харайлтын талбайг гараар ухаж бэлдэх	м3	8.364
5	Уртын харайлтын талбай хийх талбайд орох элсны хэмжээгээр	м3	8.364
ГАДНА ТЭГ ЭЛСҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
2	Led lamp 500w, 220V /Ip65/ гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
3	0.4кВ-н 4*25кв.мм хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабель	м	280
4	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас 1*2.5 ПВмм2	м	40
5	Хуванцар хоолой Ф32 PVC	м	300
6	Гэрэлтүүлгийн шон суулгах газрыг ухаж бэлдэх	м3	4.33
7	Эргүүлж булах	м3	0.8
8	Гэрэлтүүлгийн суурь	м3	3.88