

Б. БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГА Г. ТӨМӨРЧӨДӨР
2024 оны 03 сарын 12-ны өдөр

**ЦАМХАГТ ГЭРЭЛ, КАМЕРЖУУЛАЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
Цамхагт гэрэл			
1	Төмөр бетон суурьтай, Газрын түвшингээс 1,8-2 метр гүн	Ширхэг	4
2	Цамхагт гэрэлтүүлэг Шонгийн өндөр нь 12 Метр, Нэг цамхагт 8 талтай, 300 Ватт лед гэрэлтэй Камерийн суурьтай байх.	Ширхэг	32
3	Нэг цамхагт 8 ширхэг 300Ватт Лед гэрэлтүүлэг угсарна.	Ширхэг	32
4	Эрчим хүчний хэмнэлттэй сүүлийн үеийн LED гэрэлтүүлэг өвөл зуны +- 45 хэмд ажиллах горимтой.	Ширхэг	32
5	Цамхаг бүрэн асааж хүлээлгэн өгнө.	Ширхэг	4
6	Гэрэлтүүлгийн гэрэл ойлгогч шон тус бүр дээр 3 өнгө	Ширхэг	4
7	Тэжээл агаараас баригчаар татан бэхэлж өгнө	Ком	4
8	Удирдлагын хайрцаг цоожтой шон дээрээ байрласан, Цагын реле, 220 тоолуур, Пускатал, Автомат, анхааруулга туузтай байна	Ширхэг	4
9	Шон тус бүр газардуулагтай байна.	Ширхэг	4
10	Зажем	Ширхэг	10
11	Баригч	Ширхэг	8
КАМЕРЖУУЛАЛТ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ			
1	Сүлжээний бичлэг хийх төхөөрөмж	Ш	1
2	Хатуу диск HDD 8TB	Ш	1
3	Камер PTZ360 /Zoom/, ФОКУС 5.0Мр 33х	Ш	4
4	Дамжуулагч антенн хийх	Ш	8
5	Сүлжээний кабель сүвлэх str cat6	М	60
6	Цахилгааны кабель угсрах	М	60
7	Цахилгааны залгуур угсрах	Ш	2
8	Хуванцар хар хоолой	М	60
9	Антенны хөл	Ш	8
10	Дэлгэц нягтрал сайтай	Ш	1
11	Залгуур	Ш	2
	Баталгаат хугацаа 1 жил		

Боловсруулсан:
Үнэлгээний хорооны дарга Ч.Саранчимэг
Гишүүн Б.Нямцэцэг