



ДАДАД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
Д.МӨНХ-ОД

ЕБС-ИЙН ХУУЧИН ДОТУУР БАЙР, ХИЧЭЭЛИЙН
“А” БАЙРНЫ БАРИЛГЫН ДОТОР БОЛОН ГАДНА ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гелмер төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	704.84
2	Дээврийг долгионтой төмөр /0.3мм-ээс багагүй зузаантай/ -өөр дээвэрлэх	м2	704.84
3	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	81.9
4	Карниз болон Фронтон өнгийн тосон будгаар гар аргаар 2 удаа ердийн будах	м2	114.5

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утаа мэдрэгч суурилуулах ажил /батарейтэй/	ширхэг	13
2	Дулаан мэдрэгч /батарейтэй/	ширхэг	17

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын ергэн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран дотор	ширхэг	3
2	Хяналтын ергэн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран гадна	ширхэг	2

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ РОЗЕТКА, УНТРААЛГА, ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1х30Вт чадалтай LED чийдэнтэй, гипсэн таазанд тоноглох хуванцар бірхййлтэй гэрэлтүүлэгч IP44	ширхэг	42
2	1х9Вт чадалтай LED чийдэнтэй, хананд тоноглох цэнэг хураагууртай"ГАРАХ" гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	4
3	2х8 Вт чадалтай LED чийдэнтэй, хананд тоноглох цэнэг хураагууртай гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	5
4	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	17
5	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	5
6	2 байртай газардуулгын контакттай далд тоноглох хамгаалагдсан тагтай штепсель залгуур 25А	ширхэг	5
7	Газардуулгын контакттай далд тоноглох хоёрлосон розетка	ширхэг	35
8	Салбарлах хайрцаг угсрах	ширхэг	28
9	Унтраалга розетканы хайрцаг угсрах	ширхэг	62
10	Зэс голтой поливинилхлорид бірхййлтэй утас 1х2.5мм2. ПВ-0.38	метр	820
11	Мөн 1х4мм2	метр	260

12	Пластмасан хоолой ф16мм	метр	240
13	Пластмасан хоолой ф22мм	метр	120
14	50*50*5мм хэмжээтэй 3м урт булан темер газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ширхэг	12
15	40*4мм туузан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	метр	70

ГАДНА ЗАСЛАЛ /ХИЧЭЭЛИЙН А БАЙР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг 100мм зузаан хэсенцер хавтангаар дулаалж чулуун будаг хийх	м2	456.71
2	Цонх, хаалганы амалгаанд тор татаж шавардлага хийх	м2	70.56
3	Гадна хана болон хаалга цонхны амалгааг будах /гоёлын чулуун будаг / хийх	м2	70.56
4	Гадна ханын заслалын ажилд 16 м хіртэл өндөр темер шат угсрах ба задлах	м2	190.96
5	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	47.6
6	Цонхны отлив темер хийх	м2	21.84
7	Хаяавч цутгах	м3	5.6
8	Зуурмаг бэлтгэх	м3	13.5

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан: Нарийн бичгийн дарга



Б.Энхзул

