

ЗАСАГ ДАРГА..... БАТЛАВ: С.ИДЭРСҮРЭН

2024 оны 09 сар 10 өдөр

ТӨВ ЗАМ ДАГУУ 3 ГА ТАЙЛБАЙД МОД ТАРИХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

1. Гүйцэтгэгч тал тендерийн ажлыг бүрэн гүйцэт хийж ажил хүлээн авах комисст хүлээлгэн өгнө.
2. Сумын төв замын дагуух 5 га талбайд 1000 ширхэг модны нүхийг эгнээ хооронд 4 метр, мөр хооронд 2 метрийн зайтайгаар стандартын дагуу ухаж бордоожуулан бэлтгэх.
3. Сумын төв зам дагуух
 - 1-р хашаа $42^{\circ} 50'38,5''N$, $105^{\circ}8'5,0''E$ координаттай
 - 2-р хашаа $42^{\circ}50'36.2''N$, $105^{\circ}8'5,7''E$ координаттай
 - 3-р хашаа $42^{\circ}50' 22,48''$ $105^{\circ}06'20.23''$ координаттай нийт 3 га талбайд Хайлаас 100 ширхэг, Улиас 100 ширхэг, Сухай 100 ширхэг нийт 300 ширхэг модыг эгнээ хооронд 4 метр, мөр хооронд 2 метрийн зайтайгаар стандартын дагуу тарьж, мод тус бүрд зориулалтын иж бүрэн усалгааны гоожуурын системийг хийж гүйцэтгэнэ. Усалгааны систем нь 25 мм /солонгос дүйцэхүйц/ байх ба түүнээсээ модны нүх бүрд салаалагч хийнэ.
4. Тариалах мод бүр 3-аас доошгүй настай 2-2,5 метр өндөртэй байх ба модны үндэс саглагар, хөгжил сайтай, өндөр цуулж гэмтээгүй байх. Модны холтосны гадна талын өнгө байдал эрүүл стандартын, шалбарч механик гэмтээгүй, өвчин хортонд нэрвэгдээгүй, титэм зөв, өндөр стандартын дагуу жигд байна.
5. Дараах тоног төхөөрөмжийг байрлуулах газарт угсарч захиалагч байгууллагад хүлээлгэн өгнө. Нийлүүлэх бараа материал бүгд шинэ байна.
 - СИП 50 тай цахилгааны кабель утас -740 метр,
 - 30 диаметрийн шөвөгтэй модны нүх ухагч 1 ширхэг
 - Мод тайралтын хайч /стандартын шаардлага хангасан/ 2 ширхэг