

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	2.0
2	25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	1.0
3	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	3.0
4	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0
5	25-01-05	Гал тогооны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
6	25-01-10	Шатахууны агуулах сав байрлуулах (50 тн)	1 ш	1.0
7	25-01-11	Халуун усны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
8	25-01-12	Оффисын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
9	25-01-13	Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
10	25-01-14	Лабораторийн зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
11	25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	1.0

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	4.192

ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-23-01	Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
2	25-23-04	Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-04-01	Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1 м3	8,281.6
2	25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	82,816.0

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-02	Экскаватораар ухмал байгуулах	1 м3	9,910.89
2	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	20,819.19
3	25-12-06	Шугам сүлжээ хүчитгэх газарыг гараар ухах	1 м3	309.9

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-08	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	1 м3	7,775.65
2	25-08-03	Буталсан чулуун хольцоор суурь байгуулах (дэвсгэгчээр)	1 м3	10,376.24

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	8,847.85

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Task coat)	1 м2	37,008.2
2	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	37,008.2
3	25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	1,480.33
4	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	1,110.25

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-12-06	Гадаргуун ус зайлуулах цоргоны нүх гараар ухах	1 м3	86.4
2	25-22-12	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах	1 м	349.52
3	25-12-09	Гадаргуун ус зайлуулах цоргоны хажуу налууд чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	180.36
4	25-12-05	Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу экскаватороор ухах	1 м3	2,096.0

ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	3,353.6
2	25-13-07	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хучлага асфальтбетон хольцоор дэвсгэгчээр байгуулах	1 м3	838.4
3	25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	12,596.0
4	25-14-05	Хөтөч хавтан зориулалтын будгаар хийх	1 м2	1,676.8
5	25-14-02	Дугуйн замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх	1 м2	922.24

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	682.36

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	160.0
2	25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	18.0
3	25-22-01	Худаг өндөрлөх	1 ш	4.0
4	25-22-17	Шугам сүлжээний засварт зориулан ган хоолой байрлуулах	1 м	126.0
5	25-16-03	Ногоон байгууламж хийх	1 м2	3,557.0
6	28-10-12	Авто зам доогуурх бохирын шугам даацын бетон хавтангаар хүчитгэх	1 м3	167.5

ГАН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D500

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	27.0
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	90.0

ГАН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D500

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	20.25
4	28-17-01	Төмөрбетон суурь байгуулах, d500	1 м3	22.5
5	28-17-05	Ган дугуй хоолой суурин дээр угсрах, d500	1 м	51.0
6	28-17-04	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d500	1 м3	12.29
7	28-16-09	Төмөрбетон тулц цутгах	1 м3	21.6
8	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	287.5
9	28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	111.306
10	28-16-19	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1 м3	176.13

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	12.0
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	40.0
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	10.8
4	28-16-04	Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000	1 м3	10.0
5	28-16-05	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000	1 м	18.0
6	28-16-08	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000	1 м3	4.09
7	28-16-09	Төмөрбетон тулц цутгах	1 м3	7.2
8	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	95.83
9	28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	37.1
10	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	245.1
11	28-16-19	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1 м3	58.71

УС ЗАЙЛУУЛАХ ХУДАГИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-12-12	Усны урсгалын хүч сааруулах худаг байгуулах	1 м3	6.72
2	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	58.06
3	25-22-17	Ус зайлуулах төмөрбетон худгаас ус гаргах Ф300мм ган хоолой суулгах	1 м	50.0
4	28-16-04	Ус зайлуулах төмөрбетон худгийн төмөрбетон таг цутгах	1 м3	2.58
5	25-24-298	Шүүрт төмөр таг байрлуулах	1 ш	1.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	4.192
2	25-20-01	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	4.192
3	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	4.192

Тоо хэмжээний инженер: Ц.Ууганбат /...