

**ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО**

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
<b>ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ</b>			
25-01-01	Гэр барих	1гэр	6
25-01-02	Вагон сууц байрлуулах	1ш	1
25-01-03	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	1
25-01-04	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	1
25-01-05	Модон агуулах байгуулах /3м*4м*2.5м/	1ш	1
25-01-06	Контейнер байрлуулах	1ш	5
25-01-07	Дизель станцын байр байгуулах /3м*4м*2м/	1ш	1
25-01-08	Шатахууны агуулах сав байрлуулах /20т/	1ш	1
25-01-10	Халуун усны барилга барих /3м*4м*2.5м/	1ш	1
25-01-11	Конторын барилга барих /6м*4м*2.5м/	1ш	1
25-01-12	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	1
25-01-13	Хээрийн бригадын талбайн зохион байгуулалт	1м2	1
25-01-14	Галын пост байгуулах	1пост	1
25-01-15	Ажиллагсадын хэрэгцээний усан хангамжийг зохион байгуулах	1м3	1
<b>ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ</b>			
25-02-01	Замын чигийг сэргээх	1км	28.745
<b>ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ</b>			
25-14-01	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/ 1000м3	250
25-14-02	Элсний шинжилгээ	1удаа/ 1000м3	5
25-14-03	Чулууны шинжилгээ	1удаа/ 1000м3	5
25-14-04	Битумын шинжилгээ	1тн	5
25-14-05	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэ	3
25-14-06	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/ 1000м3	10
25-14-07	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа/ 700м2	321

25-14-08	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа/ 1000м3	5
----------	--	------------------	---

#### **ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ**

25-16-04	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт (300тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрд	1
25-16-05	Буталсан чулуу холих төхөөрөмжийн угсралт	1 иж бүрд	1
25-16-07	Бетон цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1
25-16-06	Эмульсийн цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1
25-16-10	Асфальтбетон заводын угсралт (120тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрд	1

#### **ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ**

25-04-16	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	236482
25-04-69	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1м3	42229
25-03-01	Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1м3	30182
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	43118

#### **СУУРИЙН АЖИЛ**

25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1м3	47142
25-05-01	Дэд суурь байгуулах	1м3	47717
25-04-19	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	1м3	48292

#### **ХУЧИЛТЫН АЖИЛ**

25-06-01	Өнгө асфальтбетон хучилт байгуулах	1м3	6898.8
25-06-01	Суурь асфальтбетон хучилт байгуулах	1м3	9198.4

#### **ЯВГАН ЗАМ**

25-07-21	Явган хүний замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор хийх	1м3	200
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	600
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	4000

#### **ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ**

25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	31
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	15522
25-08-02	Дохионы шон суулгах	1ш	52

25-12-02	Замын хашлага тавих	1у/м	3080
26-01-25	Ногоон байгууламжийн ажил	10м2	200
28-12-01	Авто зам доогуурх холбооны шугам сүлжээг бетон шуудуугаар хүчитгэх	1у/м	28

**ХИЙМЭЛ БАЙГУУЛАМЖ /23 ЦЭГИЙН ТӨМӨР БЕТОН ХООЛОЙ Ф1.5/**

28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	135
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	450
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	81
28-18-04	Бетон суурь байгуулах	1м3	112.5
28-18-05	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	108.6
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	81
28-18-08	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	22.32
28-18-09	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	14.54
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	862.52
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	41.58
28-18-13	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	333.92
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	2205.9
28-18-18	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	1281.2

**ХИЙМЭЛ БАЙГУУЛАМЖ /4 ЦЭГИЙН ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН 2.0Х2.0М/**

28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	40.5
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	135
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	20.25
28-18-04	Бетон суурь байгуулах	1м3	23.75
28-22-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	99.75
28-22-03	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	7.2
28-22-04	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	18.2
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	331.4
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	11.08
28-18-13	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	53.08
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	296.4
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	122.3

**ХИЙМЭЛ БАЙГУУЛАМЖ /2 ЦЭГИЙН ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙ 2.0Х2.0МХ2/**

28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	32.4
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	108

28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	16.2
28-22-01	Бетон суурь байгуулах	1м3	19
28-22-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	79.8
28-22-04	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	14.56
28-22-03	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	5.76
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	265.12
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	8.86
28-18-13	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	42.46
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	237.12
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	97.84
28-18-07	Бетон /тэгшилгээ/	1м3	11.97
<b>ХИЙМЭЛ БАЙГУУЛАМЖ /1 ЦЭГИЙН ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙ 2.0Х2.0МХ3/</b>			
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	36.45
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	121.5
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	18.225
28-22-01	Бетон суурь байгуулах	1м3	21.375
28-22-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	89.775
28-22-04	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	16.38
28-22-03	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	6.48
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	298.26
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	9.972
28-18-13	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	47.772
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	89.69
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	266.76
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	110.07
28-18-07	Бетон /тэгшилгээний/	1м3	13.47
<b>ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ</b>			
28-28-01	Авто замын ашиглалтанд өгөх үеийн талбайн цэвэрлэгээ	1у/м	28.745
<b>НИЙТ ДҮН</b>			