

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН СУУРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шонгийн суурийн нүхийг эксковатороор ухах	м3	137.83
Шонгийн суурийн нүхийг гараар ухах	м3	10.37
Шонгийн нүхийг механизмаар булаах	м3	62.98
Шонгийн нүхийг эргүүлж булаах	м3	11.12
Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	11.4
Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах В20	м3	102.6
Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	4.716
Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	1.92

Нийгмийн даатгал,

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гэрэлтүүлгийн шон тоноглолыг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	15.96
Дамартай угас, тросыг агаарын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.86
Иж бүрэн гэрэлтүүлгийн самбар суурилуулах	ком	3
Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой	ш	114

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

гэрэлтүүлэгч угсрах /120Вт, 60Вт /		
Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	9.9
Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	9.4
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	38
160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	66.5

Нийгэмийн даатгал,

## ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн шуудууг эксковатороор ухах	м3	792.56
Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	24.51
Кабелийн шуудууг механизмгаар булах	м3	659.78
Кабелийн шуудууг гараар засаж булах	м3	116.43
АВБшб 5*25 гэрлтүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	3502
25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	570
Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	14
Ган хоолой угсрах d-150 мм	У.м	140

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## 0,4КВ-ЫН АШ УГСРАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.4 кв-ын агаарын шугамын сип утасыг тулгуураас буулгах	км	0.563
0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурыг буулгах	1 тулгуур	6
0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурыг буулгах	1 тулгуур	5
Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	13.34
Тулгуурын нүхийг гараар булах	м3	12.01
Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	17
Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.414
Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.412
0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өндөрлөсөн төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	1 тулгуур	5 ✓
0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өндөрлөсөн төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /лпн2/	1 тулгуур	7 ✓
0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурыг зөөж угсрах	1 тулгуур	
0.4 кв-ын агаарын шугамын сип утасыг тулгуурт татах	км	0.563 ✓
Тулгуурт баригч суулгах	ш	7
Тулгуурт татагч суулгах	ш	10
Газардуулгын салбарлагч угсрах ТТD-151	ш	6
Давтан газардуулгын буулт хийх	тулгуур	6
Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	24

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	60
Давтан газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	16.8
Давтан газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	15.12