


Авто замын гэрэлтүүлэг /Батноров сум, Бэрх тосгон/ ажлын тоо хэмжээ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ			
1	Шонгийн суурийн нүүхийг гараар ухах	м3	20
2	Шонгийн нүүхийг эргүүлж булах	м3	19
3	Гэрэлтүүлгийн шон тоноглолыг трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.23
4	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассындагуу ачиж буулгах	тонн	1.13
5	Иж бүрэн гэрэлтүүлгийн самбар суурилуулах	ком	1
6	Гэрлийн шонгийн төмөр бетон суурь суурилуулах	ширхэг	40
7	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтойгэрэлтүүлэгч угсрах	ш	23
8	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтойгэрэлтүүлэгч угсрах	ш	17
9	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	14.91
10	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	14.16
11	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыггар ажилгаагаар зоох	ш	28
12	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	71
2. ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОНГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
1	Кабелийн шуудууг эксковатороор ухах	м3	317.77
2	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	9.83
3	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	264.54
4	Кабелийн шуудууг гараар засаж булах	м3	46.68
5	АВБшб4*25 гэрэлүүлгийн кабелийг шуудуунд сунгах	м	1230
6	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгөвч шахах	ш	160
7	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	4
8	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	15
3. ГГС-ЫН ТЭЖЭЭЛИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
1	Кабелийн шуудууг эксковатороор ухах	м3	162.96
2	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	5.04
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	610
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	610
5	Кабелийн шуудууг механизмаар булах	м3	135.66
6	Кабелийн шуудууг гараар засаж булах	м3	23.94
7	АВВГЗ*50+1*25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	622
8	0.4 кв-ын 4 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд лентхэрэглэж хуурай үзүүлэгээ хийх	ш	2
9	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд тегсгөвч шахах	ш	8
10	Гал хамгаалагч рубильник бүхий групп тоноглох	1 ш	

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь