

Ажлын тоо хэмжээ

Үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт			
1	Гэр барих	1гэр	1
2	Вагон сууц байрлуулах	1ш	1
3	Бие засах газар байгуулах	1ш	1
4	Контейнер байрлуулах	1ш	2
Замын чиг сэргээх			
5	Замын чиг сэргээх	км	0.96
Газар шорооны ажил			
6	Тохиромжгүй шороон материал ухаж ачих	м3	2176.5
7	Зөөврөөр далан байгуулах	м3	3320.5
8	Ул хөрс хуулалт хийх Н=10см	м3	990
9	Ул хөрс нягтруулах	м3	990
Суурийн ажил			
10	Буталсан чулуун суурь хийх Н=20см	м3	1247.92
11	Хөлдөлтөөл хамгаалах үе хийх Н=30см	м3	1871.88
Хучилтын ажил			
12	Өнгө асфальтбетон хучилт барих Н=3см	м3	187.19
13	Суурь асфальтбетон хучилт барих Н=4см	м3	249.58
Явган замын ажил			
14	Явган хүний замын хучилтийг асфальтбетон хийх	м3	93.8
15	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	281.5
Замын тоноглол			
16	Замын хэвтээ тэмдэглэл	м	500
17	Авто замын тэмдэг суурьлуулах	ш	9
18	Авто замын хашлага суурьлуулах	ү/м	1560
19	Авто замын L хашлага суурьлуулах	ү/м	830
20	Явган хүний замын хашлага тавих	ү/м	1030
21	Ногоон байгууламж	10м2	34.8
Тулц хана			
22	Тулц хана цутгах	м3	519.64
Төмөрбетон хоолой барилга Ф1.0м			
23	Хоолой суурийн ухмал	м3	92
24	Хоолой үл суурь нягтруулах	м2	72.8
25	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор	м3	7.5
26	Бетон суурь байгуулах	м3	7.8
27	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	м3	4.5
28	Хоолойн тулц бетон цутгах	м3	2.74
29	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	м2	2.8
30	Хоолойн толгой хэсэглэл цутгах	м2	3.2
31	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	м2	99.8
32	Амсрын үл бетон цутгах	м3	5.9
33	1үе чулуун бэхэлгээ хийх	м3	32
34	Буцаан дүүргэлт хийх	м3	15
18м гүүрийн ажил			
Захын тулгуур байгуулах			
35	Суурийн нүх ухах	1м3	268.8

36	Суурь тэгшилгээ бетон	1м3	3.52
37	Суурь бетон цутгах	1м3	51.15
38	Захын тулгуурын их бие байгуулах	1м3	201.6
39	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	35.6
40	Захын тулгуурын далавч цутгах	1м3	17.8
41	Захын тулгуурын толгой цутгах	1м3	4.37
Завсрын тулгуур байгуулах			
42	Суурийн нүх ухах	1м3	179.25
43	Суурь тэгшилгээ бетон	1м3	3.52
44	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	134.4
45	Суурь бетон цутгах	1м3	33
46	Завсрийн тулгуур байгуулах	1м3	8.14
47	Ригель байгуулах	1м3	5.5
Алгасалын бүтээц байрлуулах ба байгуулах			
48	Хавтан дам нуруу цутгах	1м3	75.33
49	Ус гаргах хоолой байрлуулах	ш	8
50	Дугуй цохигч цутгах	1м3	24.68
Зорчих хэсэг байгуулах			
51	Асфальтбетон хүчилт хийх	1м3	10.33
52	Наамал ус тусгаарлагч хийх	1м2	14736
53	Дамжих хавтан байрлуулах	1м3	24.6
54	Дамжих хавтангийн доор тулц бетон цутгах	1м3	8.32
Далан суурийн бэхэлгээ			
55	Гольдролын зуурмагтай чулуун бэхэлгээ 200мм	1м2	554.22
56	Далангийн хажуу налууг бэхлэх	1м2	184
57	Рисбермд чулуугаар байгуулах	1м3	56.8
Лабораторийн туршилт шинжилгээ			
58	Хөрсний шинжилгээ	1удаа	1
59	Чулууны шинжилгээ	1удаа	2
60	Цементийн шинжилгээ	1 иж бүрдэл	1
61	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа	1
62	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа	1
63	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа	1
Хог цэвэрлэх			
64	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1км	0.96

Тайлбар: Айлруу хашлага хэвтүүлэн орц гарц гаргаж байгаа асфальтны тоо хэмжээг оруулан тооцсон болно

Тоо хэмжээ гаргасан



Д.Энх-Амар