

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Багц 1.Марал буудлын гадна дотор засварын ажил

- Мини блокоор гадна хана өрөх 238х198х115мм - 5м²
- Хамар хананы доорхи цутгамал суурь цутгах- 0.6 м³
- Ялуу угсрах- 1ш
- Тоосгон өрөг арматурчлах- 0.03 тн
- Перлит зуурмагаар өнгөлгөө шавар хийх- 24.1м²
- Вакум цонх хананд суулгах-66 м²
- Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх- 9.3м²
- Хучилтын дээр банзан зулавч хийх- 9.3м²
- Дээврийн 1 үе эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх /5см/ -9.3м²
- Хуйлмал битум дээвэр угсрах-9.3м²
- Гадна дотор тоосгон хананд 3м² хүртэл талбайтай хаалга угсрах-5.4 м²
- Хаалганы зай завсарыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих-7м²
- Тоосго бетон ханын цонхны дотор амалгаа шавардах-24м²
- Хана тааз замаскдах-14.3м²
- Хана тааз эмүльсэн будгаар будах-14.3м²
- Хана хөөсөнцрөөр дулаалах-249.3м²
- Перлот зуурмагаар өнгөлгөө шавар хийх -249.3м²
- Модон гадаргууг 2 үе лакдах-92м²
- Модон гадаргууг 2 үе олифдох-92м²
- Гадна хана усан эмүльсэн будгаар будах-249.3м²

Буулгалтын ажил

- Тусгаарлалтын хана буулгах-24.1м²
- Цонх буулгах шавардлагыг ховхлох-23ш
- Дээврийн бүрээс буулгах-9.3м²
- Хуйлмал материалан дээвэр буулгах-9.3м²
- Барилгын хог ялгаж овоолох авто машинд эксковатораар ачих-25м³

Багц 2.Ажилчдын орон сууцны засвар

Бохир усны ажил

- 0.25м³ багтаамжтай шанагат эксковатораар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох-18м³
- Элсэн дээвэр хийх-6м³
- Шуудуу ба хүнхээл нүхийг эргүүлж 1-р зэргийн хөрсөнд гараар булах-0.018м³

Орцны засварын ажил

- Дотор хана таазанд замаска татах-840м²
- Эмүльсэн будгаар дотор хана 2үе өнгөлөх-840м²
- Хаалганы зай завсарыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих-7м²
- Гадна төмөр хаалга суулгах-8ш
- Шатны доороос заслал хийх-132.8м²
- Шатны доороос замаска татах-132.8м²
- Шатны доороос эмүльсэн будгаар дотор хана 2 үе будах-132.8м²
- Шатны хайс тосон будгаар будах-120м²
- Шал тосон будгаар сайн чанартай будах-132.8м²
- Дотор гэрэлтүүлэг,кабель засварын ажил

- Самбарын шитийн цэгийн сэлгэн залгач солих-4ш
- 3 туйлт автомат угсрах,гүйдэл 200 А хүртэл
- Хайрцагт 35мм² хүртэл огтлолтой утас сүвлэх-30м
- 0,4Кв-н кабель 2 цэгт холболтын муфьт –35мм хөнгөн цагаан кабель

Буулгах ажил

- 100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах-102м
- Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах,шавардлагыг ховхлох-12ш
- Тоосгон хана,таазны шаврыг ховлож унагах-360м²
- Барилгын хогийг ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих-80м³

Багц 3.Улаан талбайн засварын ажил

Хана хамар ханын ажил

- Бетон,төмөр бетон гишгүүрийг засах-23ш
- Суурийн хэсгийг солихдоо төмөр тулаас хийж суулгах,задлах-4м
- Цементэн зуурмагаар ан цав битүүлэх-250м
- Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах-700м²
- Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх-700м²
- Грунт ус чийг тусгаарлагч,барьцалдуулагчийг түрхэх-700м²
- Гадна ханын хамгаалалтын эмүльсэн будгаар гадна хана 2 үе будах-700м²

Цахилгаан хангамжын ажил

- Шуудуунд татагдсан 70мм² хүртэлх огтлолтой кабелийг хэсэгчлэн солих-150м
- 3м хүртэл гүнтэй 1.5м хүртэл өргөнтэй шуудуу гараар ухах-36м³
- Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх-150м
- Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх-150м

Буулгах ажил

- Тоосгон түшиц хана багана,шонгийн шаврыг ховлож унагах-350м²
- Шавардлагагтай хамар ханыг задлаж буулгах-50м²

Багц 4.Захиргааны байрны засвар

Гадна засварын ажил

- Гадна хана усан эмүльсэн будгаар будах-625м²
- Вакум цонх хананд суулгах-131.3м²
- Амалгаа шавардах-220у/м
- Модон гадаргууг 2 үе олифдо-300м²
- Модон гадаргууг 2 үе лакдах-300м²

Буулгах ажил

- Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах шавардлага ховхлох-45ш
- Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих-75м³
- Тоосгон түшиц хана багана шонгын шавар ховлож унагах-120м²
- Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100 хувь хусаж цэвэрлэх-625м²

