

БАГЦ-2. II ЭЭЛЖИЙН 15.96KM АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	5
2	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	2
3	Бие засах газар байгуулах	1ш	1
4	Контейнер байрлуулах	1ш	5
5	Галын пост байгуулах	1пост	1
6	Харуулын байр барих	1ш	1
7	Гэр барих	1гэр	5
8	Цахилгаан хангамж /төвийн эрчим хүчнээс/	1ш	1

ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

9	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт	1 иж бүрд	1
10	Асфальтбетон заводын угсралт	1 иж бүрд	1

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

11	Замын чигийг сэргээх	1км	15.96
----	----------------------	-----	-------

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

12	Экскаватораар ургамлын үе хуулах	1м3	47913.752
13	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	35935.32

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

14	Шороон орд нээх	1м3	11686
15	Шороон орд нөхөн сэргээх	1м3	36500
16	Шороон ордоос байгууламж хүрэх түр зам байгуулах /автогрейдерээр/	1км	15
17	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	81977.08
18	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	109160.35

СУУРИЙН АЖИЛ

19	Буталсан чулуун суурь байгуулах 20см	1м3	22231.77
20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 30см	1м3	81960.14

ХАШЛАГА ТАВИХ

21	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	61462
22	Замын хашлага тавих	1у/м	31329

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

23	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах өнгө 3см	1м3	3544.9
24	Шингэн цацлага хийх /prime coat/	1м2	118158
25	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах суурь 4см	1м3	4726.36
26	Шингэн түрхлэг хийх /tack coat/	1м2	118158
27	Хайрган хөвөөг автогрейдерээр байгуулах	1м3	6447

УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ

28	Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх / 300м-ээс урт/	1м2	13523
29	Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах	1м3	3389
30	Гадаргуугийн ус зайлуулах лоток байрлуулах	1у/м	1100

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

31	Явган замын хучилтыг халуун асфальтбетон хольцоор хийх 4см	1м3	2912.74
32	Буталсан чулуун суурь байгуулах 15см	1м3	10922.78

ЗАМЫН ТОНОГЛОН

33	Ногоон байгууламж	10м2	3171.46
34	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	250

35	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1ш	4
36	Халуун асфальтбетон хольцоор хурд сааруулагч хийх	1м3	6
ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ			
37	Явган хүний замын голд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөтөчийн тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	31900
38	Дугуйн замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	16116
39	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	28254
ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ			
40	Хөрсний шинжилгээ	1уда-а/100	10
41	Элсний шинжилгээ	1уда-а/1000м3/	5
42	Битумын шинжилгээ	1тн	10
43	Орц тогтоох шинжилгээ	1уда-а/100	10
44	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1уда-а/700	10
ОБЪЕКТИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ			
45	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	15.96