

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	468
2	Сувагчлалын шуудууг гараар ухах	м3	14.5
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	63.4
4	Хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	359.3
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	965
6	PVc 110*99*6.0мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.785
7	PVc 63*53*6.0мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.21
8	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж. FDF-12	ш	2
9	Сувагчлалаар физик кабель сүвлэх	1км	0.3
10	Телефоны төгсгөлийн төхөөрөмж. 30*2	ш	2
11	Өндөр хурдны шилэн кабель сүвлэх 12 core	1км	0.9
12	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	8
13	Анхааруулгын тууз	м	1000